

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS0636 ZŠ Pastviny 70**

ZL 01 rozdílový rozpočet

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	INERSTAV s.r.o. Na Rybníčku 15 67921 Černá Hora	IČO: 60721171 DIČ: CZ60721171
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	86 251,36
PSV	423 776,86
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>510 028,22</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	510 028,22 CZK
Základní DPH	21 %	107 105,93 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 617 134,15 CZK**

v

dne

/

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Vícepráce a méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>510 028,22</b>	<b>107 105,93</b>	<b>617 134,15</b>	<b>100</b>
19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01	0,00	576 705,85	121 108,23	697 814,08	113
19-11-01b	Vícepráce - bourání střechy jednoplášťové nad kotelnou - ZL 01	0,00	166 490,23	34 962,95	201 453,18	33
19-11-01c	Vícepráce - bourání dalších vrstev střechy nad dílnou - ZL 01	0,00	7 560,21	1 587,64	9 147,85	1
19-11-02	Méněpráce - demolice - ZL 01	0,00	-240 728,07	-50 552,89	-291 280,96	-47
Celkem za stavbu		0,00	510 028,22	107 105,93	617 134,15	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			110 860,70	22
98	Demolice	HSV			-59 523,82	-12
712	Izolace proti vodě	PSV			13 699,95	3
712	Povlakové krytiny	PSV			9 901,69	2
713	Izolace tepelné	PSV			22 942,68	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			310,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			34 616,95	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			23 096,45	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			15 519,21	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			294 875,23	58
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 470,14	1
776	Podlahy povlakové	PSV			3 344,56	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			34 914,48	7

Cena celkem					510 028,22	100
-------------	--	--	--	--	------------	-----

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>85 713,35</b>		<b>0,11</b>		<b>33,05</b>
144	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenoceme	m3	1,47675	670,00	989,42	0,00	0,00	1,80	2,66
		podezdívka podél chodby : 26,725*0,2*0,15		0,80175						
		podezdívka ve snížené části - uzavření vyšší části : 2,5*1,8*0,15		0,67500						
2	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementopískových - Siporex. tvárnice	m3	5,83125	916,00	5 341,43	0,00	0,01	2,00	11,66
		po obvodě zvýšené střechy : (5,75*2+19,6)*0,75*0,25		5,83125						
3	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt.15 mm	m2	112,12500	106,00	11 885,25	0,00	0,04	0,02	2,50
		objekt F - krček - stěna vnitř. : (26,725+26,425-0,9*1,8*5)*2,3		103,61500						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 2*1,85*2,3		8,51000						
4	962036993R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky	m2	112,12500	22,50	2 522,81	0,00	0,00	0,00	0,36
		objekt F - krček - stěna vnitř. : (26,725+26,425-0,9*1,8*5)*2,3		103,61500						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 2*1,85*2,3		8,51000						
5	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového - věnce	m3	1,16625	4 315,00	5 032,37	0,00	0,00	2,85	3,32
		atika nad kotelnou : (19,6+2*5,75)*0,25*0,15		1,16625						
6	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášt.15 mm	m2	60,72188	134,00	8 136,73	0,00	0,02	0,02	1,33
		podhled krček - obj. F : 26,725*2,125		56,79063						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 1,85*2,125		3,93125						
7	963016994R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled	m2	60,72188	22,50	1 366,24	0,00	0,00	0,00	0,19
		podhled krček - obj. F : 26,725*2,125		56,79063						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 1,85*2,125		3,93125						

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
8	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm podliti pod nosníky : (26,7+26,4)*0,2*0,2	m3	2,12400	3 525,00	7 487,10	0,00	0,00	2,20	4,67
9	967031733R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm pilíř u stáv zdi : 0,3*3,75	m2	1,12500	351,50	395,44	0,00	0,00	0,28	0,31
10	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 v chodbě z obj. E do F : 2	kus	2,00000	28,60	57,20	0,00	0,00	0,05	0,10
11	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2 2,4*1,8*11	m2	47,52000	201,00	9 551,52	0,00	0,03	0,05	2,38
12	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 dveře v chodbě ke schodům z obj. E : 1,64*2,15	m2	3,52600	284,00	1 001,38	0,00	0,00	0,06	0,22
13	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2 v krčku : 0,9*1,8*5	m2	8,10000	213,50	1 729,35	0,00	0,01	0,03	0,28
14	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm 5*0,9+2,36	m	6,86000	37,20	255,19	0,00	0,00	0,01	0,08
15	978041112R00	Odstranění KZS EPS F tl. 120 mm s omítkou zateplení : zadní stěna - severní : 26,725*3,2 přední stěna - jižní - autocad : 77-0,9*1,8*5 atika střechy nad kotelnou : (5,75+19,6)*0,95+6,1*1,65 atika střechy nad dílnou : 7,1*0,6	m2	192,82750	128,00	24 681,92	0,00	0,00	0,02	2,99
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Začátek provozního součtu střecha nad dílnou : 6,8*4,7 střešní úžlabí : 19,6*0,6 Konec provozního součtu	h	24,00000	220,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		odstranění desek Heraklit vč. odvozu a likvidace : 2*8		16,00000						
		demontáž bednění střešního žlabu z prken vč. odvozu a likvidace : 8		8,00000						
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>9 194,75</b>		<b>0,00</b>		<b>15,91</b>
17	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst - pás pod plech. krytinou	m2	184,40000	17,00	3 134,80	0,00	0,00	0,00	0,90
		střecha nad kotelnou nad jednoplášť. střechou : 19,0*5,75		109,25000						
		střecha nad chodbou - autocad : 75,15		75,15000						
152	712300833RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	107,11000	27,00	2 891,97	0,00	0,00	0,02	1,93
		střecha nad chodbou - autocad : 75,15		75,15000						
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
19	712300834R00	Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10°	m2	171,03000	2,20	376,27	0,00	0,00	0,01	1,03
		4 vrstvy živичné izolace nad chodbou : 75,15		75,15000						
		střecha nad dílnou - 6 původních vrstev : 6,8*4,7*3		95,88000						
20	712990813RT3	Odstranění násypu tl. 5 - 10 cm - střecha nad dílnou z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	31,96000	46,60	1 489,34	0,00	0,00	0,17	5,34
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
21	712990816R00	Příplatek za dalších 5 cm tl. násypu	m2	79,90000	16,30	1 302,37	0,00	0,00	0,08	6,71
		střecha nad dílnou - násyp celkem cca 120-280 mm, prů. 200 : 6,8*4,7*2,5		79,90000						
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>11 361,45</b>		<b>0,00</b>		<b>2,06</b>
22	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	107,11000	83,90	8 986,53	0,00	0,00	0,01	1,12
		střecha nad chodbou - autocad : 75,15		75,15000						
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
23	713103321R00	Odstr.tep.izolace stěn,lepené,minerál tl.do 100 mm	m2	48,78000	38,40	1 873,15	0,00	0,00	0,02	0,88

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		snížený strop : (6,9+9,2)*1,8		28,98000						
		parapet pod okny : 26,4*0,75		19,80000						
24	713104111R00	Odstr.tep.izolace střež pl.,volně,EPS tl.do 100mm	m2	31,96000	15,70	501,77	0,00	0,00	0,00	0,06
		střeža nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>310,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,03</b>
25	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	2,00000	155,00	310,00	0,00	0,00	0,02	0,03
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>34 616,95</b>		<b>0,07</b>		<b>8,94</b>
26	762341811R00	Demontáž bednění střež rovných z prken hrubých	m2	218,50000	41,90	9 155,15	0,00	0,00	0,02	3,28
		vyvýšená střeža nad kotelnou - horní + spodní vrstva : 19,0*5,75*2		218,50000						
27	762341821R00	Demontáž bednění střež rovných z fošen hrubých	m2	72,09000	51,20	3 691,01	0,00	0,00	0,02	1,23
		strop nad chodbou - bednění nad trámy : 2,7*26,7		72,09000						
28	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	58,79500	37,30	2 193,05	0,00	0,00	0,01	0,82
		podhled krček - obj. F : 26,725*2,2		58,79500						
29	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	451,10000	43,40	19 577,74	0,00	0,07	0,01	3,61
		4x fošna 80x120 mm pod podlahou : 4*26,7		106,80000						
		strop - fošny 80x160 dl. 2,7 4 ks v 1 poli : 2,7*(4*12)		129,60000						
		rošt pod bedněním tr. 120x120 mm v délce chodby - 3 ks : 26,7*3		80,10000						
		trámy na střeše nad kotelnou : 5,75*20		115,00000						
		pozednice ve střeše nad kotelnou : 19,6		19,60000						
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>23 096,45</b>		<b>0,00</b>		<b>1,32</b>
30	764312822R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°	m2	112,70000	71,60	8 069,32	0,00	0,00	0,01	0,85
		zvýšená střeža nad kotelnou : 19,6*5,75		112,70000						
31	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střež,rš 500 mm	m	5,87500	35,70	209,74	0,00	0,00	0,00	0,02
		zadní stěna - sever v sousedství budovy : 5,875		5,87500						
32	764347841R00	Demontáž ventilační trubky, D do 200 mm, do 30°	kus	8,00000	26,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33	764351810R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30°	m	36,30000	39,00	1 415,70	0,00	0,00	0,00	0,13

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		střešní úžlabí : 19,6		19,60000						
		zaatikový žlab - severní strana : 16,7		16,70000						
34	764394831R00	Demontáž podkladního pásu,rš 500 mm	m	109,25000	59,60	6 511,30	0,00	0,00	0,00	0,02
		vyvýšená střecha nad kotelnou : 19,0*5,75		109,25000						
35	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	6,86000	52,00	356,72	0,00	0,00	0,00	0,01
		plast okna : 5*0,9+2,36		6,86000						
36	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	26,70000	47,70	1 273,59	0,00	0,00	0,00	0,04
		nad chodbou - severní stěna : 26,7		26,70000						
37	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	64,90000	53,60	3 478,64	0,00	0,00	0,00	0,15
		atika nad chodbou u zaatik žlabu : 26,7		26,70000						
		atika nad zvýšenou střechou (kotelnou) : 19,6+5,75*2		31,10000						
		střecha nad dílnou : 7,1		7,10000						
38	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	26,40000	59,60	1 573,44	0,00	0,00	0,00	0,09
		atika nad chodbou - s okapnicí : 26,4		26,40000						
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>15 519,21</b>	<b>0,00</b>			<b>1,53</b>
39	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 - desky OSB tl. 15 mm	m2	154,42000	100,50	15 519,21	0,00	0,00	0,01	1,53
		desky OSB na svislých stěnách :								
		zadní stěna - severní : 26,725*3,2		85,52000						
		přední stěna - jižní - autocad : 77-0,9*1,8*5		68,90000						
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>294 875,23</b>	<b>0,32</b>			<b>8,25</b>
40	767137801R00	Demontáž ocel. podkl. roštu desek OSB	m2	154,42000	62,20	9 604,92	0,00	0,00	0,00	0,31
		desky OSB na svislých stěnách :								
		zadní stěna - severní : 26,725*3,2		85,52000						
		přední stěna - jižní - autocad : 77-0,9*1,8*5		68,90000						
41	767134801R00	Demontáž oplechování stěn plechy svařovanými	m2	154,42000	79,00	12 199,18	0,00	0,00	0,01	1,39

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		desky OSB na svislých stěnách :								
		zadní stěna - severní : 26,725*3,2		85,52000						
		přední stěna - jižní - autocad : 77-0,9*1,8*5		68,90000						
42	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	3 859,05600	48,00	185 234,69	0,00	0,19	0,00	3,86
		podlaha - U 100 á 2,4 m : 10,6*2,2*12		279,84000						
		podlaha ztužidla L 80/80/8 : 9,63*3,2*2*4		246,52800						
		Mezisoučet		526,36800						
		severní stěna - vodorovné příčle 1xU100 : 10,6*26,725		283,28500						
		jižní stěna - vodorovné příčle vč. parapetních : 10,6*26,425*3		840,31500						
		ztužidla L 80/80/8 : 9,63*3,2*2*4		246,52800						
		Mezisoučet		1 370,12800						
		v úrovni stropu pro konstrukci atiky U100 : 10,6*(26,725+26,425)*2		1 126,78000						
		pomocné konstrukce U100 - na svislo v atice : 10,6*0,4*12*2		101,76000						
		rám v úrovni stropu 2xU100 : 10,6*2*2,2*12		559,68000						
		Mezisoučet		1 788,22000						
		podlaha u schodiště - předp. rám z U100 : 10,6*2,6*2+10,6*1,85*2		94,34000						
		ocel. schodiště - slzičkový plech : 80		80,00000						
		Mezisoučet		174,34000						
43	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	2 689,78500	30,50	82 038,44	0,00	0,13	0,00	2,69
		stěny 2x U100 dl. 2,6 m : 2*10,6*2,6*9*2		992,16000						
		stěny u sníženého stropu : 2*10,6*4,4*4*2		746,24000						
		zakládající I 160 pod stěnou : 17,9*26,725+17,9*26,425		951,38500						
44	767991920R00	Řezání plechu tl. do 1 mm kotoučem	m	65,00000	89,20	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		plechy pláště - odhad : 12*2,5*2		60,00000						
		schodiště - odhad : 2*2,5		5,00000						
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>5 470,14</b>		<b>0,00</b>		<b>1,23</b>
45	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	61,60063	88,80	5 470,14	0,00	0,00	0,02	1,23
		podhled krček - obj. F : 26,725*2,125		56,79063						
		podesta u schodiště : 1,85*2,6		4,81000						
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>3 344,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0,08</b>
46	776200820RT2	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z ploch 5-10 m2	m	2,49750	42,50	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,85*(0,3+0,15)*3		2,49750						
47	776200830RT1	Odstranění hran schodišťových stupňů odstranění a uložení na hromady	m	7,40000	14,80	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,85*4		7,40000						
48	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	64,75000	12,90	835,28	0,00	0,00	0,00	0,01
		objekt F - krček - stěna vnitř. : 26,725+26,425		53,15000						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 2*1,85		3,70000						
		u podesty a schodiště :		7,90000						
		1,85+2,6+3*(0,3+0,15)*2+0,45+0,15*2								
157	776511810RT1	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	65,53187	35,00	2 293,62	0,00	0,00	0,00	0,07
		podhled krček - obj. F : 26,725*2,125		56,79063						
		na cihel zdi - pokrač. krčku : 1,85*2,125		3,93125						
		podesta : 1,85*2,6		4,81000						
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>93 203,76</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
50	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	3,85219	1 435,00	5 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00
51	979990143R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren	t	4,17741	1 235,00	5 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00
52	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	1,43115	1 235,00	1 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	11,69264	500,00	5 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01	Vícepráce - změna bourání střešní nástavby obj. F - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
54	979990163R00	Poplatek za skládku sutí - plast+sklo	t	0,36435	1 235,00	449,97	0,00	0,00	0,00	0,00
55	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,07418	1 235,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00
9	979990122R01	Poplatek za skládku sutí - ocel - plech do 4 mm	kg	2 695,99000	-2,00	-5 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,69599*1000		2 695,99000						
10	979990122R02	Poplatek za skládku sutí - ocel neupravená tl. nad 4 mm	kg	9 233,68100	-2,50	-23 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,233681*1000		9 233,68100						
310	979990104R00	Poplatek za skládku sutí	t	38,85373	350,00	13 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00
305	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	72,37532	305,00	22 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00
306	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,37532	190,00	13 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 737,00773	15,00	26 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	72,37532	275,00	19 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	217,12597	31,00	6 730,91	0,00	0,00	0,00	0,00
311	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	72,37532	10,00	723,75	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01b	Vícepráce - bourání střechy jednoplášňové nad kotelnou - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>19 867,35</b>		<b>0,00</b>		<b>32,93</b>
1	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy z chodby	m3	23,51800	283,50	6 667,35	0,00	0,00	1,40	32,93
		podhled krček - obj. F : 26,725*2,2*0,4		23,51800						
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	60,00000	220,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu								
		střecha nad kotelnou : 19,0*5,75		109,25000						
		Konec provozního součtu								
		HZS - bourání desek Heraklit tl. 75 mm - vč. přesunu, odvozu a likvidace : 3*8*2,5		60,00000						
<b>Díl: 712 Izolace proti vodě</b>						<b>13 699,95</b>		<b>0,00</b>		<b>39,86</b>
3	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	109,25000	17,00	1 857,25	0,00	0,00	0,00	0,53
		střecha nad kotelnou nad násypem : 19,0*5,75		109,25000						
152	712300833RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	109,25000	27,00	2 949,75	0,00	0,00	0,02	1,97
		střecha nad kotelnou : 19,0*5,75		109,25000						
5	712300834R00	Příplatek.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10°	m2	109,25000	2,20	240,35	0,00	0,00	0,01	0,66
		střecha nad kotelnou - další vrstva - celkem 4 : 19,0*5,75		109,25000						
6	712990813RT3	Odstranění násypu tl. 5 - 10 cm - střecha nad kotelnou z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	109,25000	46,60	5 091,05	0,00	0,00	0,17	18,35
		střecha nad kotelnou : 19,0*5,75		109,25000						
7	712990816R00	Příplatek za dalších 5 cm tl. násypu	m2	218,50000	16,30	3 561,55	0,00	0,00	0,08	18,35
		násyp ve střeše nad kotelnou 150-250 mm : 19,0*5,75*2		218,50000						
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>10 881,31</b>		<b>0,00</b>		<b>1,38</b>
8	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	109,25000	83,90	9 166,08	0,00	0,00	0,01	1,15
		střecha nad kotelnou - autocad : 109,25		109,25000						

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01b	Vícepráce - bourání střechy jednoplášťové nad kotelnou - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
9	713104111R00	Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm	m2	109,25000	15,70	1 715,23	0,00	0,00	0,00	0,23
				střecha nad kotelnou : 19,0*5,75		109,25000				

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>	<b>122 041,62</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
10	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	3,15405	1 435,00	4 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11	979990143R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren	t	1,37655	1 235,00	1 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
310	979990104R00	Poplatek za skládku sutí	t	69,63300	350,00	24 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00
305	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	74,16380	305,00	22 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00
306	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	74,16380	190,00	14 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 779,93114	15,00	26 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	74,16380	275,00	20 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	222,49139	31,00	6 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00
311	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	74,16380	10,00	741,64	0,00	0,00	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-01c	Vícepráce - bourání dalších vrstev střechy nad dílnou - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>5 280,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
162	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	24,00000	220,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu								
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
		Konec provozního součtu								
		odstranění desek Cetris vč. odvozu : 2*8		16,00000						
		odstranění geotextilie vč. odvozu a likvidace : 8		8,00000						
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>706,94</b>		<b>0,00</b>		<b>0,22</b>
2	712300831RT3	Odstranění krytiny střech do 10° 1vrstvé z folie - střecha nad dílnou z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	36,82000	19,20	706,94	0,00	0,00	0,01	0,22
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
		vytažení : (6,8+4,7*2)*0,3		4,86000						
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>699,92</b>		<b>0,00</b>		<b>0,13</b>
3	713104212R00	Odstr.tep.isolace střech pl,kotv.,EPS tl.100-200mm EPS 150 S tl. 120 mm	m2	31,96000	21,90	699,92	0,00	0,00	0,00	0,13
		střecha nad dílnou : 6,8*4,7		31,96000						
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>873,35</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4	979990143R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren	t	0,13295	1 235,00	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,22092	1 235,00	272,84	0,00	0,00	0,00	0,00
305	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,35387	305,00	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00
306	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,35387	190,00	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,49297	15,00	127,39	0,00	0,00	0,00	0,00
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,35387	275,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,06162	31,00	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00
311	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,35387	10,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00




### Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-02	Méněpráce - demolice - ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				<b>-59 523,82</b>		<b>-0,16</b>		<b>-114,47</b>
163	981012312R00	Demolice budov prováděné jiným způsobem z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	-457,87555	130,00	-59 523,82	0,00	-0,16	0,25	-114,47
		F - demolice nástavby a střechy na úroveň + 4,40 m : - 12,8*26,4		-337,92000						
		-(2,10-0,20)*8,83*7,15		-119,95555						
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>-181 204,25</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
305	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-114,46889	305,00	-34 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00
306	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-114,46889	190,00	-21 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00
307	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-2 747,25336	15,00	-41 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-114,46889	275,00	-31 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00
309	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-343,40667	31,00	-10 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00
311	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-114,46889	10,00	-1 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00
310	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	-114,46889	350,00	-40 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00



## PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí	2
ÚSEK: SO 02 nástavba F	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ocelové konstrukce nástavba F	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: INERSTAV s.r.o. DATUM: 18.11.2019
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna tonáže ocelových konstrukcí nástavby F DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 SO 02 nástavba F ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. Zdeňkem Gottwaldem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 19-11-18 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY: u schválené výrobní dokumentace ocelových konstrukcí nástavby F je rozdílná – menší tonáž než v položkovém výkazu výměr zadávací dokumentace.</b>	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 	DATUM: 21.11.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



## PŘÍLOHA č. 9


<b>STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí</b>		<b>2</b>	
ÚSEK: SO 02 nástavba F			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Bourací práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: INERSTAV	DATUM: 18.11.2019	
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna tonáže ocelových konstrukcí nástavby F DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, SO 02 nástavba F ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. Zdeňkem Gottwaldem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 19-11-18 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Méněpráce: 19-11-18	-19 993,25	-4 198,58	-24 191,83
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i>			
OD: <i>PROJEKTANT</i>	PODPIS:	DATUM: <i>21/11/2019</i>	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM: <i>21.11.2019</i>	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

## Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí

### Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
Z1	-240 728,07	-50 552,89	-291 280,96	750 756,29	157 658,82	908 415,11	510 028,22	107 105,93	617 134,15
Z2	-19 993,25	-4 198,58	-24 191,83		0,00	0,00	<del>19 993,25</del>	-4 198,58	-24 191,83
Z3		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z4		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z5		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z6		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z7		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z8		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z9		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z10		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z11		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Z12		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	-260 721,32	-54 751,48	-315 472,80	750 756,29	157 658,82	908 415,11	<del>510 028,22</del>	102 907,34	592 942,31

-490 034,97





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			-19 993,25	100
Cena celkem					-19 993,25	100

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	19-11-18	Méněpráce - ocelová konstrukce - ZL 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M43</b>		<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>-19 993,25</b>
304	767990010RAF	Ostatní atypické kovové prvky 250 - 500 kg/kus	kg	-281,59500	71,00	-19 993,25
		SOD - celová konstrukce střechy F (bez trapézových plechů - viz odd.4) : -4816,0		-4 816,00000		
		SOD - Ocelová konstrukce mezistropu F (bez trapézových plechů - viz odd.4) : -2306,0		-2 306,00000		
		návrh nové konstrukce vč. 10% na svary : (1656,83+4561,72)*1,1		6 840,40500		