

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy: 2016/2308/OB/I/VYT/546

Dne 24. 11. 2016

Počet listů příloh 65x

Převzal(a)

Předal(a)

I.

Smluvní strany, předmět smlouvy

1.1. Objednatel

Sídlo:
Zastoupení:
K podpisu pověřen:
Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Banka:
Č. účtu:
(dále jen objednatel)

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

601 47 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brno-sever
Ing. Pavel Odstrčil, vedoucí odboru bydlení
44 99 27 85
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno
19-5190900247/0100

1.2. Zhotovitel

Sídlo:
Zapsán v OR:
Zastoupení:

K podpisu pověřen:

Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Banka:
Č. účtu:
(dále jen zhotovitel nebo dodavatel)

KONE, a.s.

Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6
U Městského soudu v Praze, spisová značka B 775
Danilo De Rossi, předseda představenstva
Ing. Irena Kasanová, člen představenstva
Danilo De Rossi, předseda představenstva
Ing. Irena Kasanová, člen představenstva
Ing. Pavel Bartoš, technické oddělení
001 76 842
CZ00176842
Citibank Europe plc, organizační složka
2015980207/2600

II.

Předmět plnění zhotovitele

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo včetně dohodnutých souvisejících plnění a objednatel se zavazuje řádně provedené a ukončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho plnění dohodnutou odměnu podle sjednaných platebních podmínek.
- 2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: „Modernizace a výměna výtahů“
- 2.3. Místo plnění: **městská část Brno-sever**
- 2.4. Dílo je blíže specifikováno v dokumentaci pro stavební povolení – jednostupňovém realizačním projektu: „Modernizace a výměna výtahů“, generální projektant – Arch. Design, s.r.o., Sochorova 23, Brno, 616 00, zakázkové číslo: B-15-146-000 z 11/2015 s revizí ze dne 14.06.2016. Veškerou tuto dokumentaci včetně dalších zadávacích podkladů obdržel zhotovitel od objednatele před podpisem této smlouvy.

- 2.5. V rámci sjednaného předmětu plnění provede zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla, k jeho řádnému fungování, jakož i dosažení obvyklých estetických vlastností a splní dohodnuté záruční povinnosti.
- 2.6. Zhotovitel zajistí všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, a to pokud se dotýkají jeho plnění předmětu díla dle této smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval a prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo.
- 2.8. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel nebude brát zřetel na dodatečné požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad projektu nebo z nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
- 2.9. V případě, že zhotovitel zjistí, že ve výkazu výměr chybí jakákoliv položka obsažená v projektové dokumentaci, má se za to, že nacenění této položky již obsahuje celková cena díla. Údaje ve výkazu výměr o množství, objemu, ploše, výkonu a váze („technické parametry a množstevní výměry“) uvedené v zadání (hlavně v projektové dokumentaci, výkazu výměr a technických zprávách) mají jen informační charakter. Zhotovitel je povinen vždy všechny parametry prověřit a zajistit, aby při dohodnutí ceny díla odpovídaly skutečným technickým parametrům a množstevním výměrám, které jsou potřebné k řádné realizaci díla. Pokud je k řádné realizaci díla potřebné větší množství, objem, plocha, výkon nebo váha, zodpovídá za případné odchylky a chyby ohledně technických parametrů a množstevních výměr zhotovitel, a takovéto odchylky nemají vliv na dohodnutou cenu díla.
- 2.10. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné objednávky, dodatečná omezení předmětu díla či jiné změny.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení, požadavky účastníků a dotčených orgánů stavebního řízení. Tyto písemnosti, včetně zadávací projektové dokumentace a ostatních podkladů, obdržel zhotovitel od objednatele v tištěné nebo elektronické podobě v době výběrového řízení, nebo nejpozději před podpisem této smlouvy. Tuto skutečnost potvrzuje zhotovitel podpisem této smlouvy.
- 2.12. Součástí díla je také předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v dohodnuté formě a dohodnutém počtu, a dalších dokladů dle ustanovení odst. 6.6. této smlouvy.
- 2.13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
- 2.14. Pokud je předmět díla zhotovitele, nebo jeho část, dle této smlouvy a dle souvisejících předpisů a prováděcích vyhlášek vydaných k zákonu č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce případem vyhrazeného technického zařízení (dále jen VTZ) posuzovaným Technickou inspekcí České republiky (TICR), je k jeho provedení a předání objednateli jako podmínka mimo jiné stanoveno, že před zahájením montážních prací na stanovených zařízeních musí být bez zbytečného odkladu provedeno „Oznámení o zahájení montáže“ Organizací státního odborného dozoru TICR a po dokončení montáže musí být o této skutečnosti vyhotoven dokument „Odborné a závazné stanovisko“, popř. „Ověřovací zkouška“. Bez těchto dokumentů nelze zařízení začít provádět a následně ani předat, uvést do provozu ani stavbu

zkolaudovat. Tyto dokumenty musí být vydány jednotlivě pro každé VTZ vyjmenované v prováděcích vyhláškách, nelze je nahradit revizní zprávou ani jiným dokumentem a jejich předání objednateli je součástí sjednaného předmětu a ceny díla dle této smlouvy.

- 2.15. Před nástupem k realizaci zhotovitel předloží objednateli, i bez vyzvání, vzorky materiálů a výrobků, které chce při provádění díla použít. Současně předloží k odsouhlasení i technický popis zařízení, výrobků a materiálů. Zhotovitel bere na vědomí, že může zahájit montáž až po odsouhlasení vzorků investorem stavby. Zhotovitel je připraven předložit vzorek z každého materiálu a výrobku, včetně konečné povrchové úpravy. Celé dílo bude provedeno v předepsaném a investorem schváleném provedení a barevnosti. Vzorky jsou vratné až po předání stavby investorovi.
- 2.16. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla předat objednateli popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. Zhotovitel je povinen písemně informovat před zahájením provádění prací objednatele a koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 2.17. **Součástí předmětu díla je také zhotovení podrobné dodavatelské - dílenské - výrobní dokumentace** (mimo jiné pro výtahy, výplně otvorů, fasády) v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla dle této smlouvy, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem, investorem a objednatelem.
- 2.18. Zhotovitel je povinen při zpracovávání výše uvedené dokumentace konzultovat s objednatelem použité materiály, technologie, technologické postupy a vzorky a tuto dokumentaci mít objednatelem písemně odsouhlasenou před zahájením stavebních prací. Tím však není dotčena odpovědnost zhotovitele za zpracovanou dílenskou dokumentaci včetně řešení vyplývajících z Požárně bezpečnostního řešení (PBR).
- 2.19. Předání bude v rozsahu dle čl. VI. této smlouvy, nebo dle jiné písemné dohody obou smluvních stran.
- 2.20. **Součástí předmětu díla je také bezplatný servis výtahů po dobu záruky v délce 5ti let.** Servisní podmínky tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 2.21. Bytové domy, kde bude dílo realizováno:
- 2.21.1. **Katastrální území Lesná** – Blažkova 13/1, Blažkova 14/2, Blažkova 15/3, Blažkova 16/4, Blažkova 17/5, Blažkova 18/6, Blažkova 19/7, Blažkova 20/8, Brechtova 28/8, Brechtova 29/9, Brechtova 30/10, Brechtova 31/11, Brechtova 32/12, Brechtova 33/13, Brechtova 34/14, Brechtova 35/15, Brechtova 36/16, Brechtova 37/17, Brechtova 38/18, Heleny Malířové 157/4, Heleny Malířové 158/5, Heleny Malířové 159/6, Heleny Malířové 160/7, Heleny Malířové 161/8, Heleny Malířové 162/9, Heleny Malířové 163/10, Heleny Malířové 164/11, Heleny Malířové 165/12, Heleny Malířové 166/13, Heleny Malířové 167/14, Jurkovičova 251/8, Jurkovičova 252/9, Jurkovičova 253/10, Jurkovičova 254/11, Jurkovičova 255/12, Jurkovičova 256/13, Jurkovičova 459/14, Jurkovičova 461/15, Jurkovičova 466/16, Vaculíkova 524/1, Vaculíkova 525/2, Vaculíkova 526/3, Vaculíkova 527/4, Vaculíkova 528/5, Vaculíkova 529/6, Vaculíkova 530/7, Vaculíkova 531/8, Vaculíkova 532/9, Vaculíkova 533/10, Vaculíkova 534/11, Vaculíkova 535/12.
- Katastrální území Černá Pole** – Drobného 326/76, Durd'áková 330/10, Durd'áková 332/12, Jugoslávská 572/31, Merhautova 937/51, Merhautova 938/53, Merhautova 939/53a, Merhautova 1063/210, Merhautova 1064/212, Merhautova 1065/214, Merhautova 1067/218, Merhautova 1068/220, Merhautova 1069/222.
- Katastrální území Zábrdovice** – Francouzská 22/27, Francouzská 345/29.

- 2.21.2. **Katastrální území Černá Pole** – Ryšánkova 1276/3, Ryšánkova 1277/4, Ryšánkova 1280/7, Slepá 1322/25.
Katastrální území Zábrdovice – Cejl 535/83 (2 výtahy), Cejl 43/111, Cejl 809/111a.
Katastrální území Husovice – Dukelská 138/60.

III.

Lhůta plnění

- 3.1. Provedením díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, vyklizení a předání staveniště, předání dohodnutých dokladů a provedení požadovaných zkoušek.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:
Termín zahájení: do 14 dnů od podpisu smlouvy a předání staveniště
Termín dokončení: 17.06.2017
- 3.3. Práce bude realizována formou dílčího plnění.
- 3.4. **Termín na provedení dílčího díla dle odst. 2.21.1. (jednoho výtahu): 17 dnů**
Termín na provedení dílčího díla dle odst. 2.21.2. (jednoho výtahu): 24 dnů
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje plnit postupové termíny uvedené v harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její **přílohu č. 1**. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu prací v podrobnostech takových, aby bylo možné jeho plnění vyhodnocovat každý týden.
- 3.6. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně (nejpozději však do tří pracovních dnů) vyhovět.
- 3.7. Termínem na provedení dílčího díla se rozumí odstávka výtahu, což je jeho zneprovoznění do doby opětovného řádného spuštění nového výtahu znovu do provozu.

IV.

Cena plnění

- 4.1. Cena plnění zhotovitele je dohodnuta pevnou částkou, která je nejvýše přípustná. Cena zahrnuje všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, podrobnou dílenskou dokumentaci, opravenou projektovou dokumentaci skutečného provedení, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, poskytnutou záruku, rizika a vlivy během provádění díla jako např. zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, apod.).
- 4.2. Nárok na zaplacení sjednané ceny vzniká až úplným dokončením díla, jeho řádným předáním bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností. Toto ujednání není dotčeno dohodou o placení na základě dílčích daňových dokladů.
- 4.3. Cena plnění se sjednává takto:

Cena bez DPH: 74.777.000,- Kč

(slovy: sedmdesátčtyřimilionůsedmsetšedesátšedmtisíc korun českých)

DPH: 11.216.550,- Kč

Cena vč. DPH 85.993.550,- Kč

4.4. Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

4.5. Dílčí plnění se sjednává takto:

Blažkova 13/1	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 14/2	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 15/3	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 16/4	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 17/5	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 18/6	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 19/7	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 20/8	970.173,- Kč bez DPH
Brechtova 28/8	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 29/9	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 30/10	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 31/11	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 32/12	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 33/13	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 34/14	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 35/15	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 36/16	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 37/17	990.173,- Kč bez DPH
Brechtova 38/18	990.173,- Kč bez DPH
Cejl 535/83 (2 výtahy)	3.275.584,- Kč bez DPH
Cejl 43/111	795.584,- Kč bez DPH
Cejl 809/111a	795.584,- Kč bez DPH
Drobného 326/76	997.792,- Kč bez DPH
Dukelská 138/60	1.367.792,- Kč bez DPH
Durd'áková 330/10	767.792,- Kč bez DPH
Durd'áková 332/12	797.792,- Kč bez DPH
Francouzská 22/27	947.792,- Kč bez DPH
Francouzská 345/29	947.792,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 157/4	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 158/5	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 159/6	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 160/7	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 161/8	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 162/9	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 163/10	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 164/11	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 165/12	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 166/13	980.173,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 167/14	980.173,- Kč bez DPH
Jugoslávská 572/31	967.792,- Kč bez DPH
Jurkovičova 251/8	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 252/9	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 253/10	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 254/11	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 255/12	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 256/13	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 459/14	934.126,- Kč bez DPH

Jurkovičova 461/15	934.126,- Kč bez DPH
Jurkovičova 466/16	934.126,- Kč bez DPH
Merhautova 937/51	962.792,- Kč bez DPH
Merhautova 938/53	962.792,- Kč bez DPH
Merhautova 939/53a	962.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1063/210	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1064/212	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1065/214	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1067/218	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1068/220	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1069/222	907.792,- Kč bez DPH
Ryšánkova 1276/3	912.792,- Kč bez DPH
Ryšánkova 1277/4	1.277.792,- Kč bez DPH
Ryšánkova 1280/7	912.792,- Kč bez DPH
Slepá 1322/25	1.157.792,- Kč bez DPH
Vaculíkova 524/1	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 525/2	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 526/3	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 527/4	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 528/5	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 529/6	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 530/7	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 531/8	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 532/9	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 533/10	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 534/11	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíkova 535/12	980.173,- Kč bez DPH
Vedlejší a ostatní náklady	915.008,- Kč bez DPH

- 4.6. Zhotovitel předložil před podpisem smlouvy úplný a závazný nabídkový položkový rozpočet, který bude sloužit jako podklad k fakturaci. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy. Dílo je však zadáno podle projektové dokumentace (odst. 2.4. této smlouvy).
- 4.7. Dohodnutá cena může být zvýšena pouze v případě, že dojde k rozšíření předmětu díla specifikovaného v projektu (dodatečná objednávka).
- 4.8. Veškeré objednatelům učiněné dodatečné objednávky, dodatečná omezení či jiné změny budou zhotovitelem provedeny či vyloučeny na základě pokynu objednatele. Úpravu sjednané ceny lze provést jen písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 4.9. Dodatečné objednávky a změny (tzv. vícepráce) v rozsahu do nula procent sjednané ceny provede zhotovitel v rámci sjednané ceny díla, v rozsahu do deseti procent sjednané ceny provede v době do termínu provedení díla.
- 4.10. Cena bude snížena o cenu prací, které oproti projektu nebudou provedeny. Za dodatečná omezení se považují i rozdíly mezi skutečností a výkazem výměr, tj. že některé položky oproti výkazu výměr nebudou provedeny vůbec nebo budou provedeny v menším rozsahu a množství.

V.

Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Objednatel bude zhotoviteli sjednanou cenu hradit při splnění níže sjednaných podmínek postupně, na základě daňových dokladů doložených objednatelem odsouhlaseným soupisem řádně provedených prací.

- 5.2. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje a předloží zhotovitel objednateli vždy po dokončení dílčí části díla (jednoho bytového domu). Objednatel ověří jejich správnost a vrátí je zhotoviteli do 3 pracovních dnů poté, co mu byly zhotovitelem doručeny. Následně zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů vystaví a doručí objednateli daňový doklad na dílčí část díla, která byla objednatelům odsouhlasena. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen objednatelům odsouhlasené práce. Přílohou daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený soupis řádně provedených prací.
- 5.3. V případě že předmět plnění zhotovitele zahrnuje jak plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, tak i plnění tomuto režimu nepodléhající, vystaví zhotovitel daňové doklady pro každý z těchto typů plnění zvlášť.
- 5.4. Zhotovitel vystaví dílčí daňový doklad (fakturu) za každý příslušný bytový dům, a to na základě přiloženého a oboustranně potvrzeného soupisu provedených prací a protokolu o předání a převzetí dílčího díla.
- 5.5. Splatnost daňových dokladů zhotovitele se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Tato lhůta splatnosti však neběží po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv věcným plněním oproti termínům dle smlouvy o dílo a harmonogramu postupu prací, ani po dobu, po kterou trvají nedostatky při provádění díla vytknuté objednatelům zápisem ve stavebním deníku. Za doručení daňového dokladu se považuje razítko z podatelny objednatelů nebo převzetí doporučené pošty.
- 5.6. V případě zjištění nedostatků je objednatel oprávněn pozastavit z daňového dokladu 10 % ceny plnění, které budou uvolněny na základě písemné výzvy zhotovitele po předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelům, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud s nimi bylo dílo převzato. Tyto skutečnosti doloží zhotovitel objednatelům potvrzeným protokolem o předání a převzetí díla resp. zápisem o odstranění vad a nedodělků. K předčasným výzvám ani k výzvám bez uvedených náležitostí se nepřihlíží. Úhrada této části ceny díla je splatná do 21 dnů od doručení výzvy objednateli.
- 5.7. Soupisy provedených prací slouží jen jako podklad a nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za potvrzení kvality či přesného množství provedených prací.
- 5.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně a neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 5.9. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení. Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů daňový doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.
- 5.10. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatelů u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.11. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a provedením díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění díla. Cena také zahrnuje zisk zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.
- 5.12. V případě zjištění objednatelů, jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatelů uhradit cenu dodávky či služby.

VI.

Provádění díla a jeho převzetí

- 6.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán příkazy objednatele, byly-li vydány. Je-li nutná součinnost objednatele, a objednatel ji včas neposkytne, není zhotovitel v prodlení po dobu prodlení objednatele. Ustanovení § 2591 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění se však neuplatní.
- 6.2. Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu realizace díla:
- zdroj elektrické energie
 - zdroj vody
- a to za úhradu nákladů ve výši 0,5 % z dílčí ceny plnění bez DPH.
- 6.3. Pokud při činnosti zhotovitele vzniknou odpady, stává se zhotovitel jejich původcem se všemi důsledky z toho plynoucími.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat nedostatky při provádění díla vytknuté objednatelem, a to ve lhůtách požadovaných objednatelem.
- 6.5. Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech dílčích částí uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli potřebné doklady a úspěšně provedl zkoušky předepsané projektem, právními předpisy či normami, či vymíněné objednatelem.
- 6.6. Zhotovitel je povinen předložit u převjímacího řízení každého bytového domu všechny potřebné doklady, a to včetně projektové dokumentace zhotovitele ve 3 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě na záznamovém CD nebo DVD nosiči, v českém jazyce a každé v samostatném šanonu opatřeném přehledným krycím seznamem předávaných dokladů. Projektovou dokumentaci zpracovanou zhotovitelem předá zhotovitel také elektronicky ve formátech .dwg a .pdf.
- 6.7. Zhotovitel je povinen předložit u převjímacího řízení každého bytového domu:
- Technickou dokumentaci k provozu výtahu,
 - Doklady o výsledcích zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy (např. revizní zprávy),
 - Doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud je prováděn,
 - Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky stavby potvrzený revizním technikem.
- 6.8. Dílo bude předáno po etapách (po jednotlivých bytových domech) a převzato písemným protokolem. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud není provedeno řádně, tedy ani v případě, že dílo vykazuje jen ojedinělé vady či nedodělky, které neomezují užívání díla. Pokud objednatel takové dílo převezme, dohodnou současně smluvní strany termíny odstranění vad a nedodělků, které se zhotovitel zavazuje dodržet.
- 6.9. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
- Za objednatele: Ing. Pavel Odstrčil, tel: 545 542 117, e-mail: odstrcil.pavel@sever.brno.cz,
Jan Dolník, tel: 773 771 843, e-mail: dolnik.jan@sever.brno.cz,
- Za zhotovitele: Ing. Irena Kasanová, tel: 541 212 576, e-mail: irena.kasanova@kone.com,
Ing. Juraj Hrubo, tel: 541 212 576, e-mail: juraj.hrubo@kone.com.
- 6.10. Součástí provedení předmětu díla je i zapojení všech dodávaných zařízení nebo dílčích elementů na připravené kabelové a trubní rozvody médií (voda, plyn, elektřina, kanalizace, vzduch, apod.), včetně zapracování do příslušných revizních zpráv a protokolů.

- 6.11. Veškeré drážky a prostupy si provede zhotovitel v rámci dodávky předmětu díla, a současně je zapraví do úrovně líce hrubé konstrukce (dozdění, zaomítání nebo dobetonování).
- 6.12. Dále je součástí díla i provedení všech protipožárních ochranných opatření a ucpávek souvisejících s předmětem díla a splňujících příslušnou požární zprávu projektu stavby.
- 6.13. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci díla nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušování zásobování vodou, elektrickou energií, apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.
- 6.14. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že dílo bude realizováno v komplexu bytových domů užívaného nájemníky a zavazuje se přizpůsobit způsob zhotovování díla tak, aby provoz nájemních domů byl dotčen v co nejmenší míře. Dále zhotovitel zajistí provádění dozoru po provedeném svařování, a to po dobu minimálně 12 hodin od ukončení svařovacích prací.
- 6.15. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit provádění díla k tomu, aby nedošlo k ohrožení či poškození provozu bytových domů. Za ohrožení či poškození provozu bytových domů se dle této smlouvy považuje provádění díla způsobem, který do provozu bytových domů zasahuje nad míru nezbytně nutnou a přiměřenou s přihlédnutím ke zvláštní povaze díla. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout při provádění díla veškerou potřebnou součinnost pro řádné provedení a dokončení díla, a to s přihlédnutím ke zvláštní povaze díla.
- 6.16. Zhotovitel je povinen oznámit písemně objednateli, v přiměřené době (nejpozději 10 kalendářních dnů) před předáním a převzetím staveniště předpokládaný počet fyzických osob zhotovitele a předpokládaný počet jeho subdodavatelů na stavbě tak, aby objednatel (investor) v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, mohl provést oznámení o stavbě na Oblastní inspektorát práce (OIP) podléhajícího Státnímu úřadu inspekce práce.
- 6.17. Dopravní opatření:
- 6.17.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- a) provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
- Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z bodu 6.17.1. a) a b), a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.17.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby pozemní komunikace nebyly poškozeny.
- 6.17.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla

provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

- 6.17.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.
- 6.18. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán BOZP při práci dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění.
- 6.19. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, pokud budou nebo mohou být jeho činností dotčeny.
- 6.20. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.

VII.

Záruka

- 7.1. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného dílčího díla objednateli a končí uplynutím lhůty dle odst. 7.2.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců**.
- 7.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel, resp. investor či provozovatel nemůže dílo nebo jeho část řádně užívat z důvodu vad a nedodělků, za něž odpovídá zhotovitel.
- 7.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně výslovně a písemně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval.

VIII.

Sankce

- 8.1. V případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě, že na zasílaných daňových dokladech bude uvedena jiná hodnota úroku z prodlení či jiná formulace než je sjednáno v této smlouvě, potom platí ujednání dohodnuté v této smlouvě a nikoliv na daňovém dokladu.
- 8.2. Za prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 3.2. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

- 8.3. Za prodlení se splněním závazného dílčího termínu dle odstavce 3.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč bez DPH za každý dílčí termín a započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek této smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 8.5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.6. Za nesplnění lhůty pro odstranění nedostatků vytknutých při provádění díla (odst. 6.4. této smlouvy) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý vytknutý nedostatek a kalendářní den prodlení.
- 8.7. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení (odst. 6.8. této smlouvy) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.8. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění reklamované vady v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.9. Za prodlení s nástupem k odstranění reklamované vady v záruční době zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.10. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.11. Za porušení povinnosti dodržet zákaz uvedený v odst. 9.6. nebo odst. 9.7. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši postoupené či zastavené pohledávky.
- 8.12. Za každé porušení závazku uvedeného v odst. 9.9. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
- 8.13. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy nebo v důsledku porušení právních předpisů ze strany zhotovitele.
- 8.14. Za porušení povinnosti zhotovitele nepověřit prováděním díla nebo jeho části subdodavatele neodsouhlaseného objednatelem je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě postoupené části díla, resp. celého díla zhotovitele.
- 8.15. Zhotovitel je povinen po každé pracovní směně provádět úklid svého pracoviště. Po skončení pracovní doby musí být z pracoviště odstraněn veškerý nepoužitý stavební materiál a proveden úklid. V případě, že zhotovitel úklid neprovede, bude mu udělena pokuta ve výši 5.000,- Kč bez DPH.
- 8.16. V případě nesplnění povinností uvedených v odst. 6.13., 6.14. a nebo odst. 6.15., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.
- 8.17. Smluvní pokuty související se zajištěním servisu:
- 8.19.1. V případě prodlení dodavatele s nástupem na odstranění poruchy výtahu do 1 hodiny od nahlášení (odst. 3 písm. k) přílohy č. 3 smlouvy) je povinností dodavatele, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s nástupem na odstranění havárie.

- 8.19.2. V případě prodlení dodavatele s nástupem k vyproštění osob z výtahu do 1 hodiny od nahlášení události (odst. 3 písm. h) přílohy č. 3 smlouvy) je povinností dodavatele, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou hodinu prodlení s nástupem k vyproštění osob z výtahu.
- 8.19.3. V případě prodlení dodavatele s provedením revize byt' jen jediného výtahu, šachty, kabiny nebo strojovny výtahu, je povinností dodavatele, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s předáním revizní zprávy (odst. 19 přílohy č. 3 smlouvy).
- 8.20. Zaplacení touto smlouvou dohodnutých smluvních pokut nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Náhradu škody lze proto požadovat vedle zaplacené smluvní pokuty.

IX.

Jiná ujednání

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování projektu organizace výstavby, bude-li s ním prokazatelně seznámen. Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 a § 1765 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 9.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
- 9.3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že právně významným účelem této smlouvy je řádné provedení díla pro konečného objednatele (Investora), kterým je Statutární město Brno - Městská část Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno.
- 9.4. Vzhledem k účelu této smlouvy má objednatel bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy právo od smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem jako dlužníkem.
- 9.5. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky vyplývající z této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny jednostranně započíst na svoje splatné či nesplatné pohledávky.
- 9.6. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svoje pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy, ledaže by s tím druhá smluvní strana předem písemně souhlasila.
- 9.7. Smluvní strany nejsou oprávněny použít svoje pohledávky vyplývající z této smlouvy jako zástavu na zajištění svých závazků vůči třetí osobě, ledaže by s tím druhá smluvní strana předem písemně souhlasila.
- 9.8. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů (včetně rodného čísla u fyzických osob) v této smlouvě a zavazují se, že budou ohledně osobních údajů týkajících se objednatele a zhotovitele postupovat v souladu s příslušnými závaznými právními předpisy a tyto údaje budou využívat pouze pro účely spojené s realizací předmětného díla a záležitostmi s tím souvisejícími.
- 9.9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo provádí svým jménem a na vlastní odpovědnost a pokud při provádění díla využije subdodavatele, odpovídá, jako by dílo realizovat sám. Za účelem zajištění řádného plnění záručních povinností se zhotovitel zavazuje, že ve smlouvách uzavíraných se svými subdodavateli zajistí záruku a záruční povinnosti ve stejném rozsahu, jako sám poskytuje objednateli podle této smlouvy.
- 9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

- 9.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli všechny informace a součinnost nezbytnou ke splnění povinností objednatele jako dodavatele veřejné zakázky dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 9.12. S ohledem na povinnosti objednatele, jež mu ukládá § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, se zhotovitel, který je akciovou společností zavazuje předat objednateli seznam vlastníků jeho akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Tuto povinnost je zhotovitel povinen splnit do 10 dnů ode dne, kdy jej k tomu objednatel vyzve. V případě porušení této povinnosti uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, náhrada škody tím není vyloučena.
- 9.13. Smluvní strany se zavazují, že případné spory z této smlouvy vyřeší smírnou cestou. Pokud se to nepodaří, obrátí se dotčená smluvní strana se svým nárokem na příslušný soud ve sporném řízení.
- 9.14. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin, na místě samém prozkoumat a vyhodnotit reklamovanou vadu. V případě, že je v reklamaci uvedeno, že se jedná o vadu havarijní, je povinen reklamovanou vadu prozkoumat a vyhodnotit ihned po doručení reklamace. Své písemné vyjádření k reklamované vadě je poté povinen doručit objednateli nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Neučiní-li tak v této lhůtě, má se nevyvratitelně za to, že vadu uznává a to bez ohledu na to, jestli splní svou povinnost započít s odstraňováním vady ve stanoveném termínu.
- 9.15. Zhotovitel započne s odstraněním vady ihned po prozkoumání a vyhodnocení reklamované vady nebo marném uplynutí lhůty pro prozkoumání a vyhodnocení reklamované vady dle předchozího odstavce, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 9.16. Neučiní-li tak v případě, kdy objednatel v reklamaci vadu označí jako havarijní, je objednatel (investor či uživatel díla) oprávněn bez dalšího upozornění zhotovitele zajistit odstranění této havarijní vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy.
- 9.17. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 3 pracovních dnů u havarijních vad a do 5 kalendářních dnů u ostatních vad od oznámení reklamace nebo v jiné dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn sám provést odstranění reklamované vady nebo zadat odstranění reklamované vady jiné firmě. V takovém případě je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat slevu ze sjednané ceny, a to ve výši nákladů vynaložených na odstranění vady.
- 9.18. Uplatněním nároku na slevu není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele odstranit vadu.
- 9.19. Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat provozně manipulační řady a provozní řady pro trvalý provoz, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.
- 9.20. Objednatel ve spolupráci s uživatelem investora na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.
- 9.21. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení.

- 9.22. Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je objednateli. Objednatel bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit objednatel.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 10.2. Veškeré dohody, ujednání a objednávky učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní ujednání učinily.
- 10.3. Provedl-li zhotovitel práce a dodávky zahrnuté v předmětu této smlouvy před jejím podpisem, řídí se práva a povinnosti stran týkající se těchto prací a dodávek ustanoveními této smlouvy.
- 10.4. Tuto smlouvu lze uzavřít a měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním osob oprávněných ke smluvnímu jednání. Zápisy, protokoly apod. podepsané jinými osobami se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.5. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
- 10.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.7. V případě, že se objednateli resp. investorovi s ohledem na spolufinancování z dotačního programu nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část nebo v případě, že dojde k odebrání dotace, případně k rozhodnutí o snížení dotace, má objednatel právo jednostranně odstoupit od této smlouvy nebo dílčí části díla.
- 10.8. Strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých, je soud v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 10.9. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění).
- 10.10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
- 10.11. Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti zajištění ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost (§15).
- 10.12. Vzhledem k tomu, že objednatel podléhá zákonu o poskytování informací č. 106/1999 Sb. v platném znění, zhotovitel souhlasí s postupem dle tohoto zákona.
- 10.13. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 10.14. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je a nesdělovat je třetím osobám (vyjma zveřejňovacích povinností uložených zákonem).
- 10.15. Stanou-li se jednotlivá ustanovení smlouvy nebo jiných smluvních podkladů neúčinnými, nebude tímto dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinných ustanovení bude písemně dohodnuto nové ustanovení odpovídající hospodářskému smyslu a účelu.
- 10.16. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouvou nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena usnesením RMČ Brno-sever na 7/38. schůzi konané dne 13.10.2016.

V Brně dne 16. 11. 2016



razítko a podpis

V Brně dne 16. 11. 2016



razítko a podpis
ING. IRENA KASANOVA

Přílohy:

- č.1 – Harmonogram prací
- č.2 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
- č.3 – Servisní podmínky po dobu záruky



Příloha H: HARMONOGRAM

DLE ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ

KONE

Č.	ADRESA / KT	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12	T.13	T.14	T.15	T.16	T.17	T.18	T.19	T.20	T.21	T.22	T.23	T.24
1	Blažkova 1																	
2	Blažkova 2																	
3	Blažkova 3																	
4	Blažkova 4																	
5	Blažkova 5																	
6	Blažkova 6																	
7	Blažkova 7																	
8	Blažkova 8																	
9	Brechtova 8																	
10	Brechtova 9																	
11	Brechtova 10																	
12	Brechtova 11																	
13	Brechtova 12																	
14	Brechtova 13																	
15	Brechtova 14																	
16	Brechtova 15																	
17	Brechtova 16																	
18	Brechtova 17																	
19	Brechtova 18																	
20	Cejl 83																	
21	Cejl (83a)																	
22	Cejl 111																	
23	Cejl 111a																	
24	Drobného 76																	
25	Dukelská 60																	
26	Durďáková 10																	
27	Durďáková 12																	
28	Francouzská 27																	
29	Francouzská 29																	
30	Heleny Malířové 4																	
31	Heleny Malířové 5																	
32	Heleny Malířové 6																	
33	Heleny Malířové 7																	
34	Heleny Malířové 8																	
35	Heleny Malířové 9																	
36	Heleny Malířové 10																	
37	Heleny Malířové 11																	
38	Heleny Malířové 12																	
39	Heleny Malířové 13																	
40	Heleny Malířové 14																	
41	Jugoslávská 31																	
42	Jurkovičova 8																	
43	Jurkovičova 9																	
44	Jurkovičova 10																	
45	Jurkovičova 11																	
46	Jurkovičova 12																	
47	Jurkovičova 13																	
48	Jurkovičova 14																	
49	Jurkovičova 15																	
50	Jurkovičova 16																	
51	Merhautova 51																	
52	Merhautova 53																	
53	Merhautova 53a																	
54	Merhautova 210																	
55	Merhautova 212																	
56	Merhautova 214																	
57	Merhautova 218																	
58	Merhautova 220																	
59	Merhautova 222																	
60	Ryšánkova 3																	
61	Ryšánkova 4																	
62	Ryšánkova 7																	
63	Slepá 25																	
64	Vaculíkova 1																	
65	Vaculíkova 2																	
66	Vaculíkova 3																	
67	Vaculíkova 4																	
68	Vaculíkova 5																	
69	Vaculíkova 6																	
70	Vaculíkova 7																	
71	Vaculíkova 8																	
72	Vaculíkova 9																	
73	Vaculíkova 10																	
74	Vaculíkova 11																	
75	Vaculíkova 12																	
FAKTURACE V JEDNOTLIVÝCH KALENDRÁRNÍCH TÝDNECH (Kč bez DPH)		0	0	12 271 058	4 261 168	0	12 270 517	0	1 637 792	11 716 029	795 584	0	10 988 755	0	9 731 730	0	1 367 792	9 736 575

LEGENDA: ■■■ Demontáž výtahu + stavební práce. ■■■ Montáž výtahu vč. dokončení stavebních prací a předání díla.

Průměrná doba realizace výtahů I je 17 kalendářních dní, a průměrná doba realizace výtahů II je 24 kalendářních dní.
Celková doba realizace je 117 kalendářních dní.

POZNAMKA: Uvedený harmonogram je pro Zhotovitele závazný za podmínky uzavření předběžné SoD v termínu nejpozději do 16. 11. 2016.

Příloha H: HARMONOGRAM

DLE ČASOVÉ OSY



Č.	ADRESA / KT	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12	T.13	T.14	T.15	T.16	T.17	T.18	T.19	T.20	T.21	T.22	T.23	T.24
60	Ryšánkova 3																	
62	Ryšánkova 7																	
61	Ryšánkova 4																	
41	Jugoslávská 31																	
28	Francouzská 27																	
29	Francouzská 29																	
51	Merhautova 51																	
52	Merhautova 53																	
63	Slepá 25																	
53	Merhautova 53a																	
54	Merhautova 210																	
55	Merhautova 212																	
56	Merhautova 214																	
57	Merhautova 218																	
58	Merhautova 220																	
9	Brechtova 8																	
10	Brechtova 9																	
22	Cejl 111																	
11	Brechtova 10																	
12	Brechtova 11																	
13	Brechtova 12																	
14	Brechtova 13																	
15	Brechtova 14																	
16	Brechtova 15																	
17	Brechtova 16																	
18	Brechtova 17																	
19	Brechtova 18																	
24	Drobného 76																	
26	Durďákova 10																	
27	Durďákova 12																	
20	Cejl 83																	
23	Cejl 111a																	
30	Heleny Maliřové 4																	
31	Heleny Maliřové 5																	
32	Heleny Maliřové 6																	
33	Heleny Maliřové 7																	
34	Heleny Maliřové 8																	
35	Heleny Maliřové 9																	
36	Heleny Maliřové 10																	
37	Heleny Maliřové 11																	
38	Heleny Maliřové 12																	
39	Heleny Maliřové 13																	
40	Heleny Maliřové 14																	
42	Jurkovičova 8																	
21	Cejl (83a)																	
43	Jurkovičova 9																	
44	Jurkovičova 10																	
45	Jurkovičova 11																	
46	Jurkovičova 12																	
47	Jurkovičova 13																	
48	Jurkovičova 14																	
49	Jurkovičova 15																	
50	Jurkovičova 16																	
59	Merhautova 222																	
1	Blařkova 1																	
2	Blařkova 2																	
3	Blařkova 3																	
4	Blařkova 4																	
5	Blařkova 5																	
6	Blařkova 6																	
7	Blařkova 7																	
8	Blařkova 8																	
64	Vaculíkova 1																	
65	Vaculíkova 2																	
66	Vaculíkova 3																	
25	Dukelská 60																	
67	Vaculíkova 4																	
68	Vaculíkova 5																	
69	Vaculíkova 6																	
70	Vaculíkova 7																	
71	Vaculíkova 8																	
72	Vaculíkova 9																	
73	Vaculíkova 10																	
74	Vaculíkova 11																	
75	Vaculíkova 12																	
FAKTURACE V JEDNOTLIVÝCH KALENDÁRNÍCH TÝDNECH (Kč bez DPH)		0	0	12 271 058	4 261 168	0	12 270 517	0	1 637 792	11 716 029	796 584	0	10 988 755	0	9 731 730	0	1 367 792	9 736 575

LEGENDA: Demontáž výtahu + stavební práce. Montáž výtahu vč. dokončení stavebních prací a předání díla.

Průměrná doba realizace výtahů I je 17 kalendářních dní, a průměrná doba realizace výtahů II je 24 kalendářních dní.

Celková doba realizace je 117 kalendářních dní.

POZNAMKA: Uvedený harmonogram je pro Zhotovitele závazný za podmínky uzavření předmětné SoD v termínu nejpozději do 16. 11. 2016.

Slepý rozpočet stavby - revize 06/2016

Datum: 9.9.2016

Stavba : PFB150071

MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

Objednatel : Statutární město Brno, MČ Brno - sever
 Bratislavská 70, 601 47 Brno
 Brno, 601 47

IČO : 44 99 27 85
 DIČ : CZ 44 99 27 85

Zhotovitel : KONE a.s.
 Evropská 423/178
 Praha 6- Vokovice, 160 00

IČO : 001 76 842
 DIČ : CZ001 76 842

Za zhotovitele :

Ing. Irena Kasanová, Ing. Juraj Hrubo

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		74 777 000,00
DPH	15 %		11 216 550,00
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		0,00
Cena celkem za stavbu			85 993 550

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO.01 BYTOVÝ DŮM....	85 993 550	74 777 000	0	11 216 550	100,0
Celkem za stavbu	85 993 550	74 777 000	0	11 216 550	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO.01	SO.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 01	1 115 699	970 173	0	145 526	1,3
SO.01	SO.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 02	1 115 699	970 173	0	145 526	1,3
SO.01	SO.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 03	1 115 699	970 173	0	145 526	1,3
SO.01	SO.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 04	1 115 699	970 173	0	145 526	1,3
SO.01	SO.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 05	1 115 699	970 173	0	145 526	1,3
SO.01	SO.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 06	1 115 699	970 173	0	145 526	1,3
SO.01	SO.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 07	1 115 699	970 173	0	145 526	1,3
SO.01	SO.01.01 BRNO, BLAŽKOVA 08	1 115 699	970 173	0	145 526	1,3
SO.01	SO.01.02 BRNO, BRECHTOVA 08	1 138 699	990 173	0	148 526	1,3
SO.01	SO.01.02 BRNO, BRECHTOVA 09	1 138 699	990 173	0	148 526	1,3
SO.01	SO.01.02 BRNO, BRECHTOVA 10	1 138 699	990 173	0	148 526	1,3
SO.01	SO.01.02 BRNO, BRECHTOVA 11	1 138 699	990 173	0	148 526	1,3
SO.01	SO.01.02 BRNO, BRECHTOVA 12	1 138 699	990 173	0	148 526	1,3
SO.01	SO.01.02 BRNO, BRECHTOVA 13	1 138 699	990 173	0	148 526	1,3
SO.01	SO.01.02 BRNO, BRECHTOVA 14	1 138 699	990 173	0	148 526	1,3
SO.01	SO.01.02 BRNO, BRECHTOVA 15	1 138 699	990 173	0	148 526	1,3
SO.01	SO.01.02 BRNO, BRECHTOVA 16	1 138 699	990 173	0	148 526	1,3
SO.01	SO.01.02 BRNO, BRECHTOVA 17	1 138 699	990 173	0	148 526	1,3
SO.01	SO.01.02 BRNO, BRECHTOVA 18	1 138 699	990 173	0	148 526	1,3
SO.01	SO.01.03 BRNO, CEJL 83 - výtah č.20	1 952 461	1 697 792	0	254 669	2,3
SO.01	SO.01.04 BRNO, CEJL 83 - výtah č.21	1 814 461	1 577 792	0	236 669	2,1
SO.01	SO.01.05 BRNO, CEJL 111	914 921	795 584	0	119 338	1,1
SO.01	SO.01.05 BRNO, CEJL 111a	914 921	795 584	0	119 338	1,1

SO.01	SO.01.06 BRNO, DROBNÉHO 76	1 147 461	997 792	0	149 669	1,3
SO.01	SO.01.07 BRNO, DUKELSKÁ 60	1 572 960	1 367 792	0	205 169	1,8
SO.01	SO.01.08 BRNO, DURĎÁKOVA 10	882 961	767 792	0	115 169	1,0
SO.01	SO.01.09 BRNO, DURĎÁKOVA 12	917 461	797 792	0	119 669	1,1
SO.01	SO.01.10 BRNO, FRANCOUZSKÁ 27	1 089 961	947 792	0	142 169	1,3
SO.01	SO.01.10 BRNO, FRANCOUZSKÁ 29	1 089 961	947 792	0	142 169	1,3
SO.01	SO.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 4	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 5	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 6	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 7	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 8	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 9	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 10	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 11	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 12	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 13	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.11 BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 14	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.12 BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31	1 112 961	967 792	0	145 169	1,3
SO.01	SO.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 8	1 074 245	934 126	0	140 119	1,2
SO.01	SO.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 9	1 074 245	934 126	0	140 119	1,2
SO.01	SO.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 10	1 074 245	934 126	0	140 119	1,2
SO.01	SO.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 11	1 074 245	934 126	0	140 119	1,2
SO.01	SO.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 12	1 074 245	934 126	0	140 119	1,2
SO.01	SO.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 13	1 074 245	934 126	0	140 119	1,2
SO.01	SO.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 14	1 074 245	934 126	0	140 119	1,2
SO.01	SO.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 15	1 074 245	934 126	0	140 119	1,2
SO.01	SO.01.13 BRNO, JURKOVIČOVA 16	1 074 245	934 126	0	140 119	1,2
SO.01	SO.01.14 BRNO, MERHAUTOVA 51	1 107 211	962 792	0	144 419	1,3
SO.01	SO.01.14 BRNO, MERHAUTOVA 53	1 107 211	962 792	0	144 419	1,3
SO.01	SO.01.14 BRNO, MERHAUTOVA 53A	1 107 211	962 792	0	144 419	1,3
SO.01	SO.01.15 BRNO, MERHAUTOVA 210	1 043 960	907 792	0	136 169	1,2
SO.01	SO.01.15 BRNO, MERHAUTOVA 212	1 043 960	907 792	0	136 169	1,2
SO.01	SO.01.15 BRNO, MERHAUTOVA 214	1 043 960	907 792	0	136 169	1,2
SO.01	SO.01.16 BRNO, MERHAUTOVA 218	1 043 960	907 792	0	136 169	1,2
SO.01	SO.01.16 BRNO, MERHAUTOVA 220	1 043 960	907 792	0	136 169	1,2
SO.01	SO.01.16 BRNO, MERHAUTOVA 222	1 043 960	907 792	0	136 169	1,2
SO.01	SO.01.17 BRNO, RYŠÁNKOVA 3	1 049 710	912 792	0	136 919	1,2
SO.01	SO.01.17 BRNO, RYŠÁNKOVA 7	1 049 710	912 792	0	136 919	1,2
SO.01	SO.01.18 BRNO, RYŠÁNKOVA 4	1 469 461	1 277 792	0	191 669	1,7
SO.01	SO.01.19 BRNO, SLEPÁ 25	1 331 461	1 157 792	0	173 669	1,5
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 1	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 2	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 3	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 4	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 5	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 6	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 7	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 8	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 9	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 10	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 11	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.20 BRNO, VACULÍKOVA 12	1 127 199	980 173	0	147 026	1,3
SO.01	SO.01.99 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 052 256	915 005	0	137 251	1,2
Celkem za stavbu		85 993 550	74 777 000	0	11 216 550	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.01	BRNO, BLAŽKOVA 01-08	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	135 410	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	10 609	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	809 206	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	11 947	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	967 173	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		970 173	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		970 173	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš	Jméno :	Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo v.2. DAVID DOLEJŠ	Jméno :	
Datum :	8.9.2016	Datum :	8.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %		970 173 Kč	
DPH		15,0 %		145 526 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 115 699 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.01
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, BLAŽKOVA 01-08

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	29 975	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	5 618	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	13 300	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	7 554	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	956	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 582	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	49 030	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	942	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 991	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 522	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	1 253	0	0	0
783 Nátěry	0	2 715	0	0	0
784 Malby	0	3 129	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	11 947	3 771	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	805 435	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 452	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	135 410	10 609	11 947	809 206	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.01
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, BLAŽKOVA 01-08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340238212RT2	Zazdívká otvorů pl.1 m2,tvárnice tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi - pórobeton 0,85*0,90	m2	0,77 0,77	655,00	501,08
2	349231811RT2	Přizdívká ostění s ozubem z tvárnice, do 15 cm s použitím suché maltové směsi - pórobeton 2,14*(0,02+0,04)*9	m2	1,16 1,16	817,00	944,13
3	380932223R00	Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - HY 150 vč. vrtání uvažována délka 100 mm:0,1*20*9	m	18,00 18,00	1 090,00	19 620,00
4	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg L 120/120/8 dl. 1100 mm:16,5*9	kg	148,50 148,50	60,00	8 910,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				29 975,20
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
5	342263990RD2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm akustickou na obou stranách, nebo z jedné dvojité	m2	5,85	35,00	204,75
6	342264051RT9	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:	m2	1,70 1,70	721,00	1 225,70
7	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:	m2	1,70 1,70	43,50	73,95
8	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:	m2	1,70 1,70	197,00	334,90
9	342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace výtahová šachta :	m2	5,85 5,85	646,00	3 779,10
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				5 618,40
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
10	38.01	Odvětrání výtahové šachty střešním pláštěm vč. Spiro potrubí a úpravy střešní krytiny	kompl	1,00	13 300,00	13 300,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				13 300,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
11	602011144RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tlušťka vrstvy 2 mm 1,18*1,3*2 (1,10+2,15*2)*0,15*9*2	m2	17,65 3,07 14,58	242,00	4 270,82
12	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	17,65	186,00	3 282,90
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				7 553,72
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (1,10+1,2)*1,2*9	m2	24,84 24,84	38,50	956,34
14	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m dle PD není lešení v šachtě požadováno:0	m2			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				956,34
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3,45*5,32*10	m2	183,54 183,54	74,00	13 581,96
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 581,96
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.01
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, BLAŽKOVA 01-08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm	m	9,90	83,40	825,66
		1,10*9		9,90		
17	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	8,48	107,00	907,79
		dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,3		8,48		
18	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt. 12,5 mm	m2	5,85	50,80	297,18
		výtahová šachta:				
		5,85		5,85		
19	962036992R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm	m2	5,85	27,00	157,95
		výtahová šachta:				
		5,85		5,85		
20	963016152R00	DMTZ podhledu SDK, 2úrov. kříž.rošt, 1x oplášt. 15 mm	m2	1,70	78,40	133,28
		výtahová šachta:				
		1,7		1,70		
21	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	11,00	17,70	194,70
		9+2		11,00		
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	13,37	222,00	2 967,03
		0,7*2,0*9		12,60		
		0,85*0,90		0,77		
23	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	38,52	994,00	38 288,88
		2,14*2*9		38,52		
24	971052631R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 15 cm	m2	6,79	621,00	4 214,11
		(1,10*2,14-0,8*2,0)*9		6,79		
25	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,17	6 240,00	1 043,33
		dojezd výtahu: 1,10*1,52*0,1		0,17		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				49 029,90
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
26	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1,11	850,00	942,46
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				942,46
Díl: 713	Izolace tepelné					
27	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením	m2	5,85	58,40	341,64
		výtahová šachta :				
		5,85		5,85		
28	63151401	Deska z minerální plsti izolační tl. 50 mm	m2	6,14	266,00	1 633,91
		výtahová šachta :				
		5,85*1,05		6,14		
29	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	0,02	995,00	15,31
Celkem za		713 Izolace tepelné				1 990,85
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
30	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
31	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,02	1 080,00	21,60
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 521,60
Díl: 773	Podlahy teracové					
32	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm	m2	1,49	801,00	1 189,49
		1,10*0,15*9		1,49		
33	998773104R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m	t	0,11	563,00	63,99
Celkem za		773 Podlahy teracové				1 253,48
Díl: 783	Nátěry					
34	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům	m2	8,48	320,00	2 714,88
		dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,3		8,48		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.01
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, BLAŽKOVA 01-08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				2 714,88
Díl:	784	Malby				
35	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m	m2	109,01	28,70	3 128,56
		1,18*1,3		1,53		
		(1,8*2,5-0,8*2,0)*9		26,10		
		1,1*(2,67*7+2,8+4,64)-0,8*2,0*9+(0,8+2,0*2)*0,1*9		18,66		
		2,4*(2,67*7+2,8+4,64)		62,71		
	Celkem za	784 Malby				3 128,56
Díl:	M21	Elektromontáže				
36	10351	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork. montáž	kus	9,00	100,00	900,00
37	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	9,00	113,00	1 017,00
38	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	48,00	11,90	571,20
39	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	38,00	11,90	452,20
40	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	38,00	16,60	630,80
41	M21.01	Jistě třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
42	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	38,00	123,00	4 674,00
43	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	48,00	9,90	475,20
44	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	38,00	13,00	494,00
45	345611551100	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork.	kus	9,00	106,00	954,00
46	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED	kompl	9,00	400,00	3 600,00
		montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovat bílý opál, mat:				
		s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm,				
		230V/13W, LED 900 Lm:				
		:9		9,00		
47	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
48	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
49	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				18 718,40
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
50	M33.01	Výtah bezstrojovný ETVA 250 - 9 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00		24 000,00
51	M33.02	Výtah bezstrojovný nosnost 420 kg - 9 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00		781 435,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny			240,00	805 435,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
52	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,76	240,00	1 383,23
53	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	20,75	103,00	2 137,10
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,76	247,00	1 423,58
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,87	13,80	715,82
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,76	204,00	1 175,75
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	46,11	22,70	1 046,65
58	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,76	1 140,00	6 570,37
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 452,50

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.02	BRNO, BRECHTOVA 08-18	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmann		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmann			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	134 109	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	10 450	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	830 666	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	11 947	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	987 173	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		990 173	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		990 173	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	David Dolejš	Jméno :	Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo V.B. DAVID DOLEJŠ	Jméno :
Datum :	8.9.2016	Datum :	8.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		15,0 %		990 173 Kč
DPH		15,0 %		148 526 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 138 699 Kč

Poznámka :

Stavba : PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ		Rozpočet : SO.01.02
Objekt : SO.01 BYTOVÝ DŮM....		BRNO, BRECHTOVA 08-18

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	29 474	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	5 618	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	13 300	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	220	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	6 240	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	981	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 582	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	48 794	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	846	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 991	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 524	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	1 253	0	0	0
783 Nátěry	0	2 598	0	0	0
784 Malby	0	3 085	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	11 947	3 771	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	826 895	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 054	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	134 109	10 450	11 947	830 666	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.02
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, BRECHTOVA 08-18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349231811RT2	Prizdívka ostění s ozubem z tvárnice, do 15 cm s použitím suché maltové směsi - pórobeton 2,14*(0,02+0,04)*9	m2	1,16 1,16	817,00	944,13
2	380932223R00	Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - HY 150 vč. vrtání uvažována délka 100 mm:0,1*20*9	m	18,00 18,00	1 090,00	19 620,00
3	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg L 120/120/8 dl. 1100 mm:16,5*9	kg	148,50 148,50	60,00	8 910,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				29 474,13
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
4	342263990RD2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm akustickou na obou stranách, nebo z jedné dvojité	m2	5,85	35,00	204,75
5	342264051RT9	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace rošt dvojúrovňový - výtahová šachta: 1,7	m2	1,70 1,70	721,00	1 225,70
6	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm rošt dvojúrovňový - výtahová šachta: 1,7	m2	1,70 1,70	43,50	73,95
7	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 rošt dvojúrovňový - výtahová šachta: 1,7	m2	1,70 1,70	197,00	334,90
8	342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace výtahová šachta : 5,85	m2	5,85 5,85	646,00	3 779,10
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				5 618,40
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
9	38.01	Odvětrání výtahové šachty střešním pláštěm vč. Spiro potrubí a úpravy střešní krytiny	kompl	1,00	13 300,00	13 300,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				13 300,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 stěna strojovny výtahové šachty - předpoklad:0,5*0,08	m3	0,04 0,04	5 490,00	219,60
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				219,60
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
11	602011144RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm (1,10+2,15*2)*0,15*9*2	m2	14,58 14,58	242,00	3 528,36
12	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	14,58	186,00	2 711,88
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				6 240,24
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (1,10+1,2)*1,2*9	m2	24,84 24,84	39,50	981,18
14	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m dle PD není lešení v šachtě požadováno:0	m2			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				981,18
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3,45*5,32*10	m2	183,54 183,54	74,00	13 581,96
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 581,96

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.02
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, BRECHTOVA 08-18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm 1,10*9	m	9,90 9,90	84,30	834,57
17	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výťahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,23	m2	8,12 8,12	107,00	868,54
18	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt. 12,5 mm výťahová šachta: 5,85	m2	5,85 5,85	50,80	297,18
19	962036992R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm výťahová šachta: 5,85	m2	5,85 5,85	27,00	157,95
20	963016152R00	DMTZ podhledu SDK, 2úrov. kříž.rošt, 1x oplášt. 15 mm výťahová šachta: 1,7	m2	1,70 1,70	78,40	133,28
21	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 9	kus	9,00 9,00	17,70	159,30
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*2,0*9	m2	12,60 12,60	222,00	2 797,20
23	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm 2,14*2*9	m	38,52 38,52	994,00	38 288,88
24	971052631R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 15 cm (1,10*2,14-0,8*2,0)*9	m2	6,79 6,79	621,00	4 214,11
25	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výťahu: 1,10*1,52*0,1	m3	0,17 0,17	6 240,00	1 043,33
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				48 794,33
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,99	850,00	845,73
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				845,73
Díl: 713		Izolace tepelné				
27	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením výťahová šachta : 5,85	m2	5,85 5,85	58,40	341,64
28	63151401	Deska z minerální plsti izolační tl. 50 mm výťahová šachta : 5,85*1,05	m2	6,14 6,14	266,00	1 633,91
29	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	0,02	995,00	15,31
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 990,85
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
30	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
31	Z/02	Výměna zámku dveří strojovny výťahu - D+M	kompl	1,00		
32	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,02	1 080,00	23,76
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 523,76
Díl: 773		Podlahy teracové				
33	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm 1,10*0,15*9	m2	1,49 1,49	801,00	1 189,49
34	998773104R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m	t	0,11	563,00	63,99
	Celkem za	773 Podlahy teracové				1 253,48
Díl: 783		Nátěry				
35	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům	m2	8,12	320,00	2 597,50

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.02
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, BRECHTOVA 08-18


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,23		8,12		
	Celkem za	783 Nátěry				2 597,50
Díl:	784	Malby				
36	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m (1,8*2,5-0,8*2,0)*9 1,1*(2,67*7+2,81+4,63)-0,8*2,0*9+(0,8+2,0*2)*0,1*9 2,4*(2,67*7+2,81+4,63)	m2	107,48 26,10 18,66 62,71	28,70	3 084,53
	Celkem za	784 Malby				3 084,53
Díl:	M21	Elektromontáže				
37	10351	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork. montáž	kus	9,00	100,00	900,00
38	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	9,00	113,00	1 017,00
39	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	48,00	11,90	571,20
40	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	38,00	11,90	452,20
41	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	38,00	16,60	630,80
42	M21.01	Jistěč třířákový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
43	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	38,00	123,00	4 674,00
44	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	48,00	9,90	475,20
45	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	38,00	13,00	494,00
46	345611551100	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork.	kus	9,00	106,00	954,00
47	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
48	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovat bílý opál, mat: s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :9	kompl	9,00 9,00	400,00	3 600,00
49	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
50	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				18 718,40
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
51	M33.01	Výtah se spodní strojovnou OHV 300 - 9 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	29 300,00	29 300,00
52	M33.02	Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 9 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	797 595,00	797 595,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				826 895,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,71	240,00	1 369,76
54	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	20,55	103,00	2 116,28
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,71	347,00	1 980,45
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,37	13,80	708,85
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,71	204,00	1 164,30
58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	45,66	22,70	1 036,45
59	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,71	1 170,00	6 677,59
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				15 053,68

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.03	BRNO, CEJL 83	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmann		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmann			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	60 165	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	450 913	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 071 367	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	112 347	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 694 792	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 697 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 697 792	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš	Jméno :	Ing. Irena Kasanová	Jméno :	
			Ing. Juraj Hrubo V. Z. DAMILO DE ROSSI		
Datum :	8.9.2016	Datum :	8.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0	%	1 697 792 Kč	
DPH		15,0	%	254 669 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 952 461 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.03
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, CEJL 83

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí	6 567	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 565	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	794	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 864	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 901	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 495	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 203	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	8 658	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
770 Konstrukce systémové z kovových profilů	0	405 283	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	1 140	0	0	0
783 Nátěry	0	12 586	0	0	0
784 Malby	0	20 320	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	10 283	3 092	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny	0	0	0	741 971	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	102 064	326 304	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	19 980	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	60 165	450 913	112 347	1 071 367	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.03
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, CEJL 83


Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
M33.01	Výtah bezstrojovný TOV 250 - 6 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	21 333,00	21 333,00
M33.02	Výtah bezstrojovný nosnost 630 kg - 6 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických přípomocí	kompl	1,00	710 638,00	720 638,00
Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				741 971,00
M43	Montáže ocelových konstrukcí				
430473101R00	Ocelová konstrukce výtahové šachty - montáž	kg	2 586,00	114,00	294 804,00
430473101R0X	Ocelová konstrukce výtahové šachty - demontáž	kg	2 100,00		31 500,00
	předpoklad: 2100,0		2 100,00		
553.01	Konstrukce ocelová S235 skupina B vč. doplňků - základní nátěr	kg	2 586,00		62 064,00
M43.01	Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci	kompl	1,00		40 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.04	BRNO, CEJL 83A	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	44 732	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	353 358	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 074 938	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	101 764	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 574 792	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 577 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 577 792	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš 	Jméno : Ing. Irena Kasanová		Jméno :	
		Ing. Juraj Hrubo			
		V Z. DAMILO DE ROSSI			
Datum :	8.9.2016	Datum :	8.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis : 		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %		1 577 792 Kč	
DPH		15,0 %		236 669 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 814 461 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.04
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, CEJL 83A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	1 510	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 648	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 702	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	654	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	8 658	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
770 Konstrukce systémové z kovových profilů	0	311 610	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	1 140	0	0	0
783 Nátěry	0	14 762	0	0	0
784 Malby	0	15 466	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	9 700	2 930	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	743 604	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	92 064	328 404	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 218	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 732	353 358	101 764	1 074 938	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.04
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, CEJL 83A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 strop výtahové šachty předpoklad: 0,5*0,55	m3	0,28 0,28	5 490,00	1 509,75
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 509,75
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl. do 6 m2, H do 1,5 m dle PD není lešení v šachtě požadováno: 0	m2			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 4,1*5,3*6	m2	130,38 130,38	74,00	9 648,12
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 648,12
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm 1,5*6	m	9,00 9,00	83,40	750,60
5	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výtahu: 2,10*1,50+(2,1+1,50)*2*1,3 -2,1*1,3	m2	9,78 12,51 -2,73	107,00	1 046,46
6	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 6	kus	6,00 6,00	17,70	106,20
7	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních 12,0+126,0	m2	138,00 138,00	78,50	10 833,00
8	979092111R00	Vykližení uhlé suti z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výtahu: 1,5*2,1*0,1	m3	0,32 0,32	6 240,00	1 965,60
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 701,86
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,77	850,00	654,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				654,39
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
10	T/01	Madlo schodišťové dřevo/ocel demontáž, repase a zpětná montáž provedení dle popisu v PD: 1	soubor	1,00 1,00	8 500,00	8 500,00
11	998766104R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	t	0,18	876,00	157,68
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				8 657,68
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
13	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
14	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 080,00	22,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl: 770		Konstrukce systémové z kovových profilů				
15	Z/03	Prosklení výtahové šachty systémové, kotvené -D+M	m2	150,00	2 045,00	306 750,00
16	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	4,50	1 080,00	4 860,00
	Celkem za	770 Konstrukce systémové z kovových profilů				311 610,00
Díl: 773		Podlahy teracové				
17	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm 1,50*0,15*6	m2	1,35 1,35	801,00	1 081,35
18	998773104R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m	t	0,10	563,00	58,17
	Celkem za	773 Podlahy teracové				1 139,52

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.04
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, CEJL 83A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783	Nátěry					
19	783124120R00	Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný výťahová šachta:2,59*24,0	m2	62,16	69,70	4 332,55
				62,16		
20	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email ponechané prvky stávající výťahové šachty - předpoklad:50,0	m2	50,00	146,00	7 300,00
				50,00		
21	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výťahu:2,10*1,50+(2,1+1,50)*2*1,3 -2,1*1,3	m2	9,78	320,00	3 129,60
				12,51		
				-2,73		
	Celkem za	783 Nátěry				14 762,15
Díl: 784	Malby					
22	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m kompletní schodišťový prostor: 1.NP: 4,1*5,3-1,5*2,1+(1,5+2,1)*2*1,3 (4,1+5,3)*2*3,25 2.NP-půda: 4,1*5,3*6-1,5*2,1*5 (4,1+5,3)*2*(3,51+3,19*2+3,18*2+1,58)	m2	538,87	28,70	15 465,68
				27,94		
				61,10		
				114,63		
				335,20		
	Celkem za	784 Malby				15 465,68
Díl: M21	Elektromontáže					
23	10351	Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž	kus	6,00	100,00	600,00
24	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	6,00	113,00	678,00
25	800105	KABEL CYKY-J 3x1,5, montáž	bm	43,00	11,90	511,70
26	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	33,00	11,90	392,70
27	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	33,00	16,60	547,80
28	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
29	341111581088	KABEL 1-CXKH-R - J 5x6	bm	33,00	123,00	4 059,00
30	341111582087	KABEL 1-CXKH-R - J 3x1,5	bm	43,00	9,90	425,70
31	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	33,00	13,00	429,00
32	345611551100	Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork.	kus	6,00	106,00	636,00
33	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
34	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovat bílý opál, mat: s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :6	kompl	6,00	400,00	2 400,00
				6,00		
35	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
36	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				15 629,90
Díl: M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny					
37	M33.01	Výtah bezstrojovný TOV 250 - 6 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	21 333,00	21 333,00
38	M33.02	Výtah bezstrojovný nosnost 630 kg - 6 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	722 271,00	722 271,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				743 604,00
Díl: M43	Montáže ocelových konstrukcí					
39	430473101R00	Ocelová konstrukce výťahové šachty - montáž	kg	2 586,00	114,00	294 804,00
40	430473101R0X	Ocelová konstrukce výťahové šachty - demontáž předpoklad:2100,0	kg	2 100,00	16,00	33 600,00
				2 100,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMENA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.04
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, CEJL 83A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	553.01	Konstrukce ocelová S235 skupina B vč. doplňků - základní nátěr	kg	2 586,00	24,00	62 064,00
42	M43.01	Podíl přidružených výkonů a zednické přímoci	kompl	1,00	30 000,00	30 000,00
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				420 468,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,17	240,00	1 479,84
44	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	16,19	103,00	1 667,13
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,71	347,00	2 674,50
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,25	13,80	638,18
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,71	204,00	1 572,33
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	61,66	22,70	1 399,68
49	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	7,71	1 140,00	8 786,55
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				18 218,22

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.05	BRNO, CEJL 111, 111a	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	20 962	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	7 069	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	754 999	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	9 554	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	792 584	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	795 584	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	795 584	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	David Dolejš	Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo U. Z. DHMLODEROSI	Jméno :
Datum :	8.9.2016	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH 15,0 %		795 584 Kč	
DPH 15,0 %		119 338 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			914 922 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.05
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, CEJL 111, 111a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí	3 658	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	412	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	630	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 930	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 312	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	704	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	954	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 493	0	0	0
783 Nátěry	0	1 003	0	0	0
784 Malby	0	1 895	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	9 554	2 890	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	752 109	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 317	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 962	7 069	9 554	754 999	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.05
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, CEJL 111, 111a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 29		Sanace stavebních konstrukcí				
1	29.01	Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační omítky dle popisu v PD, část TZ	m2	6,65	550,00	3 657,50
		dojezd výtahové šachty: (1,5+1,76)*2*0,75+1,76*1,0		6,65		
	Celkem za	29 Sanace stavebních konstrukcí				3 657,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,08	5 490,00	411,75
		strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,15		0,08		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				411,75
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s přísadou krystalické izolace - 5l/m3	m2	2,50	252,00	629,80
		dojezd výtahu:1,42*1,76		2,50		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				629,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2			
		dle PD není lešení v šachtě požadováno:0				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,60	74,00	2 930,40
		(1,5*1,8+1,5*2,6)*6		39,60		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 930,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	783903811R0X	Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s obsahem H3PO4 - 8%	m2	7,27	43,80	318,39
		dojezd výtahu:1,42*1,76+(1,42+1,76)*2*0,75		7,27		
7	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	7,27	107,00	777,80
		dojezd výtahu:1,42*1,76+(1,42+1,76)*2*0,75		7,27		
8	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	1,62	52,10	84,40
		0,15*1,8*6		1,62		
9	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	6,00	17,70	106,20
		6		6,00		
10	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	25,08	78,50	1 968,72
		1,76*(16,64-1,0+3,43)		33,56		
		-0,7*2,02*6		-8,48		
11	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s vyškrabáním spár	m2	6,65	61,50	408,98
		dojezd výtahu:(1,5+1,76)*2*0,75+1,76*1,0		6,65		
12	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,26	6 240,00	1 647,36
		dojezd výtahu:1,76*1,5*0,1		0,26		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 311,85
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,83	850,00	703,99
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				703,99
Díl: 711		Izolace proti vodě				
14	711212001RS3	Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická hydroizolace proti vlhkosti	m2	2,50	380,00	949,70
		dojezd výtahu:1,42*1,76		2,50		
15	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,01	906,00	4,75

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.05
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, CEJL 111, 111a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				954,45
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
16	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
17	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
18	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 080,00	22,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
19	771571905R00	Opravy podlah keramických režných 15x15 cm vč. dodávky dlaždic a lepicího tmele 12*6	kus	72,00	20,00	1 440,00
20	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,11	470,00	53,47
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 493,47
Díl:	783	Nátěry				
21	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výtahu: 1,42*1,76+(1,42+1,76)*2*0,10	m2	3,14	320,00	1 003,26
	Celkem za	783 Nátěry				1 003,26
Díl:	784	Malby				
22	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m 1,5*2*(16,64+3,43) (1,42+1,76)*2*0,64 1,76*1,0	m2	66,04 60,21 4,07 1,76	28,70	1 895,36
	Celkem za	784 Malby				1 895,36
Díl:	M21	Elektromontáže				
23	10351	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork. montáž	kus	6,00	100,00	600,00
24	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	6,00	113,00	678,00
25	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	42,00	11,90	499,80
26	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	32,00	11,90	380,80
27	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	32,00	16,60	531,20
28	M21.01	Jistě třířákový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
29	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	32,00	123,00	3 936,00
30	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	42,00	9,90	415,80
31	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	32,00	13,00	416,00
32	345611551100	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork.	kus	6,00	106,00	636,00
33	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
34	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat: s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :6	kompl	6,00	400,00	2 400,00
35	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
36	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				15 443,60
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
37	M33.01	Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 6 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	21 300,00	21 300,00
38	M33.02	Výtah bezstrojovnový nosnost 480 kg - 6 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	666 809,00	666 809,00
39	M33.03	Čelní stěna výtahové šachty ocel/sklo fixní, nátěr dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	64 000,00	64 000,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				752 109,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.05
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, CEJL 111, 111a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,73	240,00	654,15
41	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,88	103,00	606,14
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,10	347,00	1 074,76
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,58	13,80	256,45
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,10	204,00	631,85
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,78	22,70	562,47
46	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	3,10	1 140,00	3 530,90
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 316,70

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.06	BRNO, DROBNÉHO 76	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmann		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmann			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	41 751	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 444	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	937 392	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	10 206	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	994 792	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		997 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		997 792	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	David Dolejš	Jméno :	Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo U Z. DMLODEROSY	Jméno :
Datum :	8.9.2016	Datum :	8.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		15,0 %		997 792 Kč
DPH		15,0 %		149 669 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 147 461 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.06
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DROBNÉHO 76

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí	3 194	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 747	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	522	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	5 521	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	433	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	786	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 963	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 572	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 498	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	657	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	1 037	0	0	0
783 Nátěry	0	719	0	0	0
784 Malby	0	1 308	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	10 206	3 143	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	934 249	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 515	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	41 751	5 444	10 206	937 392	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.06
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DROBNÉHO 76

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 29		Sanace stavebních konstrukcí				
1	29.01	Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační omítky dle popisu v PD, část TZ	m2	5,81	550,00	3 194,40
		dojezd výtahové šachty: (1,17+1,47)*2*1,1		5,81		
	Celkem za	29 Sanace stavebních konstrukcí				3 194,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,15	32 900,00	5 030,41
		1,3*2*0,0084*7		0,15		
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,73	555,00	1 515,15
		1,3*0,1*3*7		2,73		
4	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	4,55	264,00	1 201,20
		1,3*0,5*7		4,55		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 746,76
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,10	5 490,00	521,55
		strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,19		0,10		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				521,55
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	78,56	50,00	3 928,00
		dveře:(0,98+2,14*2)*7*2		73,64		
		rozvaděč:(0,34+2,12)*2		4,92		
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	4,55	350,00	1 592,50
		1,3*0,5*7		4,55		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				5 520,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s přísadou krystalické izolace - 5l/m3	m2	1,72	252,00	433,41
		dojezd výtahu:1,17*1,47		1,72		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				433,41
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	19,91	39,50	786,37
		(1,17+1,2)*1,2*7		19,91		
10	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2			
		dle PD není lešení v šachtě požadováno:0				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				786,37
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,04	74,00	2 962,91
		(1,17*1,47+1,6*2,5)*7		40,04		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 962,91
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm	m	8,19	83,40	683,05
		1,17*7		8,19		
13	783903811R0X	Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s obsahem H3PO4 - 8%	m2	7,53	43,80	329,72
		dojezd výtahu:1,17*1,47+(1,17+1,47)*2*1,10		7,53		
14	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	7,53	107,00	805,49

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.06
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DROBNÉHO 76

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dojezd výtahu: 1,17*1,47+(1,17+1,47)*2*1,10		7,53		
15	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,19	3 330,00	629,37
		0,15*0,15*1,2*7		0,19		
16	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	5,52	100,00	552,30
		(0,98+2,14*2)*0,15*7		5,52		
17	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	7,00	17,70	123,90
18	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,90	222,00	1 976,07
		0,68*1,87*7		8,90		
19	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,09	2 900,00	250,85
		rozvaděč: 0,34*2,12*0,12		0,09		
20	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	9,10	169,00	1 537,90
		1,3*7		9,10		
21	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s vyškrábáním spár	m2	9,92	61,50	609,96
		dojezd výtahu - kompletní souvrství del popisu v PD: (1,17+1,47)*2*1,1		5,81		
		(1,17+1,47*2)*1,0		4,11		
22	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,17	6 240,00	1 073,28
		dojezd výtahu: 1,17*1,47*0,1		0,17		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				8 571,88
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,76	850,00	1 498,06
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 498,06
Díl:	711	Izolace proti vodě				
24	711212001RS3	Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická hydroizolace proti vlhkosti	m2	1,72	380,00	653,56
		dojezd výtahu: 1,17*1,47		1,72		
25	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00	906,00	3,27
Celkem za		711 Izolace proti vodě				656,83
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
26	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasicí schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
27	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
28	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 080,00	22,68
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl:	773	Podlahy teracové				
29	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm	m2	1,23	801,00	984,03
		1,17*0,15*7		1,23		
30	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	t	0,09	563,00	52,94
Celkem za		773 Podlahy teracové				1 036,97
Díl:	783	Nátěry				
31	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům	m2	2,25	320,00	719,33
		dojezd výtahu: 1,17*1,47+(1,17+1,47)*2*0,10		2,25		
Celkem za		783 Nátěry				719,33
Díl:	784	Malby				
32	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m	m2	45,57	28,70	1 307,89
		(1,17+0,15)*(2,15+2,18+3,06*5)		25,91		
		-0,98*2,14*7		-14,68		
		(0,98+2,14*2+0,5*2)*0,5*7		21,91		
		(0,34+0,5+2,12*2+0,5*2)*0,5		3,04		
		(1,17+1,47)*2*1,0		5,28		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.06
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DROBNÉHO 76

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,17+1,47*2)*1,0		4,11		
	Celkem za	784 Malby				1 307,89
Díl:	M21	Elektromontáže				
33	10351	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork. montáž	kus	7,00	100,00	700,00
34	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	7,00	113,00	791,00
35	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	43,00	11,90	511,70
36	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	33,00	11,90	392,70
37	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	33,00	16,60	547,80
38	M21.01	Jistě třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
39	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	33,00	123,00	4 059,00
40	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	43,00	9,90	425,70
41	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	33,00	13,00	429,00
42	345611551100	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork.	kus	7,00	106,00	742,00
43	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat: s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :7	kompl	7,00	400,00	2 800,00
44	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
45	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
46	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 348,90
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
47	M33.01	Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	21 300,00	21 300,00
48	M33.02	Výtah bezstrojovnový nosnost 400 kg - 7 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	912 949,00	912 949,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				934 249,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,06	240,00	975,02
50	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,32	103,00	650,92
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,51	347,00	1 566,35
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,60	13,80	436,05
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,51	204,00	920,85
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,11	22,70	819,74
55	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	4,51	1 140,00	5 145,94
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 514,87

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.07	BRNO, DUKELSKÁ 60	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	52 428	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	310 356	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	902 678	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	99 330	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 364 792	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 367 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 367 792	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	David Dolejš		Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo V. Z. DAVID DOLEJS	Jméno :
Datum :	8.9.2016		Datum : 8.9.2016	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			15,0 %	1 367 792 Kč
DPH			15,0 %	205 169 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 572 961 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.07
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DUKELSKÁ 60

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí	12 249	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	549	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 107	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb.	5 920	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 962	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 622	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 677	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	25 908	0	0	0
770 Konstrukce systémové z kovových profilů	0	257 587	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	1 519	0	0	0
783 Nátěry	0	5 791	0	0	0
784 Malby	0	17 872	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	8 610	2 556	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	516 442	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	90 720	383 680	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 019	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	52 428	310 356	99 330	902 678	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.07
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DUKELSKÁ 60

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 29		Sanace stavebních konstrukcí				
1	29.01	Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační omítky dle popisu v PD, část TZ	m2	22,27	550,00	12 249,05
		dojezd výtahové šachty: (2,4+1,83)*2*2,69-0,72*1,97+0,20*(0,72+1,97*2)		22,27		
	Celkem za	29 Sanace stavebních konstrukcí				12 249,05
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,10	5 490,00	549,00
		strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,20		0,10		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				549,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s přísadou krystalické izolace - 5l/m3	m2	4,39	252,00	1 106,78
		dojezd výtahu:2,40*1,83		4,39		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 106,78
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2			
		dle PD není lešení v šachtě požadováno:0				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	80,00	74,00	5 920,00
		5,0*3,2*5		80,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 920,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaže tl. do 3 cm	m	12,00	83,40	1 000,80
		2,4*5		12,00		
7	783903811R0X	Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s obsahem H3PO4 - 8%	m2	15,31	43,80	670,38
		dojezd výtahu:2,40*1,83+(2,4+1,83)*2*1,29		15,31		
8	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	15,31	107,00	1 637,68
		dojezd výtahu:2,40*1,83+(2,4+1,83)*2*1,29		15,31		
9	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	6,00	17,70	106,20
		6		6,00		
10	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	82,00	78,50	6 437,00
		62,0+20,0		82,00		
11	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s vyškrábáním spár	m2	22,27	61,50	1 369,67
		dojezd výtahu : (2,4+1,83)*2*2,69-0,72*1,97+0,20*(0,72+1,97*2)		22,27		
12	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,44	6 240,00	2 740,61
		dojezd výtahu:2,4*1,83*0,1		0,44		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				13 962,33
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,91	850,00	1 622,04
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 622,04
Díl: 711		Izolace proti vodě				
14	711212001RS3	Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická hydroizolace proti vlhkosti	m2	4,39	380,00	1 668,96
		dojezd výtahu:2,40*1,83		4,39		
15	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,01	906,00	8,36
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 677,32

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.07
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DUKELSKÁ 60

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
16	Z/01	Zábradlí výtahové šachty ocel/lak - D+M	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		všechny výrobky jako kompletizované, provedení dle popisu v PD:				
		1		1,00		
17	Z/02	Madlo schodišťové dl. 3000 mm ocel/dřevo - repase	kus	5,00	1 500,00	7 500,00
18	Z/03	Madlo schodišťové dl. 3100 mm ocel/dřevo - repase	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
19	Z/04	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
20	Z/05	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
21	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,66	1 080,00	708,48
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				25 908,48
Díl: 770		Konstrukce systémové z kovových profilů				
22	Z/03	Prosklení výtahové šachty systémové, kotvené -D+M	m2	128,00	1 980,00	253 440,00
23	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	3,84	1 080,00	4 147,20
	Celkem za	770 Konstrukce systémové z kovových profilů				257 587,20
Díl: 773		Podlahy teracové				
24	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm	m2	1,80	801,00	1 441,80
		2,40*0,15*5		1,80		
25	998773104R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m	t	0,14	563,00	77,57
	Celkem za	773 Podlahy teracové				1 519,37
Díl: 783		Nátěry				
26	783124120R00	Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný	m2	59,04	69,70	4 115,09
		výtahová šachta:2,46*24,0		59,04		
27	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům	m2	5,24	320,00	1 676,16
		dojezd výtahu:2,40*1,83+(2,4+1,83)*2*0,1		5,24		
	Celkem za	783 Nátěry				5 791,25
Díl: 784		Malby				
28	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m	m2	622,72	28,70	17 872,04
		kompletní schodišťový prostor:				
		suterén:				
		9,5+(1,45+3,53+1,95)*2*2,65		46,23		
		přízemí:				
		4,6*6,0+2,5*3,5-2,2*1,7		32,61		
		(6,7+7,0+2,6+3,4)*2*3,7		145,78		
		I-IV. patro:				
		6,5*4,7*4-2,2*1,7*3+(2,2+1,7)*2*0,3*4		120,34		
		(6,5+4,7)*2*(3,1+3,1+3,1+3,1)		277,76		
	Celkem za	784 Malby				17 872,04
Díl: M21		Elektromontáže				
29	10351	Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž	kus	5,00	100,00	500,00
30	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	5,00	113,00	565,00
31	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	39,00	11,90	464,10
32	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	29,00	11,90	345,10
33	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	29,00	16,60	481,40
34	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
35	341111581088	KABEL 1-CXKH-R - J 5x6	bm	29,00	123,00	3 567,00
36	341111582087	KABEL 1-CXKH-R - J 3x1,5	bm	39,00	9,90	386,10
37	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	29,00	13,00	377,00
38	345611551100	Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork.	kus	5,00	106,00	530,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.07
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DUKELSKÁ 60

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
40	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED	kompl	5,00	400,00	2 000,00
		montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovat bílý opál, mat				
		s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm:				
		:5		5,00		
41	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
42	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				14 165,70
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
43	M33.01	Výtah bezstrojovný TOV 250 - 5 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	21 300,00	21 300,00
44	M33.02	Výtah bezstrojovný nosnost 680 kg - 5 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických přípomoci	kompl	1,00	495 142,00	495 142,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				516 442,00
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
45	430473101R00	Ocelová konstrukce výtahové šachty - montáž	kg	2 640,00	132,00	348 480,00
46	430473101R0X	Ocelová konstrukce výtahové šachty - demontáž	kg	2 200,00	16,00	35 200,00
		předpoklad:2200,0		2 200,00		
47	553.01	Konstrukce ocelová S235 skupina B vč. doplňků - základní nátěr	kg	2 640,00	23,00	60 720,00
48	M43.01	Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci	kompl	1,00	30 000,00	30 000,00
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				474 400,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,00	240,00	1 438,86
50	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,99	103,00	926,27
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,49	347,00	2 600,44
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,96	13,80	620,51
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,49	204,00	1 528,79
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,95	22,70	1 360,92
55	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	7,49	1 140,00	8 543,24
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 019,02

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.08	BRNO, DURČÁKOVA 10	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	30 055	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	6 100	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	719 083	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	9 554	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	764 792	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	767 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	767 792	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	David Dolejš	Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo V. Z. DAVILLOVSKÝ	Jméno :
Datum :	8.9.2016	Datum : 8.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		767 792 Kč
DPH	15,0 %		115 169 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			882 961 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.08
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DURČÁKOVA 10

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 619	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	522	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	4 205	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	597	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 912	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 629	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	853	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	760	0	0	0
783 Nátěry	0	2 097	0	0	0
784 Malby	0	1 521	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	9 554	2 890	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	716 193	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 717	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 055	6 100	9 554	719 083	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.08
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DURČÁKOVA 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317944311RT2	Válcované nosníky do č. 12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 10 1,10*2*0,0084*6	t	0,11 0,11	32 900,00	3 648,61
2	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 1,1*0,1*3*6	m2	1,98 1,98	555,00	1 098,90
3	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi 1,1*0,5*6	m2	3,30 3,30	264,00	871,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 618,71
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 strop výtahové šachty předpoklad: 0,5*0,19	m3	0,10 0,10	5 490,00	521,55
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				521,55
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi dveře: (0,7+2,0*2)*6*2 rozvaděč: (0,18+2,12)*2	m	61,00 56,40 4,60	50,00	3 050,00
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 1,1*0,5*6	m2	3,30 3,30	350,00	1 155,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				4 205,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (0,9+1,2)*1,2*6	m2	15,12 15,12	39,50	597,24
8	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl. do 6 m2, H do 1,5 m dle PD není lešení v šachtě požadováno: 0	m2			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				597,24
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (1,27*1,48+1,8*2,6)*6	m2	39,36 39,36	74,00	2 912,46
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 912,46
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm 1,0*6	m	6,00 6,00	83,40	500,40
11	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výtahu: 1,27*1,48+(1,27+1,48)*2*0,85	m2	6,55 6,55	107,00	701,34
12	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m 0,15*0,15*1,2*6	m3	0,16 0,16	3 330,00	539,46
13	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC (0,88+2,06*2)*0,15*6	m2	4,50 4,50	100,00	450,00
14	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	6,00	17,70	106,20
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*1,97*6	m2	8,27 8,27	222,00	1 836,83
16	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 rozvaděč: 0,28*2,12*0,12	m3	0,07 0,07	2 900,00	206,48
17	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 1,1*6	m	6,60 6,60	169,00	1 115,40
18	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,19	6 240,00	1 173,12

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.08
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DURČÁKOVA 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dojezd výtahu: 1,27*1,48*0,1		0,19		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 629,23
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,00	850,00	853,17
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				853,17
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
20	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
21	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
22	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 080,00	22,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl: 773		Podlahy teracové				
23	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm	m2	0,90	801,00	720,90
		1,0*0,15*6		0,90		
24	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	t	0,07	563,00	38,78
	Celkem za	773 Podlahy teracové				759,68
Díl: 783		Nátěry				
25	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům	m2	6,55	320,00	2 097,47
		dojezd výtahu: 1,27*1,48+(1,27+1,48)*2*0,85		6,55		
	Celkem za	783 Nátěry				2 097,47
Díl: 784		Malby				
26	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m	m2	52,98	28,70	1 520,58
		2,8*(3,45+3,3*3+3,05+2,39)		52,61		
		-0,70*2,0*6-0,9*2,1*6		-19,74		
		(0,70+2,0*2+0,5*2)*0,5*6		17,10		
		(0,28+0,5+2,12*2+0,5*2)*0,5		3,01		
	Celkem za	784 Malby				1 520,58
Díl: M21		Elektromontáže				
27	10351	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž	kus	6,00	100,00	600,00
28	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	6,00	113,00	678,00
29	800105	KABEL CYKY-J 3x1,5, montáž	bm	42,00	11,90	499,80
30	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	32,00	11,90	380,80
31	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	32,00	16,60	531,20
32	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
33	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	32,00	123,00	3 936,00
34	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1,5	bm	42,00	9,90	415,80
35	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	32,00	13,00	416,00
36	345611551100	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork.	kus	6,00	106,00	636,00
37	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
38	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED	kompl	6,00	400,00	2 400,00
		montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovat bílý opál, mat:				
		s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm:				
		:6		6,00		
39	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
40	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				15 443,60
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
41	M33.01	Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 6 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	21 000,00	21 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.08
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DURČÁKOVA 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	M33.02	Výtah bezstrojovný nosnost 400 kg - 6 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických přípomocí	kompl	1,00	695 193,00	695 193,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				716 193,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,01	240,00	722,78
44	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,65	103,00	581,61
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,76	347,00	1 306,28
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,35	13,80	363,65
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,76	204,00	767,95
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,12	22,70	683,63
49	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	3,76	1 140,00	4 291,51
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 717,42

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.09	BRNO, DURČÁKOVA 12	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	44 030	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 071	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	734 193	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	10 498	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	794 792	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		797 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		797 792	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	David Dolejš		Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo V. Z. DAVÍK DEROCSI	Jméno :
Datum :	8.9.2016		Datum : 8.9.2016	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			15,0 %	797 792 Kč
DPH			15,0 %	119 669 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				917 461 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.09
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DURČÁKOVA 12

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí	5 279	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 747	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	522	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	5 113	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	477	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	796	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 498	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 496	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 658	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	720	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	975	0	0	0
783 Nátěry	0	783	0	0	0
784 Malby	0	1 871	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	10 498	3 224	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny	0	0	0	730 969	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 445	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 030	6 071	10 498	734 193	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.09
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DURČÁKOVA 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 29		Sanace stavebních konstrukcí				
1	29.01	Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační omítky dle popisu v PD, část TZ	m2	9,60	550,00	5 279,12
		dojezd výtahové šachty:				
		(1,28+1,48)*2*(0,92+1,0)		10,60		
		-1,0*1,0		-1,00		
	Celkem za	29 Sanace stavebních konstrukcí				5 279,12
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	317944311RT2	Válcované nosníky do č. 12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 10	t	0,15	32 900,00	5 030,41
		1,30*2*0,0084*7		0,15		
3	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,73	555,00	1 515,15
		1,3*0,1*3*7		2,73		
4	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rábicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	4,55	264,00	1 201,20
		1,3*0,5*7		4,55		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 746,76
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,10	5 490,00	521,55
		strop výtahové šachty předpoklad: 0,5*0,19		0,10		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				521,55
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	70,40	50,00	3 520,00
		dveře: (0,7+2,0*2)*7*2		65,80		
		rozvaděč: (0,18+2,12)*2		4,60		
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	4,55	350,00	1 592,50
		1,3*0,5*7		4,55		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				5 112,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s přísadou krystalické izolace - 5l/m3	m2	1,89	252,00	477,39
		dojezd výtahu: 1,28*1,48		1,89		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				477,39
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,16	39,50	796,32
		(1,2+1,2)*1,2*7		20,16		
10	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl. do 6 m2, H do 1,5 m	m2			
		dle PD není lešení v šachtě požadováno: 0				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				796,32
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	46,02	76,00	3 497,58
		(1,28*1,48+1,8*2,6)*7		46,02		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 497,58
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm	m	7,70	83,40	642,18
		1,1*7		7,70		
13	783903811R0X	Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s obsahem H3PO4 - 8%	m2	6,97	43,80	305,41
		dojezd výtahu: 1,28*1,48+(1,28+1,48)*2*0,92		6,97		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.09
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DURČÁKOVA 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výťahu: 1,28*1,48+(1,28+1,48)*2*0,92	m2	6,97 6,97	107,00	746,09
15	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m 0,15*0,15*1,2*7	m3	0,19 0,19	3 330,00	629,37
16	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC (0,80+2,02*2)*0,15*7	m2	5,08 5,08	100,00	508,20
17	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	7,00	17,70	123,90
18	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*1,97*7	m2	9,65 9,65	222,00	2 142,97
19	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 rozvaděč: 0,28*2,12*0,12	m3	0,07 0,07	2 900,00	206,48
20	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 1,2*7	m	8,40 8,40	169,00	1 419,60
21	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s vyškrábáním spár dojezd výťahu - kompletní souvrství del popisu v PD: (1,28+1,48)*2*(0,92+1,0) -1,0*1,0	m2	9,60 10,60 -1,00	61,50	590,30
22	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výťahu: 1,28*1,48*0,1	m3	0,19 0,19	6 240,00	1 181,86
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				8 496,35
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,95	850,00	1 658,03
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 658,03
Díl:	711	Izolace proti vodě				
24	711212001RS3	Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická hydroizolace proti vlhkosti dojezd výťahu: 1,28*1,48	m2	1,89 1,89	380,00	719,87
25	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				719,87
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
26	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
27	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
28	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 080,00	22,68
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl:	773	Podlahy teracové				
29	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm 1,1*0,15*7	m2	1,16 1,16	801,00	925,16
30	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	t	0,09	563,00	49,77
Celkem za		773 Podlahy teracové				974,93
Díl:	783	Nátěry				
31	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výťahu: 1,28*1,48+(1,28+1,48)*2*0,10	m2	2,45 2,45	320,00	782,85
Celkem za		783 Nátěry				782,85
Díl:	784	Malby				
32	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m 2,6*(2,7*2+3,3*5) -0,70*2,0*7-0,9*2,1*5 (0,70+2,0*2+0,5*2)*0,5*7 (0,28+0,5+2,12*2+0,5*2)*0,5	m2	65,18 56,94 -19,25 19,95 3,01	28,70	1 870,56

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.09
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, DURČÁKOVA 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,28+1,48)*2*0,82		4,53		
	Celkem za	784 Malby				1 870,56
Díl:	M21	Elektromontáže				
33	10351	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž	kus	7,00	100,00	700,00
34	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	7,00	113,00	791,00
35	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	45,00	11,90	535,50
36	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	35,00	11,90	416,50
37	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	35,00	16,60	581,00
38	M21.01	Jistě třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
39	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	35,00	123,00	4 305,00
40	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	45,00	9,90	445,50
41	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	35,00	13,00	455,00
42	345611551100	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork.	kus	7,00	106,00	742,00
43	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovat bílý opál, mat. s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :7	kompl	7,00	400,00	2 800,00
44	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
45	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
46	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 721,50
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
47	M33.01	Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	22 600,00	22 600,00
48	M33.02	Výtah bezstrojovnový nosnost 400 kg - 7 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	708 369,00	708 369,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				730 969,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,04	240,00	968,53
50	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,28	103,00	646,58
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,48	347,00	1 555,92
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,39	13,80	433,15
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,48	204,00	914,72
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,87	22,70	814,28
55	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	4,48	1 140,00	5 111,67
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 444,85

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.10	BRNO, FRANCOUZSKÁ 27, 29	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	45 144	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	25 151	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	864 136	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	10 362	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	944 792	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	947 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	947 792	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	David Dolejš	Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo U. Z. DAVILODEROSSI	Jméno :
Datum :	8.9.2016	Datum : 8.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		947 792 Kč
DPH	15,0 %		142 169 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 089 961 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.10
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, FRANCOUZSKÁ 27, 29

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí	4 523	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 747	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	329	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	5 585	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	413	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	846	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 758	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 366	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 520	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	623	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
773 Povrchy z litého teraca	0	975	0	0	0
783 Nátěry	0	690	0	0	0
784 Malby	0	21 140	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	10 362	3 196	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy	0	0	0	860 940	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 057	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	45 144	25 151	10 362	864 136	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.10
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, FRANCOUZSKÁ 27, 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 29		Sanace stavebních konstrukcí				
1	29.01	Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační omítky dle popisu v PD, část TZ	m2	8,22	550,00	4 523,20
		dojezd výtahové šachty:				
		(1,10+1,49)*2*(0,8+1,0)		9,32		
		-1,10*1,0		-1,10		
	Celkem za	29 Sanace stavebních konstrukcí				4 523,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,15	32 900,00	5 030,41
		1,3*2*0,0084*7		0,15		
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,73	555,00	1 515,15
		1,3*0,1*3*7		2,73		
4	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rábicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	4,55	264,00	1 201,20
		1,3*0,5*7		4,55		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 746,76
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,06	5 490,00	329,40
		strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,12		0,06		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				329,40
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	79,84	50,00	3 992,00
		dveře:(1,1+2,13*2)*7*2		75,04		
		rozvaděč:(0,28+2,12)*2		4,80		
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	4,55	350,00	1 592,50
		1,3*0,5*7		4,55		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				5 584,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s přísadou krystalické izolace - 5l/m3	m2	1,64	252,00	413,03
		dojezd výtahu:1,10*1,49		1,64		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				413,03
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	21,42	39,50	846,09
		(1,35+1,2)*1,2*7		21,42		
10	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2			
		dle PD není lešení v šachtě požadováno:0				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				846,09
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,76	74,00	1 758,09
		(1,10*1,49+1,35*1,30)*7		23,76		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 758,09
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm	m	7,70	83,40	642,18
		1,1*7		7,70		
13	783903811R0X	Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s obsahem H3PO4 - 8%	m2	5,78	43,80	253,30
		dojezd výtahu:1,10*1,49+(1,10+1,49)*2*0,8		5,78		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.10
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, FRANCOUZSKÁ 27, 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výtahu: 1,10*1,49+(1,10+1,49)*2*0,8	m2	5,78 5,78	107,00	618,78
15	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m 0,15*0,15*1,2*7	m3	0,19 0,19	3 330,00	629,37
16	967031733R00	Přisekání plošně zdíva cihelného na MVC tl. 15 cm (1,10*2,14-0,7*1,97)*7	m2	6,83 6,83	100,00	682,50
17	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	7,00	17,70	123,90
18	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*1,97*7	m2	9,65 9,65	222,00	2 142,97
19	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 rozvaděč: 0,28*2,12*0,12	m3	0,07 0,07	2 900,00	206,48
20	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 1,3*7	m	9,10 9,10	169,00	1 537,90
21	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s vyškrábáním spár dojezd výtahu - kompletní souvrství del popisu v PD: (1,10+1,49)*2*(0,8+1,0) -1,10*1,0	m2	8,22 9,32 -1,10	61,50	505,78
22	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výtahu: 1,10*1,49*0,1	m3	0,16 0,16	6 240,00	1 022,74
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						8 365,88
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,79	850,00	1 520,11
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 520,11
Díl: 711	Izolace proti vodě					
24	711212001RS3	Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická hydroizolace proti vlhkosti dojezd výtahu: 1,10*1,49	m2	1,64 1,64	380,00	622,82
25	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00		
Celkem za 711 Izolace proti vodě						622,82
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
26	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
27	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
28	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 080,00	22,68
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						1 722,68
Díl: 773	Povrchy z litého teraca					
29	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm 1,1*0,15*7	m2	1,16 1,16	801,00	925,16
30	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	t	0,09	563,00	49,77
Celkem za 773 Povrchy z litého teraca						974,93
Díl: 783	Nátěry					
31	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výtahu: 1,10*1,49+(1,10+1,49)*2*0,1	m2	2,16 2,16	320,00	690,24
Celkem za 783 Nátěry						690,24
Díl: 784	Malby					
32	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m (1,15+1,35)*(2,16+3,12*5+275) -1,10*2,14*7+(1,1+2,14*2)*0,10-0,9*1,97*7 (1,10+2,14*2+0,5*2)*0,5*7 (0,28+0,5+2,12*2+0,5*2)*0,5	m2	736,60 731,90 -28,35 22,33 3,01	28,70	21 140,28

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.10
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, FRANCOUZSKÁ 27, 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,10+1,49)*2*0,7		3,63		
		(1,10+1,49*2)*1,0		4,08		
	Celkem za	784 Malby				21 140,28
Díl:	M21	Elektromontáže				
33	10351	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork. montáž	kus	7,00	100,00	700,00
34	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	7,00	113,00	791,00
35	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	45,00	11,90	535,50
36	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	34,00	11,90	404,60
37	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	34,00	16,60	564,40
38	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
39	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	34,00	123,00	4 182,00
40	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	45,00	9,90	445,50
41	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	34,00	13,00	442,00
42	345611551100	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork.	kus	7,00	106,00	742,00
43	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
44	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat. s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: .7	kompl	7,00	400,00	2 800,00
45	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
46	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 557,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy				
47	M33.01	Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	22 600,00	22 600,00
48	M33.02	Výtah bezstrojovnový nosnost 400 kg - 7 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických přípomoci	kompl	1,00	838 340,00	838 340,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy				860 940,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,43	240,00	1 303,50
50	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,45	103,00	870,21
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,03	347,00	2 094,05
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,24	13,80	582,95
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,03	204,00	1 231,08
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	48,28	22,70	1 095,90
55	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	6,03	1 140,00	6 879,58
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 057,27

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.11	BRNO, HELENY MALÍROVÉ 4-14	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	135 490	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	10 365	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	819 370	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	11 947	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	977 173	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	980 173	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	980 173	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	David Dolejš	Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo V. Z. DOKLADY ROSS	Jméno :
Datum :	8.9.2016	Datum : 8.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		980 173 Kč
DPH	15,0 %		147 026 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 127 199 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.11
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 4-14

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	29 893	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	5 618	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	13 300	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	7 276	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	981	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 582	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	48 924	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	912	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 991	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 522	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	1 253	0	0	0
783 Nátěry	0	2 480	0	0	0
784 Malby	0	3 119	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	11 947	3 771	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	815 599	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 004	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	135 490	10 365	11 947	819 370	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.11
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 4-14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340238212RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2,tvárnice tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi - pórobeton	m2	0,64	655,00	419,20
		0,80*0,80		0,64		
2	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z tvárnic, do 15 cm s použitím suché maltové směsi - pórobeton	m2	1,16	817,00	944,13
		2,14*(0,02+0,04)*9		1,16		
3	380932223R00	Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - HY 150 vč. vrtání	m	18,00	1 090,00	19 620,00
		uvažována délka 100 mm:0,1*20*9		18,00		
4	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg	kg	148,50	60,00	8 910,00
		L 120/120/8 dl. 1100 mm:16,5*9		148,50		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				29 893,33
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
5	342263990RD2	Příplatek k přičce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm akustickou na obou stranách, nebo z jedné dvojité	m2	5,85	35,00	204,75
6	342264051RT9	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,70	721,00	1 225,70
		rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:		1,70		
		1,7		1,70		
7	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	1,70	43,50	73,95
		rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:		1,70		
		1,7		1,70		
8	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	1,70	197,00	334,90
		rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:		1,70		
		1,7		1,70		
9	342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	5,85	646,00	3 779,10
		výtahová šachta :		5,85		
		5,85		5,85		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				5 618,40
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
10	38.01	Odvětrání výtahové šachty střešním pláštěm vč. Spiro potrubí a úpravy střešní krytiny	kompl	1,00	13 300,00	13 300,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				13 300,00
Díl: 61		Upř. povrchů vnitřní				
11	602011144RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	17,00	242,00	4 114,00
		1,10*1,1*2		2,42		
		(1,10+2,15*2)*0,15*9*2		14,58		
12	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	17,00	186,00	3 162,00
	Celkem za	61 Upř. povrchů vnitřní				7 276,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,84	39,50	981,18
		(1,10+1,2)*1,2*9		24,84		
14	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2			
		dle PD není lešení v šachtě požadováno:0				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				981,18
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	183,54	74,00	13 581,96
		3,45*5,32*10		183,54		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 581,96
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.11
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 4-14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm 1,10*9	m	9,90 9,90	83,40	825,66
17	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,16	m2	7,75 7,75	107,00	829,29
18	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt'. 12,5 mm výtahová šachta: 5,85	m2	5,85 5,85	50,80	297,18
19	962036992R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm výtahová šachta: 5,85	m2	5,85 5,85	27,00	157,95
20	963016152R00	DMTZ podhledu SDK, 2úrov. kříž.rošt, 1x oplášt'. 15 mm výtahová šachta: 1,7	m2	1,70 1,70	78,40	133,28
21	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 9+2	kus	11,00 11,00	17,70	194,70
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*2,0*9 0,8*0,8	m2	13,24 12,60 0,64	222,00	2 939,28
23	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm 2,14*2*9	m	38,52 38,52	994,00	38 288,88
24	971052631R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 15 cm (1,10*2,14-0,8*2,0)*9	m2	6,79 6,79	621,00	4 214,11
25	979092111R00	Vykizení ulehle suti z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výtahu: 1,10*1,52*0,1	m3	0,17 0,17	6 240,00	1 043,33
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				48 923,66
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
26	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1,07	850,00	911,59
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				911,59
Díl: 713	Izolace tepelné					
27	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením výtahová šachta : 5,85	m2	5,85 5,85	58,40	341,64
28	63151401	Deska z minerální plsti izolační tl. 50 mm výtahová šachta : 5,85*1,05	m2	6,14 6,14	266,00	1 633,91
29	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	0,02	995,00	15,31
Celkem za		713 Izolace tepelné				1 990,85
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
30	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
31	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,02	1 080,00	21,60
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 521,60
Díl: 773	Podlahy teracové					
32	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm 1,10*0,15*9	m2	1,49 1,49	801,00	1 189,49
33	998773104R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m	t	0,11	563,00	63,99
Celkem za		773 Podlahy teracové				1 253,48
Díl: 783	Nátěry					
34	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,16	m2	7,75 7,75	320,00	2 480,13

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.11
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, HELENY MALÍŘOVÉ 4-14


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				2 480,13
Díl:	784	Malby				
35	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m	m2	108,69	28,70	3 119,26
		1,10*1,10		1,21		
		(1,8*2,5-0,8*2,0)*9		26,10		
		1,1*(2,67*7+2,81+4,63)-0,8*2,0*9+(0,8+2,0*2)*0,1*9		18,66		
		2,4*(2,67*7+2,81+4,63)		62,71		
	Celkem za	784 Malby				3 119,26
Díl:	M21	Elektromontáže				
36	10351	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž	kus	9,00	100,00	900,00
37	201001	Nástěnné a stropní svídlo kruhové, montáž	kus	9,00	113,00	1 017,00
38	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	48,00	11,90	571,20
39	800647	VODIC CY 10 ZEL. ZLUTY, montáž	bm	38,00	11,90	452,20
40	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	38,00	16,60	630,80
41	M21.01	Jistě třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
42	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	38,00	123,00	4 674,00
43	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	48,00	9,90	475,20
44	341411513021	VODIC CY 10 ZEL. ZLUTY	bm	38,00	13,00	494,00
45	345611551100	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork.	kus	9,00	106,00	954,00
46	348512070892	Nástěnné a stropní svídlo kruhové LED	kompl	9,00	400,00	3 600,00
		montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovat bílý opál, mat:				
		s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm,				
		230V/13W, LED 900 Lm:				
		:9		9,00		
47	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
48	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
49	904 R00	Zkousky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				18 718,40
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
50	M33.01	Výtah bezstrojovný TOV 250 - 9 stanic demontáž	kompl	1,00	24 000,00	24 000,00
		technologie výtahu vč. vystrojení šachty				
51	M33.02	Výtah bezstrojovný nosnost 420 kg - 9 stanic dodávka a	kompl	1,00	791 599,00	791 599,00
		montáž vč. dopravy, zednických připomoci				
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				815 599,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
52	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,75	240,00	1 380,95
53	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	20,71	103,00	2 133,58
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,75	347,00	1 996,63
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,79	13,80	714,64
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,75	204,00	1 173,81
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	46,03	22,70	1 044,92
58	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,75	1 140,00	6 559,54
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				15 004,07

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.12	BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	40 779	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 171	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	907 491	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	10 352	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	964 792	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		967 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		967 792	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš 	Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo U. Z. DAMILO DE LOSSI		Jméno :	
Datum :	8.9.2016	Datum :	8.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		15,0 %		967 792 Kč	
DPH		15,0 %		145 169 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 112 961 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.12
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí	5 444	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 556	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	302	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	4 878	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	438	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	531	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 973	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 740	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 454	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	661	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
773 Povrchy z litého teraca	0	638	0	0	0
783 Nátěry	0	725	0	0	0
784 Malby	0	2 424	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	10 352	3 184	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy	0	0	0	904 307	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 463	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 779	6 171	10 352	907 491	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.12
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 29		Sanace stavebních konstrukcí				
1	29.01	Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační omítky dle popisu v PD, část TZ	m2	9,90	550,00	5 444,12
		dojezd výtahové šachty:				
		(1,28+1,48)*2*(0,92+1,0)		10,60		
		-0,7*1,0		-0,70		
	Celkem za	29 Sanace stavebních konstrukcí				5 444,12
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 10	t	0,13	32 900,00	4 257,26
		1,10*2*0,0084*7		0,13		
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,31	555,00	1 282,05
		1,1*0,1*3*7		2,31		
4	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabcovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	3,85	264,00	1 016,40
		1,1*0,5*7		3,85		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				6 555,71
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,06	5 490,00	301,95
		strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,11		0,06		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				301,95
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	70,60	50,00	3 530,00
		dveře:(0,7+2,0*2)*7*2		65,80		
		rozvaděč:(0,28+2,12)*2		4,80		
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,85	350,00	1 347,50
		1,1*0,5*7		3,85		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				4 877,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s přísadou krystalické izolace - 5l/m3	m2	1,74	252,00	438,18
		dojezd výtahu:1,26*1,38		1,74		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				438,18
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,44	39,50	530,88
		1,6*1,2*7		13,44		
10	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2			
		dle PD není lešení v šachtě požadováno:0				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				530,88
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,17	74,00	2 972,70
		(1,26*1,38+2,0*2,0)*7		40,17		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 972,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	773994000R00	Rezáni spár v teracové podlaze tl. do 3 cm	m	5,04	83,40	420,34
		0,72*7		5,04		
13	783903811R0X	Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s obsahem H3PO4 - 8%	m2	6,97	43,80	305,41
		dojezd výtahu:1,28*1,48+(1,28+1,48)*2*0,92		6,97		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.12
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výťahu: 1,28*1,48+(1,28+1,48)*2*0,92	m2	6,97 6,97	107,00	746,09
15	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m 0,15*0,15*1,2*7	m3	0,19 0,19	3 330,00	629,37
16	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC (0,60+1,97*2)*0,15*7	m2	4,77 4,77	100,00	476,70
17	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	7,00	17,70	123,90
18	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*1,97*7	m2	8,27 8,27	222,00	1 836,83
19	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 rozvaděč: 0,28*2,12*0,12	m3	0,07 0,07	2 900,00	206,48
20	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm 1,1*7	m	7,70 7,70	169,00	1 301,30
21	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s vyškrábáním spár dojezd výťahu - kompletní souvrství del popisu v PD: (1,28+1,48)*2*(0,92+1,0) -0,7*1,0	m2	9,90 10,60 -0,70	61,50	608,75
22	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výťahu: 1,26*1,38*0,1	m3	0,17 0,17	6 240,00	1 085,14
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						7 740,30
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,71	850,00	1 454,44
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 454,44
Díl: 711	Izolace proti vodě					
24	711212001RS3	Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická hydroizolace proti vlhkosti dojezd výťahu: 1,26*1,38	m2	1,74 1,74	380,00	660,74
25	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00		
Celkem za 711 Izolace proti vodě						660,74
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
26	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
27	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
28	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 080,00	22,68
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						1 722,68
Díl: 773	Povrchy z litého teraca					
29	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm 0,72*0,15*7	m2	0,76 0,76	801,00	605,56
30	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	t	0,06	563,00	32,58
Celkem za 773 Povrchy z litého teraca						638,13
Díl: 783	Nátěry					
31	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výťahu: 1,26*1,38+(1,26+1,38)*2*0,1	m2	2,27 2,27	320,00	725,38
Celkem za 783 Nátěry						725,38
Díl: 784	Malby					
32	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m (1,2+1,6)*(2,6+3,3*4+3,25+2,9) -0,7*2,1*7+(0,7+2,1*2)*0,4*7-0,8*2,1*7 (0,70+2,0*2+0,5*2)*0,5*7 (0,28+0,5+2,12*2+0,5*2)*0,5	m2	84,45 61,46 -8,33 19,95 3,01	28,70	2 423,65

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.12
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, JUGOSLÁVSKÁ 31

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,26+1,38)*2*0,67		3,54		
		(1,28+1,48)*2*1,0		5,52		
		-0,7*1,0		-0,70		
	Celkem za	784 Malby				2 423,65
Díl:	M21	Elektromontáže				
33	10351	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork. montáž	kus	7,00	100,00	700,00
34	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	7,00	113,00	791,00
35	800105	KABEL CYKY-J 3x1,5, montáž	bm	44,00	11,90	523,60
36	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	34,00	11,90	404,60
37	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	34,00	16,60	564,40
38	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
39	341111581088	KABEL 1-CXKH-R - J 5x6	bm	34,00	123,00	4 182,00
40	341111582087	KABEL 1-CXKH-R - J 3x1,5	bm	44,00	9,90	435,60
41	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	34,00	13,00	442,00
42	345611551100	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork.	kus	7,00	106,00	742,00
43	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
44	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED	kompl	7,00	400,00	2 800,00
		montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovat bílý opál, mat:				
		s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm,				
		230V/13W, LED 900 Lm:				
		:7		7,00		
45	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
46	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 535,20
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy				
47	M33.01	Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	21 300,00	21 300,00
48	M33.02	Výtah bezstrojovnový nosnost 400 kg - 7 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	883 007,00	883 007,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy				904 307,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,90	240,00	937,10
50	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,54	103,00	983,09
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,34	347,00	1 505,44
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,37	13,80	419,09
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,34	204,00	885,04
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	34,71	22,70	787,86
55	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	4,34	1 140,00	4 945,83
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 463,46

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.13	BRNO, JURKOVIČOVA 8-16	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	102 162	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	8 451	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	809 510	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	11 004	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	931 126	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	934 126	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	934 126	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš	Jméno :	Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo V. Z. DANICODEROSI	Jméno :	
Datum :	8.9.2016	Datum :	8.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %				934 126 Kč
DPH	15,0 %				140 119 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 074 245 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.13
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, JURKOVIČOVA 8-16

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	26 199	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	467	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	5 547	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	872	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 224	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	43 161	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	647	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	1 114	0	0	0
783 Nátěry	0	2 916	0	0	0
784 Malby	0	2 698	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	11 004	3 437	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny	0	0	0	806 073	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 046	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	102 162	8 451	11 004	809 510	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.13
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, JURKOVIČOVA 8-16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z tvárnic, do 15 cm s použitím suché maltové směsi - pórobeton 2,14*(0,02+0,04)*8	m2	1,03 1,03	817,00	839,22
2	380932223R00	Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - HY 150 vč. vtání uvažována délka 100 mm:0,1*20*8	m	16,00 16,00	1 090,00	17 440,00
3	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg L 120/120/8 dl. 1100 mm:16,5*8	kg	132,00 132,00	60,00	7 920,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				26 199,22
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,17	m3	0,09 0,09	5 490,00	466,65
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				466,65
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	602011144RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm (1,10+2,15*2)*0,15*8*2	m2	12,96 12,96	242,00	3 136,32
6	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	12,96	186,00	2 410,56
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				5 546,88
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (1,10+1,2)*1,2*8	m2	22,08 22,08	39,50	872,16
8	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m dle PD není lešení v šachtě požadováno:0	m2			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				872,16
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3,45*5,32*9	m2	165,19 165,19	74,00	12 223,76
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 223,76
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm 1,10*8	m	8,80 8,80	83,40	733,92
11	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výtahu:1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,42	m2	9,11 9,11	107,00	975,07
12	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 8	kus	8,00 8,00	17,70	141,60
13	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*2,0*8	m2	11,20 11,20	222,00	2 486,40
14	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm 2,14*2*8	m	34,24 34,24	994,00	34 034,56
15	971052631R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 15 cm (1,10*2,14-0,8*2,0)*8	m2	6,03 6,03	621,00	3 745,87
16	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výtahu:1,10*1,52*0,1	m3	0,17 0,17	6 240,00	1 043,33
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				43 160,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,76	850,00	646,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				646,57
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.13
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, JURKOVIČOVA 8-16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
19	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
20	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 080,00	22,68
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl:	773	Podlahy teracové				
21	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm 1,10*0,15*8	m2	1,32	801,00	1 057,32
22	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	t	0,10	563,00	56,88
Celkem za		773 Podlahy teracové				1 114,20
Díl:	783	Nátěry				
23	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,42	m2	9,11	320,00	2 916,10
Celkem za		783 Nátěry				2 916,10
Díl:	784	Malby				
24	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m (1,8*2,5-0,8*2,0)*8 1,1*(2,67*7+4,10)-0,8*2,0*8+(0,8+2,0*2)*0,1*8 2,4*(2,67*7+4,10)	m2	94,01 23,20 16,11 54,70	28,70	2 697,94
Celkem za		784 Malby				2 697,94
Díl:	M21	Elektromontáže				
25	10351	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork. montáž	kus	8,00	100,00	800,00
26	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	8,00	113,00	904,00
27	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	45,00	11,90	535,50
28	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	35,00	11,90	416,50
29	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	35,00	16,60	581,00
30	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
31	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	35,00	123,00	4 305,00
32	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	45,00	9,90	445,50
33	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	35,00	13,00	455,00
34	345611551100	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork.	kus	8,00	106,00	848,00
35	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
36	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat: s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :8	kompl	8,00	400,00	3 200,00
37	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
38	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				17 440,50
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
39	M33.01	Výtah se střešní strojovnou TOV 250 - 8 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	24 000,00	24 000,00
40	M33.02	Výtah bezstrojnovný nosnost 420 kg - 8 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	782 073,00	782 073,00
Celkem za		M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				806 073,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
41	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,64	240,00	1 112,88
42	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,97	103,00	1 645,11
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,15	347,00	1 787,82

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.13
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, JURKOVIČOVA 8-16



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,37	13,80	639,91
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,15	204,00	1 051,06
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	41,22	22,70	935,65
47	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,15	1 140,00	5 873,54
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 045,96

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.14	BRNO, MERHAUTOVA 51, 53, 53A	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	32 548	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 907	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	910 929	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	9 408	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	959 792	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		962 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		962 792	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš 	Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo U.Z. DAMLODEROSI 	Jméno :		
Datum :	8.9.2016	Datum :	8.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis : 	Podpis:		
Základ pro DPH		15,0 %	962 792 Kč		
DPH		15,0 %	144 419 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 107 211 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.14
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 51, 53, 53A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 638	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	686	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	4 539	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	711	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 138	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 260	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 017	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	760	0	0	0
783 Nátěry	0	3 029	0	0	0
784 Malby	0	1 395	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	9 408	2 849	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	908 080	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 558	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 548	6 907	9 408	910 929	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.14
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 51, 53, 53A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317944311RT2	Válcované nosníky do č. 12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 10 1,3*2*0,0084*6	t	0,13 0,13	32 900,00	4 309,90
2	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 1,3*0,1*3*6	m2	2,34 2,34	555,00	1 298,70
3	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi 1,3*0,5*6	m2	3,90 3,90	264,00	1 029,60
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				6 638,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 strop výtahové šachty předpoklad: 0,5*0,25	m3	0,13 0,13	5 490,00	686,25
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				686,25
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi dveře: (1,01+2,14*2)*6*2	m	63,48 63,48	50,00	3 174,00
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 1,3*0,5*6	m2	3,90 3,90	350,00	1 365,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				4 539,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (1,3+1,2)*1,2*6	m2	18,00 18,00	39,50	711,00
8	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl. do 6 m2, H do 1,5 m dle PD není lešení v šachtě požadováno: 0	m2			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				711,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (1,20*1,64+1,7*3,0)*6	m2	42,41 42,41	74,00	3 138,19
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 138,19
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	773994000R00	Rezáni spár v teracové podlaze tl. do 3 cm 1,0*6	m	6,00 6,00	83,40	500,40
11	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výtahu: 1,20*1,64+(1,20+1,64)*2*1,32	m2	9,47 9,47	107,00	1 012,82
12	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m 0,15*0,15*1,2*6	m3	0,16 0,16	3 330,00	539,46
13	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC (0,97+2,01*2)*0,24*6	m2	7,19 7,19	100,00	718,56
14	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	6,00	17,70	106,20
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,70*1,97*6	m2	8,27 8,27	222,00	1 836,83
16	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 1,3*6	m	7,80 7,80	169,00	1 318,20
17	979092111R00	Vyklizení uhlé suti z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výtahu: 1,20*1,64*0,1	m3	0,20 0,20	6 240,00	1 228,03
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 260,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.14
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 51, 53, 53A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,20	850,00	1 016,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 016,57
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
19	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
20	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
21	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 080,00	22,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl:	773	Podlahy teracové				
22	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm 1,0*0,15*6	m2	0,90 0,90	801,00	720,90
23	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	t	0,07	563,00	38,78
	Celkem za	773 Podlahy teracové				759,68
Díl:	783	Nátěry				
24	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výtahu: 1,20*1,64+(1,20+1,64)*2*1,32	m2	9,47 9,47	320,00	3 028,99
	Celkem za	783 Nátěry				3 028,99
Díl:	784	Malby				
25	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m 2,0*(3,6+2,75*4+2,95) -1,01*2,14*6+0,24*(1,01+2,14*2)*6 (1,01+2,14*2+0,5*2)*0,5*6	m2	48,62 35,10 -5,35 18,87	28,70	1 395,37
	Celkem za	784 Malby				1 395,37
Díl:	M21	Elektromontáže				
26	10351	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž	kus	6,00	100,00	600,00
27	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	6,00	113,00	678,00
28	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	41,00	11,90	487,90
29	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	31,00	11,90	368,90
30	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	31,00	16,60	514,60
31	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
32	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	31,00	123,00	3 813,00
33	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	41,00	9,90	405,90
34	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	31,00	13,00	403,00
35	345611551100	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork.	kus	6,00	106,00	636,00
36	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
37	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat: s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :6	kompl	6,00 6,00	400,00	2 400,00
38	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
39	904 R00	Zkousky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				15 257,30
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
40	M33.01	Výtah se střešní strojovnou TOV 250 - 8 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	21 000,00	21 000,00
41	M33.02	Výtah bezstrojovnový nosnost 480 kg - 8 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	887 080,00	887 080,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				908 080,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.14
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 51, 53, 53A


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,84	240,00	921,32
43	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,84	103,00	395,40
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,84	347,00	1 332,07
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,84	13,80	52,98
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,84	204,00	783,12
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,71	22,70	697,13
48	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	3,84	1 140,00	4 376,27
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 558,29

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.15	BRNO, MERHAUTOVA 210, 212, 214	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	90 122	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	7 892	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	796 718	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	10 060	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	904 792	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	907 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	907 792	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš 	Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo V. Z. DAMILO DE ROSSI		Jméno :	
Datum :	8.9.2016	Datum 	8.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %		907 792 Kč	
DPH		15,0 %		136 169 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 043 961 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.15
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 210, 212, 214

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	22 924	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	467	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	4 854	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	763	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 507	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	38 666	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	589	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	975	0	0	0
783 Nátěry	0	2 815	0	0	0
784 Malby	0	2 379	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	10 060	3 103	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	793 615	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 352	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	90 122	7 892	10 060	796 718	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.15
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 210, 212, 214

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z tvárníc, do 15 cm s použitím suché maltové směsi - pórobeton 2,14*(0,02+0,04)*7	m2	0,90 0,90	817,00	734,32
2	380932223R00	Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - HY 150 vč. vtání uvažována délka 100 mm:0,1*20*7	m	14,00 14,00	1 090,00	15 260,00
3	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg L 120/120/8 dl. 1100 mm:16,5*7	kg	115,50 115,50	60,00	6 930,00
Celkem za	3	Svislé a kompletní konstrukce				22 924,32
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,17	m3	0,09 0,09	5 490,00	466,65
Celkem za	4	Vodorovné konstrukce				466,65
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	602011144RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm (1,10+2,15*2)*0,15*7*2	m2	11,34 11,34	242,00	2 744,28
6	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	11,34	186,00	2 109,24
Celkem za	61	Upravy povrchů vnitřní				4 853,52
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (1,10+1,2)*1,2*7	m2	19,32 19,32	39,50	763,14
8	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m dle PD není lešení v šachtě požadováno:0	m2			
Celkem za	94	Lešení a stavební výtahy				763,14
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3,45*5,32*7	m2	128,48 128,48	74,00	9 507,37
Celkem za	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 507,37
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm 1,10*7	m	7,70 7,70	83,40	642,18
11	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výtahu:1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,36	m2	8,80 8,80	107,00	941,43
12	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	7,00	17,70	123,90
13	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,73*2,01*7	m2	10,27 10,27	222,00	2 280,18
14	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm 2,14*2*7	m	29,96 29,96	994,00	29 780,24
15	971052631R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 15 cm (1,10*2,14-0,73*2,01)*7	m2	6,21 6,21	621,00	3 854,48
16	979092111R00	Vykližení uhlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výtahu:1,10*1,52*0,1	m3	0,17 0,17	6 240,00	1 043,33
Celkem za	96	Bourání konstrukcí				38 665,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,69	850,00	589,31
Celkem za	99	Staveništní přesun hmot				589,31
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
18	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.15
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 210, 212, 214

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
20	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 080,00	22,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl: 773		Podlahy teracové				
21	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm 1,10*0,15*7	m2	1,16	801,00	925,16
22	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	t	0,09	563,00	49,77
	Celkem za	773 Podlahy teracové				974,93
Díl: 783		Nátěry				
23	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výťahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,36	m2	8,80	320,00	2 815,49
	Celkem za	783 Nátěry				2 815,49
Díl: 784		Malby				
24	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m (1,8*2,5-0,8*2,0)*7 1,1*(2,67*6+4,10)-0,8*2,0*7+(0,8+2,0*2)*0,1*7 2,4*(2,67*6+4,10)	m2	82,88 20,30 14,29 48,29	28,70	2 378,66
	Celkem za	784 Malby				2 378,66
Díl: M21		Elektromontáže				
25	10351	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž	kus	7,00	100,00	700,00
26	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	7,00	113,00	791,00
27	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	42,00	11,90	499,80
28	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	32,00	11,90	380,80
29	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	32,00	16,60	531,20
30	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
31	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	32,00	123,00	3 936,00
32	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	42,00	9,90	415,80
33	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	32,00	13,00	416,00
34	345611551100	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork.	kus	7,00	106,00	742,00
35	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovat bílý opál, mat: s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :7	kompl	7,00	400,00	2 800,00
36	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
37	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
38	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 162,60
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
39	M33.01	Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	22 600,00	22 600,00
40	M33.02	Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 7 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	771 015,00	771 015,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				793 615,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
41	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,63	240,00	1 111,00
42	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	10,80	103,00	1 112,54
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,14	347,00	1 784,80
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,00	13,80	496,86
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,14	204,00	1 049,27

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.15
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 210, 212, 214



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	41,15	22,70	934,06
47	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,14	1 140,00	5 863,59
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 352,12

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.16	BRNO, MERHAUTOVA 218, 220, 222	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmann		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmann			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	90 122	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	7 892	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	796 718	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	10 060	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	904 792	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		907 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		907 792	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš 	Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo U. Z. D. M. L. O. D. E. R. O. S. S. I		Jméno :	
Datum :	8.9.2016	Datum 	8.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis 		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %		907 792 Kč	
DPH		15,0 %		136 169 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 043 961 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.16
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 218, 220, 222

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	22 924	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	467	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	4 854	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	763	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 507	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	38 666	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	589	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	975	0	0	0
783 Nátěry	0	2 815	0	0	0
784 Malby	0	2 379	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	10 060	3 103	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	793 615	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	12 352	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	90 122	7 892	10 060	796 718	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.16
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 218, 220, 222

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem z tvárnic, do 15 cm s použitím suché maltové směsi - pórobeton 2,14*(0,02+0,04)*7	m2	0,90 0,90	817,00	734,32
2	380932223R00	Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - HY 150 vč. vrtání uvažována délka 100 mm:0,1*20*7	m	14,00 14,00	1 090,00	15 260,00
3	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg L 120/120/8 dl. 1100 mm:16,5*7	kg	115,50 115,50	60,00	6 930,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				22 924,32
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,17	m3	0,09 0,09	5 490,00	466,65
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				466,65
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	602011144RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tlušťka vrstvy 2 mm (1,10+2,15*2)*0,15*7*2	m2	11,34 11,34	242,00	2 744,28
6	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	11,34	186,00	2 109,24
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				4 853,52
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (1,10+1,2)*1,2*7	m2	19,32 19,32	39,50	763,14
8	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m dle PD není lešení v šachtě požadováno:0	m2			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				763,14
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3,45*5,32*7	m2	128,48 128,48	74,00	9 507,37
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 507,37
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm 1,10*7	m	7,70 7,70	83,40	642,18
11	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výtahu:1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,36	m2	8,80 8,80	107,00	941,43
12	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	7,00	17,70	123,90
13	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,73*2,01*7	m2	10,27 10,27	222,00	2 280,18
14	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm 2,14*2*7	m	29,96 29,96	994,00	29 780,24
15	971052631R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 15 cm (1,10*2,14-0,73*2,01)*7	m2	6,21 6,21	621,00	3 854,48
16	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výtahu:1,10*1,52*0,1	m3	0,17 0,17	6 240,00	1 043,33
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				38 665,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,69	850,00	589,31
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				589,31
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
18	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.16
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 218, 220, 222

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
20	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 080,00	22,68
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl:	773	Podlahy teracové				
21	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm 1,10*0,15*7	m2	1,16	801,00	925,16
22	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	t	0,09	563,00	49,77
Celkem za		773 Podlahy teracové				974,93
Díl:	783	Nátěry				
23	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výťahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,36	m2	8,80	320,00	2 815,49
Celkem za		783 Nátěry				2 815,49
Díl:	784	Malby				
24	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m (1,8*2,5-0,8*2,0)*7 1,1*(2,67*6+4,10)-0,8*2,0*7+(0,8+2,0*2)*0,1*7 2,4*(2,67*6+4,10)	m2	82,88 20,30 14,29 48,29	28,70	2 378,66
Celkem za		784 Malby				2 378,66
Díl:	M21	Elektromontáže				
25	10351	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž	kus	7,00	100,00	700,00
26	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	7,00	113,00	791,00
27	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	42,00	11,90	499,80
28	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	32,00	11,90	380,80
29	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	32,00	16,60	531,20
30	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
31	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	32,00	123,00	3 936,00
32	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	42,00	9,90	415,80
33	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	32,00	13,00	416,00
34	345611551100	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork.	kus	7,00	106,00	742,00
35	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovat bílý opál, mat: s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :7	kompl	7,00	400,00	2 800,00
36	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
37	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
38	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				16 162,60
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
39	M33.01	Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	22 600,00	22 600,00
40	M33.02	Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 7 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	771 015,00	771 015,00
Celkem za		M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				793 615,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,63	240,00	1 111,00
42	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	10,80	103,00	1 112,54
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,14	347,00	1 784,80
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,00	13,80	496,86
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,14	204,00	1 049,27

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.16
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, MERHAUTOVA 218, 220, 222


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	41,15	22,70	934,06
47	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,14	1 140,00	5 863,59
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 352,12

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.17	BRNO, RYŠÁNKOVA 3, 7	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhlmann		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhlmann			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	16 458	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	7 316	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	877 553	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	8 464	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	909 792	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	912 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	912 792	Ostatní náklady celkem	0

Vypřacoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš 	Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo V. Z. DAVILODEROSKI		Jméno :	
Datum :	8.9.2016	Datum :	8.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %		912 792 Kč	
DPH		15,0 %		136 919 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 049 711 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.17
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, RYŠÁNKOVA 3, 7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	824	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	2 604	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 162	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 889	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	553	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 034	0	0	0
783 Nátěry	0	2 597	0	0	0
784 Malby	0	1 962	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	8 464	2 515	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	875 038	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 427	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 458	7 316	8 464	877 553	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.17
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, RYŠÁNKOVA 3, 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,15	5 490,00	823,50
		strop výtahové šachty předpoklad: 0,5*0,30		0,15		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				823,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	7,44	350,00	2 604,00
		0,48*3,1*5		7,44		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				2 604,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl. do 6 m2, H do 1,5 m	m2			
		dle PD není lešení v šachtě požadováno: 0				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	29,21	74,00	2 161,54
		(1,3*1,54+2,56*1,5)*5		29,21		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 161,54
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	8,12	107,00	868,45
		dojezd výtahu: 1,31*1,54+(1,31+1,54)*2*1,07		8,12		
6	965081611U00	Odsekání soklíků rovných k dalšímu použití	m	2,40	23,20	55,68
		0,48*5		2,40		
7	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	0,90	52,10	46,89
		0,15*1,2*5		0,90		
8	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	7,44	100,00	744,00
		0,48*3,1*5		7,44		
9	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	5,00	17,70	88,50
10	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	10,53	78,50	826,92
		1,10*(3,2*4+3,14)		17,53		
		-0,7*2,0*5		-7,00		
11	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,20	6 240,00	1 258,61
		dojezd výtahu: 1,31*1,54*0,1		0,20		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 889,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,65	850,00	553,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				553,18
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
14	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
15	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,02	1 080,00	22,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
16	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm původní materiál	m	2,40	85,00	204,00
		0,48*5		2,40		
17	771571905R00	Opravy podlah keramických režných 15x15 cm vč. dodávky dlaždic a lepicího tmele	kus	40,00	20,00	800,00
		8*5		40,00		
18	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,06	470,00	30,06

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.17
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, RYŠÁNKOVA 3, 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 034,06
Díl:	783	Nátěry				
19	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výtahu: 1,31*1,54+(1,31+1,54)*2*1,07	m2	8,12	320,00	2 597,25
	Celkem za	783 Nátěry				2 597,25
Díl:	784	Malby				
20	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m (1,31+1,54)*2*(13,44+3,4) -1,1*(3,2*4+3,14)*2 0,48*3,1*5	m2	68,36 95,99 -35,07 7,44	28,70	1 961,93
	Celkem za	784 Malby				1 961,93
Díl:	M21	Elektromontáže				
21	10351	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž	kus	5,00	100,00	500,00
22	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	5,00	113,00	565,00
23	800105	KABEL CYKY-J 3x1,5, montáž	bm	38,00	11,90	452,20
24	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	28,00	11,90	333,20
25	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	28,00	16,60	464,80
26	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
27	341111581088	KABEL 1-CXKH-R - J 5x6	bm	28,00	123,00	3 444,00
28	341111582087	KABEL 1-CXKH-R - J 3x1,5	bm	38,00	9,90	376,20
29	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	28,00	13,00	364,00
30	345611551100	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork.	kus	5,00	106,00	530,00
31	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat: s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :5	kompl	5,00	400,00	2 000,00
32	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
33	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
34	904 R00	Zkoušky v rámci montáž.prací výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				13 979,40
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
35	M33.01	Výtah bezstrojovný TOV 250 - 5 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	22 600,00	22 600,00
36	M33.02	Výtah bezstrojovný nosnost 420 kg - 5 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických přípomocí	kompl	1,00	784 438,00	784 438,00
37	M33.03	Čelní stěna výtahové šachty ocel/sklo fixní, nátěr dodávka a montáž vč. dopravy, zednických přípomocí	kompl	1,00	68 000,00	68 000,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				875 038,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
38	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,25	240,00	540,10
39	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,38	103,00	347,69
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,81	347,00	976,11
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,69	13,80	271,74
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,81	204,00	573,85
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	22,50	22,70	510,84
44	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,81	1 140,00	3 206,82
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 427,14

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.18	BRNO, RYŠÁNKOVA 4	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMENA VYTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	52 329	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	129 651	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 082 315	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	10 498	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 274 792	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 277 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 277 792	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš	Jméno :	Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo V. Z. DAVID DOLEJŠ	Jméno :	
Datum :	8.9.2016	Datum :	8.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %				1 277 792 Kč
DPH	15,0 %				191 669 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 469 461 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet :	SO.01.18
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....		BRNO, RYŠÁNKOVA 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí	750	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	412	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	3 327	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	424	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	25 923	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 590	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 270	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 023	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	642	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 040	0	0	0
783 Nátěry	0	6 868	0	0	0
784 Malby	0	945	0	0	0
787 Zasklívání	0	117 432	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	10 498	3 224	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny	0	0	0	1 079 091	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 611	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	52 329	129 651	10 498	1 082 315	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.18
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, RYŠÁNKOVA 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 29		Sanace stavebních konstrukcí				
1	29.01	Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační omítky dle popisu v PD, část TZ	m2	1,36	550,00	749,65
		dojezd výtahové šachty: 1,45*0,94		1,36		
	Celkem za	29 Sanace stavebních konstrukcí				749,65
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,08	5 490,00	411,75
		strop výtahové šachty předpoklad:0,5*0,15		0,08		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				411,75
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	4,80	50,00	240,00
		rozvaděč:(0,28+2,12)*2		4,80		
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	8,82	350,00	3 087,00
		0,50*(2,14+3,10*5)		8,82		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				3 327,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
5	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s přísadou krystalické izolace - 5l/m3	m2	1,68	252,00	423,86
		dojezd výtahu:1,16*1,45		1,68		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				423,86
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	143,22	112,00	16 040,64
		venkovní kolem výtahové šachty: (1,2+1,2+1,4+1,2+1,2)*(1,0+23,9-1,8)		143,22		
7	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	143,22	1,60	229,15
8	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	143,22	67,40	9 653,03
9	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2			
		dle PD není lešení v šachtě požadováno:0				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				25 922,82
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	35,00	74,00	2 590,00
		5,0*7		35,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 590,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	783903811R0X	Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s obsahem H3PO4 - 8%	m2	6,59	43,80	288,59
		dojezd výtahu:1,16*1,45+(1,16+1,45)*2*0,94		6,59		
12	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	6,59	107,00	705,00
		dojezd výtahu:1,16*1,45+(1,16+1,45)*2*0,94		6,59		
13	965081611U00	Odsekání soklíků rovných k dalšímu použití	m	3,50	23,20	81,20
		0,5*7		3,50		
14	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	1,89	52,10	98,47
		0,15*1,8*7		1,89		
15	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	8,82	100,00	882,00
		0,50*(2,14+3,10*5)		8,82		
16	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	14,00	17,70	247,80
		7*2		14,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.18
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, RYŠÁNKOVA 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních 1,74*(2,14+3,1*6) -0,7*2,0*7*2	m2	16,49 36,09 -19,60	78,50	1 294,28
18	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 rozvaděč:0,28*2,12*0,12	m3	0,07 0,07	2 900,00	206,48
19	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s vyškrabáním spár dojezd výtahu - kompletní souvrství del popisu v PD: (1,16+1,45)*2*0,94 (0,5*2+0,87)*1,0	m2	6,78 4,91 1,87	61,50	416,77
20	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výtahu:1,16*1,45*0,1	m3	0,17 0,17	6 240,00	1 049,57
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				5 270,16
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,56	850,00	3 022,82
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 022,82
Díl:	711	Izolace proti vodě				
22	711212001RS3	Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická hydroizolace proti vlhkosti dojezd výtahu:1,16*1,45	m2	1,68 1,68	380,00	639,16
23	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00	906,00	3,20
Celkem za		711 Izolace proti vodě				642,36
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
24	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasicí schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
25	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
26	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,02	1 080,00	22,68
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
27	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm původní materiál 0,5*7	m	3,50 3,50	85,00	297,50
28	771571905R00	Opravy podlah keramických režných 15x15 cm vč. dodávky dlaždic a lepicího tmele 12*7	kus	84,00 84,00	20,00	1 680,00
29	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,13	470,00	62,90
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				2 040,40
Díl:	783	Nátěry				
30	783125530R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email stávající výtahová šachta - předpoklad:(1,45+1,10*2)*(19,99+4,84)/2	m2	45,31 45,31	136,00	6 162,81
31	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výtahu:1,16*1,45+(1,16+1,45)*2*0,10	m2	2,20 2,20	320,00	705,28
Celkem za		783 Nátěry				6 868,09
Díl:	784	Malby				
32	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m (1,45+0,50)*(19,99+4,84) -1,0*(2,14+3,1*6) (1,16+1,45)*2*0,84 0,87*1,0	m2	32,93 48,42 -20,74 4,38 0,87	28,70	945,19
Celkem za		784 Malby				945,19

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.18
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, RYŠÁNKOVA 4



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 787		Zasklívání				
33	787100802R00	Vysklívání stěn šachet - drátosklo ploché (1,45+1,10*2)*(19,99+4,84)	m2	90,63	90,20	8 174,78
				90,63		
34	787141530R00	Zasklív.šachet,válcov.s dr.vlož.,do těsnění,6-8 mm vč. dodávky certifikovaného drátoskla	m2	90,63	1 190,00	107 849,70
35	998787103R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	t	1,89	745,00	1 407,78
	Celkem za	787 Zasklívání				117 432,26
Díl: M21		Elektromontáže				
36	10351	Krabice instalační,odbočná, Al, IP 56, vč. svork. montáž	kus	7,00	100,00	700,00
37	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	7,00	113,00	791,00
38	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	45,00	11,90	535,50
39	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	35,00	11,90	416,50
40	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	35,00	16,60	581,00
41	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
42	341111581088	KABEL 1-CXKH-R - J 5x6	bm	35,00	123,00	4 305,00
43	341111582087	KABEL 1-CXKH-R - J 3x1,5	bm	45,00	9,90	445,50
44	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	35,00	13,00	455,00
45	345611551100	Krabice instalační,odbočná, Al, IP 56, vč. svork.	kus	7,00	106,00	742,00
46	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat: s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :7	kompl	7,00	400,00	2 800,00
				7,00		
47	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
48	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
49	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 721,50
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
50	M33.01	Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 7 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	24 000,00	24 000,00
51	M33.02	Výtah bezstrojovnový nosnost 400 kg - 7 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	705 491,00	705 491,00
52	M33.03	Čelní stěna výtah. šachty ocel/sklo s dveřmi,nátěr dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	349 600,00	349 600,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				1 079 091,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,76	240,00	1 142,25
54	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,76	103,00	490,22
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,76	347,00	1 651,51
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,76	13,80	65,68
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,76	204,00	970,92
58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	38,08	22,70	864,31
59	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	4,76	1 140,00	5 425,71
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 610,60

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.19	BRNO, SLEPÁ 25	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMENA VYTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 965	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	7 525	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 114 861	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	11 441	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 154 792	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 157 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 157 792	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš 	Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo V. Z. DAVILLOVSKÝ		Jméno :	
Datum :	8.9.2016	Datum		8.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %		1 157 792 Kč	
DPH		15,0 %		173 669 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 331 461 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.19
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, SLEPÁ 25

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
29 Sanace stavebních konstrukcí	5 194	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	412	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	419	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 286	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 575	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	734	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	634	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 723	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 659	0	0	0
783 Nátěry	0	699	0	0	0
784 Malby	0	2 810	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	11 441	3 558	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny	0	0	0	1 111 303	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 345	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 965	7 525	11 441	1 114 861	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.19
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, SLEPÁ 25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 29		Sanace stavebních konstrukcí				
1	29.01	Hydroizolační sanační systém v dojezdu výtahu vč. sanační omítky dle popisu v PD, část TZ	m2	9,44	550,00	5 194,42
		dojezd výtahové šachty:				
		(1,1+1,51)*2*(1,02+1,0)		10,54		
		-1,10*1,0		-1,10		
	Celkem za	29 Sanace stavebních konstrukcí				5 194,42
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,08	5 490,00	411,75
		strop výtahové šachty předpoklad: 0,5*0,15		0,08		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				411,75
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm s přísadou krystalické izolace - 5l/m3	m2	1,66	252,00	418,57
		dojezd výtahu: 1,1*1,51		1,66		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				418,57
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941955201R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2			
		dle PD není lešení v šachtě požadováno: 0				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,89	74,00	2 285,71
		(1,1*1,51+1,0*2,2)*8		30,89		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 285,71
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	783903811R0X	Odmaštění chemickými rozpouštědly neutralizační přípravek s obsahem H3PO4 - 8%	m2	6,99	43,80	305,96
		dojezd výtahu: 1,1*1,51+(1,1+1,51)*2*1,02		6,99		
7	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	6,99	107,00	747,44
		dojezd výtahu: 1,1*1,51+(1,1+1,51)*2*1,02		6,99		
8	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	1,80	52,10	93,78
		0,15*1,5*8		1,80		
9	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	8,00	17,70	141,60
10	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	21,26	78,50	1 669,22
		1,10*(26,32+3,04)		32,30		
		-0,7*1,97*8		-11,03		
11	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s vyškrabáním spár	m2	9,44	61,50	580,83
		dojezd výtahu - kompletní souvrství dle popisu v PD:				
		(1,1+1,51)*2*(1,02+1,0)		10,54		
		-1,10*1,0		-1,10		
12	979092111R00	Vyklizení uhlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,17	6 240,00	1 036,46
		dojezd výtahu: 1,1*1,51*0,1		0,17		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 575,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,86	850,00	733,77
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				733,77
Díl: 711		Izolace proti vodě				
14	711212001RS3	Hydroizolační povlak - nátěr 1,6 kg/m2 krystalická hydroizolace proti vlhkosti	m2	1,66	380,00	631,18

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.19
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, SLEPÁ 25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dojezd výťahu: 1,1*1,51		1,66		
15	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00	906,00	3,16
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				634,34
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
16	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
17	Z/02	Mřížka větrací 150/150 kovová - D+M	kus	1,00	200,00	200,00
18	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,02	1 080,00	22,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 722,68
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
19	771571905R00	Opravy podlah keramických režných 15x15 cm vč. dodávky dlaždic a lepicího tmele 10*8	kus	80,00	20,00	1 600,00
20	998771104R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	t	0,13	470,00	59,41
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 659,41
Díl:	783	Nátěry				
21	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům dojezd výťahu: 1,1*1,51+(1,1+1,51)*2*0,10	m2	2,18 2,18	320,00	698,56
	Celkem za	783 Nátěry				698,56
Díl:	784	Malby				
22	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m 1,51*2*(26,32+3,04) 1,1*0,3 (1,1+1,51)*2*0,92 (1,1+1,51*2)*1,0	m2	97,92 88,67 0,33 4,80 4,12	28,70	2 810,29
	Celkem za	784 Malby				2 810,29
Díl:	M21	Elektromontáže				
23	10351	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork. montáž	kus	8,00	100,00	800,00
24	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	8,00	113,00	904,00
25	800105	KABEL CYKY-J 3x1,5, montáž	bm	48,00	11,90	571,20
26	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	38,00	11,90	452,20
27	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	38,00	16,60	630,80
28	M21.01	Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
29	341111581088	KABEL 1-CXKH-R - J 5x6	bm	38,00	123,00	4 674,00
30	341111582087	KABEL 1-CXKH-R - J 3x1,5	bm	48,00	9,90	475,20
31	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	38,00	13,00	494,00
32	345611551100	Krabice instalační, odbočná, AI, IP 56, vč. svork.	kus	8,00	106,00	848,00
33	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
34	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, mat: s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :8	kompl	8,00 8,00	400,00	3 200,00
35	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
36	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				17 999,40
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
37	M33.01	Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 8 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	26 666,00	26 666,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.19
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, SLEPÁ 25


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	M33.02	Výtah bezstrojovný nosnost 420 kg - 8 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických přípomocí	kompl	1,00	986 637,00	986 637,00
39	M33.03	Čelní stěna výtahové šachty ocel/sklo fixní, nátěr dodávka a montáž vč. dopravy, zednických přípomocí	kompl	1,00	98 000,00	98 000,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				1 111 303,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,78	240,00	666,38
41	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,86	103,00	603,75
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,09	347,00	1 070,53
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,60	13,80	298,02
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,09	204,00	629,36
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,68	22,70	560,25
46	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	3,09	1 140,00	3 517,01
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 345,30

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.20	BRNO, VACULÍKOVA 1-12	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Petr Uhmán		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Petr Uhmán			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno - sever			
Dodavatel	KONE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Dolejš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	133 551	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	10 211	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	821 464	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	11 947	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	977 173	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	980 173	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	980 173	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	David Dolejš 	Jméno : Ing. Irena Kasanová Ing. Juraj Hrubo I. E. DAVILO DE ROSSI		Jméno :	
Datum :	8.9.2016	Datum :	8.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %		980 173 Kč	
DPH		15,0 %		147 026 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 127 199 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.20
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, VACULÍKOVA 1-12

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	29 474	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	5 618	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	13 000	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	220	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	6 240	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	981	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 582	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	48 707	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	846	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 991	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 524	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	1 253	0	0	0
783 Nátěry	0	2 363	0	0	0
784 Malby	0	3 081	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	11 947	3 771	3 000
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošin	0	0	0	817 693	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 882	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	133 551	10 211	11 947	821 464	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VYTAHŮ	Rozpočet: SO.01.20
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, VACULÍKOVA 1-12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z tvárnice, do 15 cm s použitím suché maltové směsi - pórobeton	m2	1,16	817,00	944,13
		2,14*(0,02+0,04)*9		1,16		
2	380932223R00	Vlepení výztuže do D 8 mm, beton/železobeton malta HIT - HY 150 vč. vrtání	m	18,00	1 090,00	19 620,00
		uvažována délka 100 mm:0,1*20*9		18,00		
3	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg	kg	148,50	60,00	8 910,00
		L 120/120/8 dl. 1100 mm:16,5*9		148,50		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				29 474,13
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
4	342263990RD2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm akustickou na obou stranách, nebo z jedné dvojité	m2	5,85	35,00	204,75
5	342264051RT9	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,70	721,00	1 225,70
		rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:		1,70		
		1,7		1,70		
6	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	1,70	43,50	73,95
		rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:		1,70		
		1,7		1,70		
7	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	1,70	197,00	334,90
		rošt dvojúrovňový - výtahová šachta:		1,70		
		1,7		1,70		
8	342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	5,85	646,00	3 779,10
		výtahová šachta :		5,85		
		5,85		5,85		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				5 618,40
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
9	38.01	Odvětrání výtahové šachty střešním pláštěm vč. Spiro potrubí a úpravy střešní krytiny	kompl	1,00	13 000,00	13 000,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				13 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,04	5 490,00	219,60
		stěna strojovny výtahové šachty - předpoklad:0,5*0,08		0,04		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				219,60
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
11	602011144RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tlušťka vrstvy 2 mm	m2	14,58	242,00	3 528,36
		(1,10+2,15*2)*0,15*9*2		14,58		
12	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	14,58	186,00	2 711,88
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				6 240,24
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,84	39,50	981,18
		(1,10+1,2)*1,2*9		24,84		
14	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2			
		dle PD není lešení v šachtě požadováno:0				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				981,18
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	183,54	74,00	13 581,96
		3,45*5,32*10		183,54		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 581,96

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.20
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, VACULÍKOVA 1-12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
16	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm 1,10*9	m	9,90 9,90	83,40	825,66
17	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,09	m2	7,38 7,38	107,00	790,05
18	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt. 12,5 mm výtahová šachta: 5,85	m2	5,85 5,85	50,80	297,18
19	962036992R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm výtahová šachta: 5,85	m2	5,85 5,85	27,00	157,95
20	963016152R00	DMTZ podhledu SDK, 2úrov.kříž.rošt, 1x oplášt. 15 mm výtahová šachta: 1,7	m2	1,70 1,70	78,40	133,28
21	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 9	kus	9,00 9,00	17,70	159,30
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*2,0*9	m2	12,60 12,60	222,00	2 797,20
23	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm 2,14*2*9	m	38,52 38,52	994,00	38 288,88
24	971052631R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 15 cm (1,10*2,14-0,8*2,0)*9	m2	6,79 6,79	621,00	4 214,11
25	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně dojezd výtahu: 1,10*1,52*0,1	m3	0,17 0,17	6 240,00	1 043,33
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						48 706,93
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
26	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,99	850,00	845,73
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						845,73
Díl: 713	Izolace tepelné					
27	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením výtahová šachta : 5,85	m2	5,85 5,85	58,40	341,64
28	63151401	Deska z minerální plsti izolační tl. 50 mm výtahová šachta : 5,85*1,05	m2	6,14 6,14	266,00	1 633,91
29	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	0,02	995,00	15,31
Celkem za 713 Izolace tepelné						1 990,85
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
30	Z/01	PHP práškový s náplní 6 kg hasiva hasící schopnost 21A - D+M	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
31	Z/02	Výměna zámku dveří strojovny výtahu - D+M	kompl	1,00		
32	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,02	1 080,00	23,76
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						1 523,76
Díl: 773	Podlahy teracové					
33	773500910R00	Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm 1,10*0,15*9	m2	1,49 1,49	801,00	1 189,49
34	998773104R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 36 m	t	0,11	563,00	63,99
Celkem za 773 Podlahy teracové						1 253,48
Díl: 783	Nátěry					
35	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah a stěn odolný proti ropným produktům	m2	7,38	320,00	2 362,75

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.20
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	BRNO, VACULÍKOVA 1-12



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dojezd výtahu: 1,10*1,52+(1,1+1,52)*2*1,09		7,38		
	Celkem za	783 Nátěry				2 362,75
Díl:	784	Malby				
36	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m (1,8*2,5-0,8*2,0)*9 1,1*(2,67*7+2,78+4,62)-0,8*2,0*9+(0,8+2,0*2)*0,1*9 2,4*(2,67*7+2,78+4,62)	m2	107,34 26,10 18,62 62,62	28,70	3 080,51
	Celkem za	784 Malby				3 080,51
Díl:	M21	Elektromontáže				
37	10351	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork. montáž	kus	9,00	100,00	900,00
38	201001	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové, montáž	kus	9,00	113,00	1 017,00
39	800105	KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž	bm	48,00	11,90	571,20
40	800647	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž	bm	38,00	11,90	452,20
41	810010	KABEL CYKY-J 5x6, montáž	bm	38,00	16,60	630,80
42	M21.01	Jistič třířákový, LTN 20C/3, 20A	kus	1,00	200,00	200,00
43	341111581088	KABEL CYKY-J 5x6	bm	38,00	123,00	4 674,00
44	341111582087	KABEL CYKY-J 3x1.5	bm	48,00	9,90	475,20
45	341411513021	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	bm	38,00	13,00	494,00
46	345611551100	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork.	kus	9,00	106,00	954,00
47	348512070892	Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovat bílý opál, mat. s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška 100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm: :9	kompl	9,00 9,00	400,00	3 600,00
48	348512070892	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0,50	500,00	250,00
49	M21.02	Podíl přidružených výkonů a zednické připomoci	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
50	904 R00	Zkoušky v rámci montaz.praci výchozí revize a revizní zpráva	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				18 718,40
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
51	M33.01	Výtah se spodní strojovnou PHI 285 - 9 stanic demontáž technologie výtahu vč. vystrojení šachty	kompl	1,00	24 000,00	24 000,00
52	M33.02	Výtah bezstrojovnový nosnost 420 kg - 9 stanic dodávka a montáž vč. dopravy, zednických připomoci	kompl	1,00	793 693,00	793 693,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				817 693,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,71	240,00	1 369,76
54	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	20,55	103,00	2 116,28
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,71	347,00	1 980,45
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každé další 1 km	t	51,37	13,80	708,85
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,71	204,00	1 164,30
58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	45,66	22,70	1 036,45
59	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,71	1 140,00	6 506,37
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 882,46

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.99	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	JKSO	928
Objekt			SKP	
SO.01	BYTOVÝ DŮM....		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB150071	MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	915 005	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	915 005	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	915 005	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	915 005	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	DAVID DOLEŽAL	Jméno :	ING. IRENA LEFANOVA ING. VIKTOR HRUBO	Jméno :	
Datum :	8.9.2016	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %				915 005 Kč
DPH	15,0 %				137 251 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 052 256 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet : SO.01.99
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Přípravné a přidružené práce	508 500	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	406 505	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	915 005	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.99
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Přípravné a přidružené práce				
1	00.01	Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě pro účastníky výstavby	kompl	1,00	37 500,00	37 500,00
2	00.02	Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavby	kompl	1,00	15 000,00	15 000,00
3	00.03	Dočasné oplocení, tabule, ochranné ohrazení brány, branky apod.	kompl	1,00	15 000,00	15 000,00
4	00.04	Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele	kompl	1,00	90 000,00	90 000,00
5	00.05	Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele, konzultanta a architekty	kompl	1,00	37 500,00	37 500,00
6	00.06	Ochrana sítí TZB	kompl	1,00	15 000,00	15 000,00
7	00.07	Ochrana a údržba schodišťových prostor	kompl	1,00	112 500,00	112 500,00
8	00.08	Protipožární opatření na stavbě	kompl	1,00	37 500,00	37 500,00
9	00.09	Vodné, stočné pro stavbu	kompl	1,00	15 000,00	15 000,00
10	00.10	Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu	kompl	1,00	37 500,00	37 500,00
11	00.11	Odvoz odpadků, úklid během prací	kompl	1,00	60 000,00	60 000,00
12	00.12	Poplatky za zábor veřejných prostranství	kompl	1,00	36 000,00	36 000,00
	Celkem za	00 Přípravné a přidružené práce				508 500,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
13	11.01	Inženýrská činnost	kompl	1,00	37 500,00	37 500,00
14	11.02	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce	kompl	1,00	45 000,00	45 000,00
15	11.03	Bezpečnostní a zdravotní zabezpečení pracovníků	kompl	1,00	37 500,00	37 500,00
16	11.04	Fotodokumentace o postupu prací	kompl	1,00	15 000,00	15 000,00
17	11.05	Díleňská dokumentace - dodávka GDS	kompl	1,00	75 000,00	75 000,00
18	11.06	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,00	90 000,00	90 000,00
19	11.07	Měření hluku z provozu výtahu v denní a noční době před uvedením do užívání, předání výsledků KHS JMK v nejzatíženějších bytových jednotkách - nepřekročit limity, nařízení 272/2011 Sb.: v objektech: DSP k.ú. - ČERNÁ POLE: Drobného 76 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou : Durdáková 10 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou : Durdáková 12 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou : Jugoslávská 31 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou : Merhautova 210, 212, 214 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou : Merhautova 218, 220, 222 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou : Merhautova 51, 53, 53a - výtahová šachta sousedí s bytovými jednotkami : Ryšánkova 3, 7 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou: 0 DSP k.ú. - LESNÁ: Blažkova 1-8 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou : Brechtova 8-18 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou : Heleny Malířové 4-14 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou : Jurkovičova 8-16 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou :	kompl	1,00	75 000,00	75 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150071 MODERNIZACE A VYMĚNA VÝTAHŮ	Rozpočet: SO.01.99
Objekt :	SO.01 BYTOVÝ DŮM....	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vaculíkova 1-12 - výtahová šachta sousedí s bytovou jednotkou: 0				
		DSP k.ú. - ZÁBRDOVICE: 0				
		Francouzská 27, 29 - výtahová šachta sousedí s bytovými jednotkami: 0				
		soubor: 1		1,00		
20	11.08	Provedení průzkumu vlhkosti zdiva, zasolení a příčin zavlhání v dojezdech výtahových šachet	kompl	1,00	9 600,00	9 600,00
		u vybraných výtahů - 8x:1		1,00		
21	11.09	Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona	kompl	1,00	21 905,00	21 905,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				406 505,00

Servisní podmínky po dobu záruky

1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude provádět pro objednatele servis a údržbu výtahů v bytových domech dle čl. II. smlouvy o dílo.
2. Dodavatel se zavazuje, zajišťovat pro objednatele kompletní bezplatný servis související s provozováním výtahů po dobu záruky, která činí 60 měsíců.
3. Servis zahrnuje:
 - a) Základní údržbu - doplňování olejů a mazání výtahů dle potřeby, nejpozději 1 x za 4 měsíce.
 - b) Pravidelné odborné prohlídky (revize) výtahů v rozsahu a termínech dle ČSN 274002, ČSN 274007 a jejich násl. novel, vč. vedení řádné technické dokumentace /provozní a revizní knihy,
 - c) Základní servis-kontrolu nastavení a seřízení při odborné prohlídce.
 - d) Pravidelné odborné zkoušky výtahů dle ČSN 274002, ČSN 274007 a jejich násl. novel., tj. revizní zkoušky a inspekční prohlídky, vč. zpracování revizních zpráv,
 - e) Čištění prohlubní výtahových šachet od provozního odpadu.
 - f) Školení dozorců a řidičů výtahů dle ČSN 274002 a násl. novel.
 - g) Provozní prohlídky výtahů.
 - h) Provádění vyprošťování osob z výtahů NONSTOP 24 hodin denně vč. sobot, nedělí a svátků s nástupem na odstranění havárie do 1 hodiny od nahlášení.
 - i) Odstraňování poruch výtahů v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod. na tel. objednávku.
 - j) Odstraňování poruch výtahů v době od 15 hod. do 20 hod. v pracovní dny a od 7,30 do 13,00 hod. o sobotách, nedělích a svátcích na tel. objednávku,
 - k) Odstraňování poruch výtahů, při nichž hrozí, že dojde ke škodě na majetku, zdraví nebo životu osob – pohotovostní služba NONSTOP 24 hodin denně vč. sobot, nedělí a svátků s nástupem na odstranění havárie do 1 hodiny od nahlášení.
4. Dodavatel je zavázán povinností vést k používání výtahů a jejich provozu doklady a dokumentaci v rozsahu ČSN 274002 a násl. novel a řídit se ostatními platnými ustanoveními citované normy, která se k němu vztahují. Dodavatel bude pravidelně dokumentaci kontrolovat a zajišťovat, aby byla správná a úplná.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby byly splněny požadavky ČSN EN 81-71 čl. 7.2.1:
 - a) zajistit pravidelné kontroly ke zjištění poškození značek a návodů, tyto doplnit nebo opravit,
 - b) zajistit rychlé opravy závad nebo vyřazení výtahu z provozu, hrozí-li takové nebezpečí, pro které není možné vyčkat na souhlas objednatele k vyřazení výtahu z provozu,
 - c) dohlížet na zajištění udržování čistých a především suchých podlah, včetně drážek v prazích automatických dveří a tyto drážky v rámci základní údržby vyčistit,
 - d) zajistit funkčnost odjišťovacích systémů pro vyprošťování, v případě osazené GSM brány pro dorozumívání z klece, dbát na platnost SIM karty a na dostatek kreditu,
 - e) nutnost udržování nástupišť a přístupových cest bez snadno hořlavých materiálů.
6. Pokud zjistí dodavatel, že nejsou splněny požadavky dle příslušných ČSN je povinností dodavatele sjednat nápravu.

7. Objednavatel nebude užívat výtahy, strojovny a šachty k jiným účelům. Dodavatel bude pečovat o jejich řádné osvětlení.
8. Dodavatel se zavazuje oznamovat objednateli písemně závady a nedostatky na výtazích a navrhopat postupy k jejich odstranění vč. předložení finančního rozpočtu.
9. Dodavatel zajistí včasny a bezpečný přístup k zařízením, které souvisí s plněním předmětu této smlouvy, tzn., aby dle ustanovení čl. 4.3.2.13 ČSN EN 13015 a čl. 4.3.10 ČSN 274002 byly klíče od přístupů k částem výtahu trvale k dispozici v budově.
10. Objednatel se zavazuje oznámit dodavateli včas plánovanou kontrolu orgány státního odborného dozoru. Dodavatel je povinen se této kontrole účastnit a poskytnout orgánům státního odborného dozoru potřebnou součinnost.
11. Dodavatel je povinen písemně seznámit objednatele po každé odborné zkoušce (revizi) s jejím výsledkem a návrhem na potřebná opatření k zajištění další bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení.
12. Dodavatel bude informovat objednatele o podstatných změnách v předpisech souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.
13. Dodavatel bude informovat objednatele o každé práci, kterou je třeba vykonat jako důsledek posouzení rizik ve smyslu ČSN EN 13015.
14. Dodavatel bude dbát na to, aby objednatel měl k dispozici příslušné návody pro údržbu ve smyslu ČSN EN 13015.
15. Dodavatel bude neprodleně písemně informovat objednatele o nutnosti vyřadit okamžitě výtah z provozu a ponechat ho mimo provoz v případě nebezpečné situace, jak požaduje ČSN EN 13015.
16. Dodavatel bude pravidelně v zákonných lhůtách provádět revize výtahů, strojoven a výtahových šachet a revizní zprávy nebo jejich přehled bude neprodleně předkládat objednateli s uvedením doby, po kterou revize platí.
17. Je povinností dodavatele nejpozději do čtrnácti dnů od doručení výzvy objednatele zajistit v rámci své činnosti vylepení oznámení o havarijní službě do každé kabiny výtahu a neplatnou vylepenou informaci o havarijní službě odstranit. Podobu oznámení schválí objednatel.
18. Objednatel se zavazuje dodavateli poskytovat potřebnou součinnost k plnění povinností dodavatele vyplývajících z této smlouvy.
19. Odstranění závad způsobených neoprávněnou manipulací, špatnou obsluhou, přetěžováním, odcizením, násilným poškozením výtahu, živelnými událostmi nebo jinými případy vyšší moci není zahrnuto v bezplatném servisu.
20. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností dodavatelem dle této přílohy smlouvy.
21. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou nebo neoprávněnou manipulací s výtahem, odcizením, násilným poškozením výtahu, živelnými událostmi nebo jinými případy vyšší moci. Za vyšší moc je považována okolnost, kterou dodavatel nemohl předvídat ani odvrátit nebo překonat.
22. Jakékoliv opravy a údržbu výtahu je oprávněn provádět po dobu záruky jen dodavatel nebo jím určená servisní firma. Pokud na výtahu provede jakékoliv zásahy (a to vč. servisních úkonů dodavatelem neschválenou servisní firmou) jiná třetí osoba, záruka zaniká. Toto ustanovení neplatí v případě, že uzavřená smlouva skončí a opravu na díle dodavatele provede jiná osoba v rámci poskytování havarijní nebo nonstop služby v rámci vyprošťování osob z výtahů nebo odstraňování poruch výtahů v režimu pohotovostní služby.

23. Dodavatel neodpovídá za stav a následky v případě zásahu jiných osob na výtahovém zařízení, zejména zásahu do vyhrazeného zařízení osobami bez oprávnění ve smyslu zákona č. 19/1979 Sb., a dále v případech, kdy objednatel odmítne provedení prací bezpečnostního charakteru nebo kdy nebylo respektováno doporučení k vyřazení výtahu z provozu z bezpečnostních důvodů.
24. Do podmínek jsou zapracována doporučení Evropské výtahové asociace (EEA), hájící zájmy uživatelů výtahů.

