

**Soupis ručních výkopových a pomocných stavebních prací pro výběr dodavatele roku 2020**

Upozornění: Níže uvedené práce budou vždy prováděny v ochranném pásmu dle zápisu o vyjádření k existenci inženýrských sítí.

<b>Celková nabídková cena</b>	0
<b>Celková nabídková cena přepočtená</b>	<b>0</b>

				Vyplňte prosím tento sloupec!		
Položka	Zařízení staveniště	Cena	Jednotky	Nabídková cena v Kč/bez DPH	Koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
1.	Zajištění výkopu pažení montáž	Práce	m <sup>2</sup>		3	0
2.	Zajištění výkopu pažení demontáž	Práce	m <sup>2</sup>		3	0
3.	Zajištění výkopu ohrazení montáž	Práce	bm		3	0
4.	Zajištění výkopu ohrazení demontáž	Práce	bm		3	0
Položka	Ostatní	Cena	Jednotky	Nabídková cena v Kč/bez DPH	Koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
5.	Přesun hmot (zemina, struska, písek, beton) do 10 m	Práce	m <sup>3</sup>		1	0
6.	Pomocné práce	Práce	hod.		1	0
7.	Zednické práce	Práce	hod.		1	0
8.	Doprava do 3,5 t.	Doprava	km		1	0
9.	Odvoz vniklých odpadů na technické nádvoří HTS, a.s.	Doprava	km		1	0
Položka	Demontáže železobetonových konstrukcí (komunikace, topné kanály, prostupy do objektu, podlahy)	Cena	Jednotky	Nabídková cena v Kč/bez DPH	Koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
10.	Řezání v komunikaci z prostého betonu do 5 cm	Práce	bm		1	0
11.	Řezání železobetonu do 5cm	Práce	bm		1	0
12.	Ruční sbíjení prostého betonu do 10 cm	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
13.	Ruční sbíjení železobetonu do 10 cm	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
14.	Ruční sbíjení železobetonu do 30 cm	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
15.	Ruční sbíjení železobetonu do 40 cm	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
16.	Ruční sbíjení železobetonu do 50 cm	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
17.	Bourání základů objektu ze ŽB (ruční)	Práce	m <sup>3</sup>		1	0
18.	Výměna ocelového poklopu včetně rámu (800x800) v komunikaci: živice, beton, dlažba vysekání, demontáž, montáž a zapravení	Práce	ks		1	0

Položka	Hydroizolace, nátěry	Cena	MJ	Nabídková cena v Kč/bez DPH	Koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
19.	Hydroizolace svislá (penetrace,ipa,přezdívkva cihlová 7,5 cm)	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
20.	Hydroizolace svislá (penetrace,ipa)	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
21.	Montáž nopové folie	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
22.	Penetrace podkladu (penetrál a podobně)	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
23.	Asfaltový nátěr	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
24.	Běžný nátěr jednovrstvý (kov) antikorozi	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
25.	Příprava podkladů pro běžný nátěr (kov)	Práce	m <sup>2</sup>		1	0

Položka	Stavební práce na kanálech SRT	Cena	MJ	Nabídková cena v Kč/bez DPH	Koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
26.	Demontáž a očištění panelů od hydroizolace a krycího betonového potěru včetně spár a oka panelu do 5 cm	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
27.	Zpětná montáž panelů včetně zaspárování spár cementovou mazaninou krycích panelů SRT z vrchní části a z boční části	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
28.	Penetrace zaspárovaných panelů a položení hydroizolace (Ipa Bitagit) ve dvou vrstvách (podélně a příčně)	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
29.	Uložení polystyrenových desek (tloušťky 50 mm) z boku topného kanálu jako ochrannou vrstvu hydroizolace	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
30.	Položení betonového potěru (cca 50 mm na výšku) jako krycí vrstva hydroizolace topného kanálu z boku topného kanálu jako ochrannou vrstvu hydroizolace	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0

Položka	Materiál	Cena	MJ	Nabídková cena v Kč/bez DPH	Koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
31.	Ipa Bitagit V60S35	Materiál	m <sup>2</sup>		1	0
32.	9 litrů Penetral Alp	Materiál	kg		1	0
33.	Polystyrén tl. 50 mm	Materiál	m <sup>2</sup>		1	0
34.	Cementová mazanina	Materiál	10 kg		1	0
35.	Betonový potěr	Materiál	m <sup>3</sup>		1	0
36.	Struska frakce 32-63 mm	Materiál	t		1	0
37.	Struska frakce 16-32 mm	Materiál	t		1	0
38.	Struska frakce 8-16 mm	Materiál	t		1	0
39.	Struska frakce 0-8 mm	Materiál	t		1	0
40.	Chodníkový obrubník délky 1000 mm	Materiál	bm		1	0
41.	Silniční obrubník délky 1000 mm	Materiál	bm		1	0
42.	Prostý beton C 20/25, přes 120 do 240 mm	Komplet	m <sup>3</sup>		1	0

Položka	<b>Ruční výkopové práce včetně úklidu pracoviště</b>	Cena	MJ	Nabídková cena v Kč/bez DPH	Koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
Poznámka	<b>Při výkopu bude brán zřetel na poměr skladby půdy.</b>					
43.	Ruční výkop v travnaté ploše (zemina, drobný kámen ) třída 1 a 2	Práce	m <sup>3</sup>		3	0
44.	Ruční zásyp výkopu v travnaté ploše: (zemina, drobný kámen )	Práce	m <sup>3</sup>		3	0
45.	Ruční výkop v travnaté ploše (zemina, kámen, větší obsah jílu) třída 3	Práce	m <sup>3</sup>		3	0
46.	Ruční zásyp výkopu v travnaté ploše (zemina, kámen, větší obsah jílu)	Práce	m <sup>3</sup>		3	0
47.	Ruční výkop (zemina, kámen, větší obsah jílu, kořeny, beton, kov, struska)	Práce	m <sup>3</sup>		3	0
48.	Ruční zásyp (zemina, kámen, větší obsah jílu, kořeny, beton, kov, struska)	Práce	m <sup>3</sup>		3	0
49.	Hutnění zásypu výkopu po vrstvách, výše uvedené.	Práce	m <sup>2</sup>		3	0

Položka	<b>Ruční výkop v komunikaci (živice) úklid pracoviště</b>	Cena	MJ	Nabídková cena v Kč/bez DPH	Koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
50.	Řezání živičného (asfaltového) povrchu do 5cm	Práce	bm		1	0
51.	Demontáž živičného povrchu, sbíjení	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
52.	Pokládka živice po překozech do plochy 15 m <sup>2</sup> , tl. do 5 cm	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0

Položka	<b>Ruční výkop ve struskovém podloží</b>	Cena	MJ	Nabídková cena v Kč/bez DPH	koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
53.	Ruční výkop ve struskovém podloží (různé frakce)	Práce	m <sup>3</sup>		1	0
54.	Ruční zásyp struskou (různé frakce)	Práce	m <sup>3</sup>		1	0
55.	Hutnění zásypu výkopu po vrstvách (podloží) struska	Práce	m <sup>2</sup>		1	0

Položka	<b>Demontáž a pokládka dlažby pojezdové</b>	Cena	MJ	Nabídková cena v Kč/bez DPH	Koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
56.	Demontáž pojezdové dlažby (zámková) včetně očištění a uložení na paletu přesun do 10 m	Práce	m <sup>2</sup>		3	0
57.	Pokládka (oprava) pojezdové dlažby (zámkové) příprava podloží do 5 cm bez obrubníku	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
58.	Kompletní zhotovení pojezdové dlažby zámkové	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
59.	Demontáž silničního obrubníku (délka 1000 mm) v betonového loži	Práce	bm		1	0
60.	Montáž silničního obrubníku (délka 1000 mm) do betonového lože	Komplet	bm		1	0

Položka	<b>Demontáž a pokládka dlažby pochozí</b>	Cena	MJ	Nabídková cena v Kč/bez DPH	Koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
61.	Demontáž chodníkové dlažby včetně očištění a uložení na paletu přesun do 10 m (rozměr 300 x 300 mm)	Práce	m <sup>2</sup>		3	0
62.	Pokládka (oprava) chodníkové dlažby (rozměr 300 x 300 mm) příprava podloží do 5 cm bez obrubníku	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
63.	Kompletní zhotovení chodníkové dlažby (rozměr 300 x 300 mm)	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
64.	Demontáž zahradního obrubníku (délka 1000 mm) v betonového loži	Práce	bm		1	0
65.	Montáž zahradního obrubníku (délka 1000 mm) do betonového lože	Komplet	bm		1	0
66.	Demontáž chodníkové dlažby (zámková) včetně očištění a uložení na paletu, přesun do 10 m	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
67.	Pokládka (oprava) chodníkové dlažby (zámkové) příprava podloží do 4 cm, bez obrubníku	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
68.	Kompletní zhotovení chodníkové dlažby zámkové 8 cm	Práce	m <sup>2</sup>		1	0

Položka	<b>Stavební práce včetně úklidu pracoviště.</b>	Cena	MJ	Nabídková cena v Kč/bez DPH	Koeficient významnosti	Přepočtená cena (přes koeficient)
69.	Zřízení bednění, materiál dřevo	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
70.	Demontáž bednění	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
71.	Betonáž vodorovná do 10 cm	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
72.	Betonáž vodorovná do 15 cm	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
73.	Betonáž vodorovná do 20 cm	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
74.	Vyzdívka cihlová plná	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
75.	Bourání cihlové vyzdívky	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
76.	Omítka jádrová 2cm	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
77.	Omítka sanační 2cm	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
78.	Štukování, jedná vrstva	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
79.	Natážení perlinky do lepidla	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
80.	Oškrábání malby do 3,80 m	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
81.	Penetrace podkladu	Práce	m <sup>2</sup>		1	0
82.	Výmalba dvojnásobná do 3,80 m	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
83.	Nivelační betonový potěr do 50 mm	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
84.	Kari sítě pokládka	Komplet	t		1	0
85.	Zdění (Ytong) 10cm	Komplet	m <sup>2</sup>		1	0
86.	Bourání (Ytong) 10 cm	Práce	m <sup>2</sup>		1	0

87.	Betonáž základu objektu po montáži předizolovaného potrubí. Rozměr: 100 x 500 x 500 včetně bednění, montáž, demontáž (cena bude upravena dle skutečného provedení)	Komplet	m <sup>3</sup>		1	0
-----	--	---------	----------------	--	---	---

Poznámka: Cena za práci zahrnuje: dopravu, nářadí a práci.  
Cena za komplet zahrnuje: dopravu, nářadí, materiál a práci.

Jméno, příjmení jednající osoby .....

V .....dne:.....

.....Podpis (případně otisk razítka)