

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2019-166

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel. [REDACTED]
- ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS., tel. [REDACTED]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických:

- Ing. Ivo Kouřil, tel. [REDACTED]
- Andrea Hocková, tel. [REDACTED]
- Pavel Smejkal, tel. [REDACTED]

-osoba odpovědná ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. L.N.O., s.r.o

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15882

Sídlo: Karásek 2121/11, 621 00 Brno

IČO: 60714018

DIČ: CZ60714018

Bankovní spojení : ČSOB a.s.

Číslo účtu: 3779566/0300

Zastoupená: Ing. Yvonou Zahradníčkovou, jednatelkou

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: cediwrt

Adresa pro doručování: Karásek 2121/11, 621 00 Brno

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení "PS 0624 - Oprava elektrorozvodů v kuchyni a oprava keramických obkladů a PVC b. č. 1 VŠZ Husita Štítary", systémové číslo NEN N006/19/V00013931 jako veřejná zakázka malého rozkazu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav elektrorozvodů, keramických obkladů a PVC v budově č. 1 VŠZ Husita s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: "Oprava elektrorozvodů v kuchyni a oprava keramických obkladů a PVC b. č. 1 VŠZ Husita Štítary", kterým se rozumí souhrn plnění:
 - 2.1.1. opravy závad hydrantů z revizních kontrol na vodovodu a budovách v posádce Vyškov.
 - 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení "PS 0624 - Oprava elektrorozvodů v kuchyni a oprava keramických obkladů a PVC b. č. 1 VŠZ Husita Štítary", systémové číslo NEN N006/19/V00013931. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
 - 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
 - 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu výměr zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3

Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 222 279,80 Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionydvěstědvacetdvatisícdvěstěsedmdesátdevětcelýchaosmdesátsetin korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 466 678,76 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 688 958,56 Kč.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude

- v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 30. dubna 2020.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat

objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je Vojenské školící zařízení Husita Štítary, CE: 06-25-06.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci osoby odpovědné za oblast BOZP (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Eliška Čecháková.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda

a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické

- energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20** Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
- 5.21.** Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k užívání,

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu,** který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.

6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozборы v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přijímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve

- spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady

v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů po zahájení plnění.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,3 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,3 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,3 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených

s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

- 11.10.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílní konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílnímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě

a uložena v NEN.

- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:


Příloha č.1: položkový rozpočet – počet listů: 10

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany

za zhotovitele

Ing. Yvona Zahradníčková
jednatelka
L.N.O., s.r.o.



Položkový rozpočet - Oprava elektrorozvodů v kuchyni a oprava keramických obkladů a PVC b.č. 1 VŠZ Husita
Štítary

P.Č.	PRÁCE	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
VA 06-25-06 VŠZ HUSITA ŠTÍTARY					
Varna a přilehlé prostory. Místnosti č. 115, 116, 117, 119, 120, 121.					
1	Vykližení místností 119, 116, 120, 121. (Podlahová plocha místností celkem: 75m).	kpl	1,00		
2	Zakrytí oken proti znečištění fólií.	m ²	6,00		
3	Otlučení stávajícího keramického obkladu stěn do výšky 2m, okenního parapetu a ostění do výšky 2m od podlahy. Včetně olišťování hran, rohů a zakončení obkladu.	m ²	115,00		
4	Demontáž stěrkové izolace proti vodě včetně podkladní omítky pod obklad, očištění.	m ²	107,00		
5	Dodání a provedení vyrovnávací omítky pod obklad včetně hloubkové penetrace podkladu.	m ²	107,00		
6	Demontáž stěrkové izolace proti vodě včetně vyspravení podkladní omítky pod obklad vhodnou vysprávkovou hmotou, začištění.	m ²	8,00		
7	Dodání a provedení stěrkové izolace proti vodě. (stěn)	m ²	115,00		
8	Dodávka a montáž keramického obkladu 20x20cm, v=200cm (odstín bude vybrán na místě - požadavek vzorníku) stěn, ostění do výšky 2m od podlahy a parapetu s vodotěsným vyspárováním včetně plastového olišťování zakončení obkladů, hran a rohů.	m ²	115,00		
9	Oprava - lokální vyspravení soklu (vyzděného prahu výšky 10cm) vysprávkovou hmotou s vlastností dobrého přilnutí na stávající povrch včetně začištění podkladu a penetrace a dodání potřebného materiálu.	m ²	0,50		
10	Demontáž podhledové konstrukce stropu ze sádkokartonu včetně omítky stropu a malby.	m ²	75,00		
11	Dodávka a montáž podhledu ze sádkokartonových desek do vlhkého prostředí o tloušťce 16mm, včetně nosné konstrukce, ukotvení, 3x přetmelení a přebroušení.	m ²	75,00		
12	Dodání a provedení protiplísňové penetrace (např. Primalex FUNGICIDNÍ PENETRACE) a perlinky do lepidla celoplošně.	m ²	75,00		
13	Dodání a provedení výmalby stropu protiplísňovou malířskou barvou, nátěr 3x, (například Primalex MYKOSTOP) barva bílá.	m ²	89,00		
14	Demontáž vnitřní hrubé a jemné omítky stěn včetně malby.	m ²	63,00		
15	Dodávka a montáž vnitřní jádrové omítky do vlhkého prostředí stěn místností tl. 2-5cm. Včetně začištění a penetrace podkladu.	m ²	63,00		
16	Dodání a provedení hloubkového protiplísňového penetračního nátěru podkladu, perlinky do lepidla - celoplošně a vnitřních štukových omítek stěn celoplošně.	m ²	63,00		
17	Dodání a provedení penetrace podkladu před malbou pro lepší přilnavost.	m ²	63,00		
18	Dodání a provedení výmalby stěn protiplísňovou malířskou barvou, nátěr 3x, (například Primalex MYKOSTOP) barva bílá.	m ²	63,00		
19	Odstranění olejového nátěru stěn ve sprše nad obkladem v pruhu šířky 20cm.	m ²	1,00		
20	Dodávka a provedení olejového nátěru stěn 2x (bílý, lesk) v umývárně do výšky 1,15 m ve dvou vrstvách, vč. podkladní vrstvy a penetrace.	m ²	1,00		
21	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn a stropu (30%).	m ²	8,00		
22	Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu.	m ²	20,00		
23	Oprava omítek stěrkou, přebroušení a penetrace stěn a stropu včetně docání materiálu.	m ²	23,00		
24	Dodání a provedení malby, barva bílá 2 x protiplísňový nátěr do vlhkého prostředí stěn a stropu (např. PRIMALEX MYKOSTOP).	m ²	31,00		
25	Demontáž staticky narušené příčky tl.15cm z porobetonového zdiva včetně malby, překladu a omítky a obkladu v2m.	m ²	6,00		
26	Dodávka a zabudování překladu pro otvor světlé šířky 165cm (tl. stěny 15cm), uložení překladu dle pokynů výrobce, včetně zednického zapravení.	ks	1,00		
27	Dodání a provedení zděné příčky tl.15cm z porobetonových tvárnic (např. YTONG) včetně pevného kotvení ke stávající konstrukci, vnitřních jádrových	m ²	6,00		

28	Demontáž stávající podlahové protiskluzové dlažby včetně hydroizolace.	m ²	75,00	
29	Demontáž betonové mazaniny v tl.10-15cm.	m ²	75,00	
30	Demontáž tepelněizolační vrstvy až na stropní konstrukci včetně separačních vrstev tl. 5-8cm.	m ²	75,00	
31	Začištění/příprava podkladu.	m ²	75,00	
32	Dodání a montáž separační fólie.	m ²	75,00	
33	Dodání a montáž podlahové tepelné izolace - polystyrenu EPS (například Isover GREY), tl. 6cm.	m ²	75,00	
34	Dodání a provedení separační vrstvy (pod mokry proces) - PE folie.	m ²	75,00	
35	Dodávka a montáž betonové mazaniny v tl. 10-15cm s kari sítí (tak aby konečná výška podlahy lícovala se stávající v sousedních místnostech).	m ²	75,00	
36	Vyspádování betonového podkladu v okolí podlahové vpusti (v ploše 1m2).	ks	4,00	
37	Dodání a provedení vyrovnávací stěrky (mimo okolí vpustí - vyspádované plochy).	m ²	59,00	
38	Dodání a provedení vyrovnávací stěrky.	m ²	12,00	
39	Dodávka a provedení stěrkové izolace (podlahy) proti vodě.	m ²	75,00	
40	Dodávka a provedení dlažby s protiskluzovou úpravou o rozměru 30x30cm (např. Taurus nebo Kréta) na vhodné stěrkové lepidlo, včetně vodorovného vyspádování a vyspádování v okolí vpusti (3x).	m ²	75,00	
41	Vypuštění topného systému.	kpl	2,00	
42	Demontáž topného tělesa 70x60cm, včetně napojení na rozvod tepla, zavodnění radiátoru do zpětné montáže .	ks	3,00	
43	Demontáž hmoždinek, skobíček, vyčnívajících trubek (ze zdí po starých rozvodech topení) a jiných závěsných prvků na stěnách (do 23 ks).	kpl	1,00	
44	Nátěr (dodání a provedení) 2x syntetický žebrových radiátorů 70x60cm, včetně odstranění starého nátěru přebroušením a ošetření podkladu podkladním nátěrem.	ks	5,00	
45	Demontáž rozvodů tepla (měď) včetně izolace.	m	34,50	
46	Dodání a instalace nového rozvodu tepla (měď), zapuštění do zdiva včetně izolace (např. MIRALON), nachystání vývodů pro připojení topného tělesa (3x) a veškerého potřebného příslušenství. Připojení ke stávajícímu vedení ÚT.	m	34,50	
47	Instalace stávajícího topného tělesa - žebrového radiátoru včetně kotvení do konstrukce včetně napojení na rozvod ÚT.	ks	3,00	
48	Napuštění systému upravenou vodou a odvzdušnění koncových těles.	kpl	3,00	
49	Dodání instalačních kotev pro žebrový radiátor 70x60cm (10 žeber).	ks	3,00	
50	Tlaková zkouška a topná zkouška.	kpl	1,00	
51	Vyregulování topného systému.	kpl	1,00	
52	Demontáž dveří 80x197 cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací.	ks	2,00	
53	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně obložkové zárubně a včetně bouracích prací.	ks	1,00	
54	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění, bez prahu - zapuštění	ks	1,00	
55	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění. (Přesné zaměření na místě.)	ks	1,00	
56	Dodávka a montáž dřevěné obložkové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění - popřípadě dozdní otvoru. Dekor bude vybrán na místě.	ks	1,00	
57	Rozebrání-seskládání dřevěného obkladu stěny v okolí dveřního otvoru z jedné strany. Stávající obklad musí být zachován v původním provedení! Cca 4 m ² .	kpl	1,00	
58	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm (Dekor bude vybrán na místě.). Vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru. (Přesné zaměření na místě.)	ks	2,00	
59	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm (Dekor bude vybrán na místě.). Vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - koule) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru. včetně větrací mřížky o rozměru 60x8cm ve spodní části dveří.	ks	1,00	
60	Demontáž, dodávka a montáž nerezové přechodové lišty kotvené do podlahy včetně potřebných kotvicích prvků. (Přesné zaměření na místě.)	ks	1,00	
61	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90x150 cm. (přesné zaměření na místě).	ks	1,00	

62	Demontáž jednokřídlového okna 150x60cm a venkovního parapetu včetně bouracích prací, začištění.	ks	1,00	
63	Dodávka a montáž plastového okna 150x60cm, barva bílá, zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,0-1,1 W/m ² K, včetně okenního kování, ukotvení, utěsnění, vyrovnání, zapravení, začištění a příprava pro provedení omítek. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení.	ks	1,00	
64	Demontáž, dodání a montáž prasklého překladu do okenního otvoru o šířce 150cm a tl. stěny 41cm s vhodnými tepelně izolačními vlastnostmi pro obvodovou konstrukci. Příprava otvoru pro uložení překladu dle pokynů výrobce, včetně zednického zapravení.	ks	1,00	
65	Dodání a montáž venkovního parapetu z pozinkovaného plechu 30x150cm. Nutno zaměřit přesný rozněr na místě. Včetně zednického zapravení.	ks	1,00	
66	Vyrovnání zdiva vysprávkovou hmotou vhodnou pro venkovní prostředí včetně přípravy podkladu (začištění a penetrace) pod venkovním parapetem tl.3-5cm.	m ²	1,00	
67	Úprava a oprava vnějšího i vnitřního ostění i nadpraží.	kpl	1,00	
68	Demontáž, dodání a montáž prasklého izolačního dvojskla Ug=1,0-1,1 W/m ² K rozměr cca 52x117cm (před započítáním prací je nutno provést zaměření okna) z jednoho křídla plastového okna včetně potřebného utěsnění.	ks	1,00	
69	Osekání fasádní omítky včetně začištění lokálně.	m ²	3,00	
70	Očistění, dodání a provedení hloubkové penetrace.	m ²	3,00	
71	Dodání a montáž výztužné sítě do stěrkového tmele (pro venkovní použití).	m ²	3,00	
72	Dodání a montáž venkovní jádrové omítky v tl. 2-5cm včetně zahlazení a penetrace podkladu. Lokálně.	m ²	3,00	
73	Přebroušení, začištění, penetrace vnějších omítek.	m ²	13,00	
74	Dodávka a montáž fasádní hrubozrné silikonové probarvené omítky v tl. 1-3cm s odolností proti mrazu a povětrnostním vlivům včetně konečné úpravy (dle stávajícího stavu/provedení venkovní omítky fasády).	m ²	13,00	
75	Demontáž plynového rozvodního potrubí DN50.	m	6,00	
76	Demontáž flexibilního plynového přívodu ke spotřebiči v délce 1-2m.	ks	2,00	
77	Dodání a instalace plynového rozvodního potrubí DN28 včetně napojení na stávající plynovod včetně veškerých potřebných kusů plynovodu dle platných norem a předpisů, včetně kotevnic prvků a kotvení ke stěně.	m	6,00	
78	Dodání a montáž flexibilního plynového přívodu ke spotřebiči v délce 1-2m včetně připojení ke spotřebiči a rozvodnímu potrubí.	ks	2,00	
79	Revize nového plynového rozvodu a připojení.	kpl	1,00	
80	Uvedení do provozu + seřízení odborně zaškoleným pracovníkem + provedení zápisu.	kpl	1,00	
81	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 55cm x 45cm, včetně samostatného uzávěru - zátky, sifonu, potřebných kotvicích prvků a napojení na rozvod vody a na odpad. Včetně zapravení, zesílikování.	ks	3,00	
82	Demontáž, dodávka a montáž nástěnné pákové směšové baterie umyvadlové s výtokovým raménkem dl. 15-20cm včetně napojení na rozvod vody.	ks	3,00	
83	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l.	ks	3,00	
84	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 40x60cm.	ks	3,00	
85	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky.	ks	3,00	
86	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojběžáku.	ks	3,00	
87	Demontáž, dodání a montáž odoadkového koše na papírové ručníky. Objem 25l.	ks	3,00	
88	Demontáž, dodání a umístění - nerezový stůl s jedním dřezem a policí - vpravo montovaný, 800x600x850 mm, včetně vhodného sifonu a napojení na odpad. Nohy s nastavitelnou výškou. (Např. HENDI, Bistro Line).	ks	1,00	
89	Demontáž, dodání a instalace stojatého plastového kanalizačního potrubí HT 110 pro vnitřní použití v rohu místnosti včetně napojení na stávající rozvod, čistící tvarovky, přechodu na kameninu, izolační chráničku pro prostup stropem a podlahovou konstrukci, ukotvení a kotevnicích prvků. Dl. 4m.	kpl	3,00	
90	Dotmelení prostupu kanalizačního potrubí vhodným tmelem.	ks	6,00	

91	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů v rohu místnosti sádrokartonovými deskami do vlhkého prostředí tl. 16mm, včetně nosné konstrukce, výztužné kovové hrany pro sádrokarton, přetmelení, přebroušení. 25x25 cm, výška 3m (na celou výšku místnosti). (Celkem 3x).	m ²	4,50		
92	Vyhotovení otvoru do sádrokartonu a osazení instalačních dvířek z vhodného lehce umývatelného materiálu.	ks	3,00		
93	Demontáž výlevkové vany, demontáž části plastového odpadního potrubí včetně zaslepení.	ks	1,00		
94	Demontáž, dodávka a montáž sprchy tlakové na nádobí (STAR 150) v nástěnném provedení s napouštěcím rámečkem s baterií PROFI, včetně napojení na rozvod vody. Popis: - směšovací nástěnná baterie PROFI s plastovým prodlouženým pákovým ovládacím (loketním) pro studenou a teplou vodu s napouštěcím rámečkem z baterie v úhlu 75 stupňů - tlaková sprcha STAR - tlaková hadice a vyvažovací pružinu - úchyt na zeď a háček na sprchu - délka hadice 1100 mm.	ks	1,00		
95	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie "profi" pákové - nástěnné v robustním nerezovém provedení s otočným rámečkem min. délky 15cm, s plastovou prodlouženou loketní pákou.	ks	1,00		
96	Demontáž, dodávka a montáž sprchy tlakové na nádobí (STAR 110) v nástěnném provedení bez napouštěcího rámečka. Včetně napojení na rozvod vody. Komplet obsahuje směšovací nástěnnou baterii s kohouty pro studenou a teplou vodu, tlakovou sprchu STAR, tlakovou hadici a vyvažovací pružinu, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, délka hadice 110cm.	ks	1,00		
97	Demontáž atypického dřevěného výdejního výsuvného okna včetně okenního parapetu a bouracích prací.	ks	3,00		
98	Příprava otvoru pro montáž okna a parapetu včetně začistění a zednických prací.	ks	3,00		
99	Dodání a montáž atypického dřevěného výdejního výsuvného interierového okna 116x86cm včetně kování pro aretaci okna v jakémkoliv výsuvné poloze a veškerého dalšího potřebného příslušenství. Okno bude plynule napojeno na stávající dřevěný obklad dle aktuálního stavu. Včetně zednického zapravení. (Požadován vzorník barev, dekor bude vybrán na místě). Přesné zaměření rozměrů okna na místě.	ks	3,00		
100	Úprava dřevěného obkladu do původního stavu (rozebrání a složení v okolí okenního otvoru z venkovní strany místnosti). Uvedení do původního stavu.	ks	3,00		
101	Dodání a montáž atypického dřevěného parapetu 52x117cm tl.1-2cm s povrchovou úpravou - zvýšení odolnosti. Včetně zednického zapravení. Přesné zaměření parapetu na místě. Požadován vzorník barev - vybráno na místě.	ks	3,00		
102	Provedení otvoru o velikosti 55,5x55,5cm v nosném obvodovém zdivu tl. 40cm pro vývod vzduchotechniky včetně dodání a zabudování vhodného překladu (s vhodnými tepelně izolačními vlastnostmi pro obvodovou konstrukci) pod stropní kci dle dohody na místě, včetně bouracích prací, úpravy otvoru na přesný požadovaný rozměr 55,5x55,5cm - zednické zapravení zapravovací stěrkou. Po instalaci vzduchotechniky ztmelení okolí vývodu vhodným tmelem.	kpl	1,00		
103	Demontáž rozvodu potrubí VZT, DN 125 nad mycí linkou včetně návlekové izolace potrubí.	kpl	1,00		
104	Provedení kruhového otvoru v nosném obvodovém zdivu pro potrubí vzduchotechniky o velikosti vývodu DN125, včetně bouracích a zednických prací, přesné úpravy otvoru - zednického zapravení, ztmelení vývodu vzt vhodným tmelem a uvedení fasády z venkovní strany do původního stavu v okolí průrazu.	ks	2,00		
105	Demontáž, dodání a montáž vnitřní kovové mřížky 13x13cm do sádrokartonového podhledu, včetně provedení díry do sádrokartonu.	ks	1,00		
106	Demontáž, dodání a montáž revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, včetně provedení díry do sádrokartonu.	ks	1,00		

107	Dodání a instalace plastového potrubí HT DN125 pro odvod vodních par. Včetně všech potřebných tvarovek, uchycení ke stropní konstrukci včetně dodání potřebných kotvících a uchycovacích prvků, návlekové izolace potrubí min. tl. 13mm po celé délce potrubí (např. Mirelon). Instalace bude schována pod podhledem.	m	3,00		
108	Demontáž rozvodu potrubí VZT, DN 125 vedeného pod stropem a připojeného k ventilátoru včetně návlekové izolace potrubí.	kpl	1,00		
109	Dodání a instalace plastového potrubí HT DN125 pro odvod vodních par. Včetně všech potřebných tvarovek, uchycení ke stropní konstrukci včetně dodání potřebných kotvících a uchycovacích prvků, návlekové izolace potrubí min. tl. 13mm po celé délce potrubí (např. Mirelon).	m	2,00		
110	Demontáž rozvodu potrubí VZT, DN75 připojeného ke konvektomatu včetně odpojení a návlekové izolace potrubí.	kpl	1,00		
111	Provedení kruhového otvoru v nosném obvodovém zdívu pro potrubí o velikosti DN75, včetně bouracích a zednických prací, přesné úpravy otvoru - zednického zapravení, tmelem a uvedení fasády z venkovní strany do původního stavu v okolí průrazu.	ks	1,00		
112	Provedení otvoru v sádkartonovém stropu pro trubku velikosti DN75 včetně dodání a instalace kruhového límce - těsnění.	ks	1,00		
113	Dodání a instalace plastového potrubí HT DN75 pro odvod vodních par. Včetně dodání všech potřebných tvarovek, redukce pro napojení na vývod konvektomatu, uchycení ke stropní konstrukci včetně dodání potřebných kotvících a uchycovacích prvků, návlekové izolace potrubí min. tl. 13mm po celé délce potrubí (např. Mirelon). Instalace bude schována pod podhledem. Zatmelení vývodu vzť vhodným tmelem. Trubka bude vyvedena ven s přesahem fasády o 30cm a zakončena šikmým řezem.	m	5,00		
114	Dodání a instalace sítě proti hmyzu pro potrubí DN 75.	ks	1,00		
115	Dodávka a provedení těsnosti spojů v místě napojení na konvektomat (páska, tmel apod.).	kpl	1,00		
116	Kompletní výměna - demontáž, dodání a montáž rozvodů vody (studená, teplá voda) v místnosti včetně všech potřebných kusů vodovodní soustavy dle platných norem a aktuálního provedení, napojení na současnou vodovodní síť, propojení, napojení nástěnné baterie 4x, nástěnná baterie 1x(místnost 116 přes stěnu), stojanová baterie, myčky, elektrické pánve 2x. Včetně izolace miralon. Dodávka a montáž 3ks uzavíratelných ventilů. Všechny rozvody ve stěnách/podlaze budou zasekány - schovány pod omítkou/obkladem/dlažbou. Materiál plast PP-R DN 20 PN 20. Zaměření na místě. Včetně všech bouracích a zednických prací spojených s výměnou.	m	55,00		
117	Kompletní výměna - demontáž, dodání a montáž rozvodů vody (studená, teplá voda) v místnosti včetně všech potřebných kusů vodovodní soustavy dle platných norem a aktuálního provedení, napojení na současnou vodovodní síť, propojení, napojení nástěnné baterie 1x, kohoutu 1x. Včetně izolace miralon. Všechny rozvody ve stěnách/podlaze budou zasekány - schovány pod omítkou/obkladem/dlažbou. Materiál: plast PP-R DN 20 PN 20. Zaměření na místě. Včetně všech bouracích a zednických prací spojených s výměnou.	m	10,00		
118	Demontáž, dodání a montáž vodovodního potrubí (studená) ke splachování pro výlevku včetně všech potřebných kusů vodovodní soustavy dle platných norem a aktuálního provedení, napojení na současnou vodovodní síť(umyvadlo). Včetně izolace miralon. Rozvody ve stěnách/podlaze budou zasekány - schovány pod omítkou/obkladem/dlažbou. Materiál: plast PP-R DN 20 PN 20. Zaměření na místě. Včetně všech bouracích a zednických prací spojených s výměnou.	m	4,00		
119	Zákres skutečného stavu vodovodního potrubí pro místnost 119 a pro místnost 121 a místnost 116.	kpl	1,00		
120	Tlaková zkouška vodovodního potrubí, v místnosti 119, 121, 116.	kpl	1,00		
121	Demontáž, dodávka a montáž kulového nerezového kohoutu zahradního s pákou 1/2".	ks	1,00		

122	Kompletní výměna - demontáž, dodání a montáž odpadního potrubí v místnosti včetně vývodu podlahou do podmístnosti a odvodu do lapolu, včetně všech potřebných kusů kanalizační soustavy dle platných norem, napojení na současnou kanalizační síť (kamenina), napojení čírež 4x, umyvadla 1x, umyvadlo 1x(místnost 116 přes stěnu), podlahové vpůsti 3x, odtoku z elektrické pánve 1x, myčky 1x, včetně všech prostupů podlahou a chrániček, materiál plast pro účel kanalizačních vod pro vnitřní rozvod. Zaměření na místě. Včetně všech bouracích a zednických prací spojených s výměnou.	m	40,00		
123	Kompletní výměna - demontáž, dodání a montáž odpadního potrubí v místnosti včetně vývodu podlahou do podmístnosti, včetně všech potřebných kusů kanalizační soustavy dle platných norem, napojení na současnou kanalizační síť (kamenina), napojení umyvadla a podlahové vpůsti. včetně všech prostupů podlahou a chrániček, materiál plast pro účel kanalizačních vod pro vnitřní rozvod. Zaměření na místě.	m	5,00		
124	Demontáž, dodávka a osazení litinové podlahové vpůsti se svislým výtokem DN75 pro kuchyňský provoz s kalovým košem, zápachovou uzávěrkou, hydroizolačním límcem, nerezovou mřížkou o velikosti 20x20 cm pro instalaci do dlažby. Včetně zednických prací a provedení hydroizolace okolí vpůsti 1m2. Včetně napojení na kanalizaci.	ks	2,00		
125	Demontáž, dodávka a montáž litinové podlahové vpůsti se svislým výtokem DN75 pro kuchyňský provoz s kalovým košem, zápachovou uzávěrkou, hydroizolačním límcem, nerezovou mřížkou o velikosti 10x10 cm pro instalaci do dlažby. Včetně zednických prací a provedení hydroizolace okolí vpůsti 1m2. Včetně napojení na kanalizaci.	ks	2,00		
126	Demontáž, dodávka a montáž nádržky objem 8l na splachování výlevky. (Obsah: Nádržka. Napouštěcí (3/8") a vypouštěcí armatura. Koleno Ø50/40 mm pro nízko položenou nádržku Splachovací set pro vysoko položenou nádržku (šňůrka, držátko, páka). Splachovací set pro nízko položenou nádržku (tlačítko malé, velké). Fixační set: vrut 5x40 - 2 ks, hmoždinka Ø8 - 2 ks). Včetně ukotvení na stěnu.	ks	1,00		
127	Napojení splachování na stávající výlevku, včetně jení úpravy.	ks	1,00		
128	Provedení zemních prací - výkop rýhy do hloubky 2m pro výměnu kanalizačního potrubí. Včetně potřebné techniky.	m3	3,60		
129	Demontáž, dodání a montáž ležatého kanalizačního potrubí do venkovního prostředí KG DN 160 včetně napojení na jímku a kanalizační potrubí vnitřní, včetně všech potřebných kusů dle platných norem. Dodání a instalace chráničky při prostupu konstrukcí.	m	5,00		
130	Odstranění šterkové vrstvy v tl. 50cm.	m2	1,00		
131	Dodání šterku vhodné frakce.	m3	0,50		
132	Provedení šterkového lože tl. 20cm včetně zhutnění.	m2	1,00		
133	Zasypání kanalizačního potrubí šterkem do výšky 15cm nad potrubí.	m2	1,00		
134	Zasypání díry zeminou, včetně zhutnění a zarovnění s okolním terénem.	kpl	1,00		
135	Zákes skutečného stavu kanalizačního potrubí pro místnost 119 a 121.	kpl	1,00		
136	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí v místnosti 119 a 121.	kpl	1,00		
137	Práce ve výškách 2,5 - 3 m.	kpl	1,00		
138	Přesun hmot pro práce ve varně.	t	30,30		
139	Lešení do 5m - venkovní.	kpl.	1,00		
140	Komplexní - finální úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkládů a dlažby, zařízení předmětů).	kpl.	1,00		
141	Vytřídění kovového odpadu, odvoz do kasáren. Vyškov a uložení na místo určení v areálu.	t	1,40		
142	Zařízení staveniště pro práce ve varně.	kpl.	1,00		
143	Vykližení staveniště, úklid pracoviště a úklid všech stavbou dotčených prostor.	kpl	1,00		
144	Odvoz odbouraného materiálu včetně uložení na skládku a poplatku.	t	30,30		
145	příplatek za stížené podmínky. Práce v technickém podlaží, světlá výška 150 cm.	kpl.	1,00		
Ubytovací prostory. (23 místností)					
146	Demontáž, vystěhování a zpětné nastěhování nábytku (pracovní stůl, noční stolek, postel, poličky, lednička, skřín, apod.)	kpl.	21,00		
147	Demontáž vestavěné dřevěné skříně (2,55m x 1,15m) hloubky 0,6m, včetně polic a dřevěných křídci	ks	23,00		

148	<p>Dotávka a montáž vestavěné dřevěné skříňe o celkovém rozměru 2,55 m x 1,15 m, hloubky 0,6 m, (přesné zaměření provede dodavatel na místě) včetně boků, dna, stropu a zad, dále včetně 2 ks úchytek (na otevírání) a veškerého spojovacího materiálu, kování, podpěrek pod police apod.</p> <p>Skříň bude členěna na jednu dvoukřídlou uzamykatelnou skříň. Ke skříni budou dodány 3 ks klíčů od celokovového cylindrického západkového zámku, (např. HETTICH PRESTIGE 2000, zámek), včetně kování s doživotní zárukou.</p> <p>Součástí vestavěné skříňe je obložka - olištování skříň x nika šířky 7 cm.</p> <p>Materiál skříňe: DTD laminované, tl. min. 18mm, obloženo ABS hranou, tl. min. 2mm - objednavatel odsouhlasí typ.</p> <p>Barevné provedení a typ úchytek - objednavatel odsouhlasí typ.</p> <p>Členění vnitřku skříňe:</p> <p>Skříň bude vertikálně rozdělena příčkou na 2/3 a 1/3 (cca na 0,7 m a 0,4 m).</p> <p>V prostoru 2/3 bude od vrchu 1 police, prostor na šatník, tj. dotávka a montáž šatní tyče, dole 2 police.</p> <p>Prostor 1/3 bude horizontálně rozdělen po cca 25 cm policemi (10ks)</p>	ks	13,00		
149	Demontáž ocelových chrániček na zdi (úhelník)	ks	40,00		
150	Demontáž a likvidace stávajícího zátěžového koberce ve dvou vrstvách	m ²	48,00		
151	Demontáž a likvidace soklů včetně lišt	m	52,00		
152	Demontáž dřevěného prahu	ks	23,00		
153	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění staré stěrky, přebroušení podkladu	m ²	312,00		
154	Dodání a provedení vyrovnávací samonivelační hmoty do tl. 15mm	m ²	312,00		
155	Penetrace podkladního betonu	m ²	312,00		
156	Dodávka a pokládka zátěžového smyčkového protipožárního koberce lepením, kobercový sokl do výšky 5cm včetně lišty. Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu koberce	m ²	48,00		
157	Montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,80 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru, ukotvený pomocí vrutů	ks	23,00		
158	Lehké pomocné pracovní lešení do 3m	m ²	420,00		
159	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před malováním	kpl.	23,00		
160	Odstranění staré malby stěn oškrábáním včetně stropu, celoplošně	m ²	1 600,00		
161	Odstranění olejového nátěru	m ²	100,00		
162	Otlučení zvětralé omítky	m ²	345,00		
163	Dodání a montáž vnitřních jemných omítek stěn a stropů, včetně perlínky	m ²	345,00		
164	Vyspravení omítek malířskou masou, včetně stropu, celoplošně	m ²	1 600,00		
165	Provedení penetrace hloubková např. PRIMALEX 1x	m ²	1 745,00		
166	Provedení malby stěn včetně stropu, 3x, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	1 745,00		
167	Provedení malby stěn omyvatelným nátěrem, objednavatel odsouhlasí barvu nátěru	m ²	100,00		
168	Dodávka a montáž ocelových chrániček (úhelníků) na zeď do výšky min. 1,8m	ks	40,00		
169	Demontáž dřevěných obkladových panelů	m ²	182,80		
170	<p>Dodávka a montáž dřevěných obkladových panelů na stěnu, materiál např. DTD lamino, tl. min. 18mm, s povrchovou úpravou, včetně ABS hrany v tl. min. 2mm - objednavatel odsouhlasí typ.</p> <p>Rozměr 2x (4,1m x 0,9m) + (1,0m x 0,9m) tl. min. 18mm, (přesné zaměření na místě)</p>	m ²	182,80		
171	Demontáž a likvidace stávajícího PVC ve dvou vrstvách	m ²	256,00		
172	Demontáž a likvidace rohových soklů PVC	m	314,00		
173	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Včetně prostoru mezi prahy. typ NOVA - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m ²	256,00		
174	Dodávka a nalepení PVC soklíku do výšky 5 cm, barva dle podlahové krytiny PVC - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m	314,00		
175	Lokální opravy vysrávkovou hmotou např. UNIFLOT, včetně přebroušení	m ²	32,00		
176	Vykližení staveniště, úklid pracoviště a úklid všech stavbou dotčených prostor ubytovacího bloku.	kpl.	1,00		
177	Zařízení staveniště pro práce na ubytovacím bloku.	kpl.	1,00		
178	Odvoz odbouraného materiálu, vybouraných skříní, včetně uložení na skládku a poplatku	t	11,50		
179	Přesun hmot pro práce na ubytovacím bloku.	t	23,00		

180	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a cizíby, zařizovacích předmětů apod.)	kpl.	1,00	
181	Rozřezání kovového odpadu - max 2m délky, naložení, odvoz a složení ve stavebním dvoře PS Vyškov	t	0,80	
	Elektroinstalace			
	pokoje			
182	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	11,00	
183	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	11,00	
184	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	11,00	
185	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	11,00	
186	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	59,00	
187	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	72,00	
188	provedení uložení kabelů pod omítku	bm	61,00	
189	provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová omítky, vnitřní štuková omítky vápenná) po uložení kabelů a chrániček	bm	59,00	
190	provedení demontáže svítidla žárovkového 1x100W, uchycení na stropě	ks	13,00	
191	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux TIVA 1030 MDR/ML, odstín přesní uživatel	ks	13,00	
192	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	25,00	
	varna			
193	provedení odpojení a demontáž svítidla stropního zářivkového 2x36W, IP55	ks	18,00	
194	provedení odpojení a demontáž svítidla nástěnného žárovkového 1x60W, IP44	ks	8,00	
195	provedení odpojení a demontáž rozváděče, pod omítkou, oceloplech 900x900x250, 38 vývodů	ks	1,00	
196	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 IP44 na povrchu	ks	26,00	
197	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 včetně krabice elektroinstalační	ks	10,00	
198	provedení odpojení a demontáž zásuvky 400/4/16 na povrchu	ks	4,00	
199	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 IP44 na povrchu	ks	11,00	
200	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 včetně krabice elektroinstalační	ks	8,00	
201	provedení odpojení a demontáž vypínače 400/25 IP54 na povrchu	ks	14,00	
202	provedení odpojení a demontáž ventilátoru 230V, Ø 300 včetně ovládání	ks	2,00	
203	provedení odpojení a demontáž ovládání ventilátoru	kpl	1,00	
204	provedení odpojení ventilátoru	ks	1,00	
205	provedení odpojení a demontáž elektrického osoušeče rukou	ks	2,00	
206	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení na kabelovém roštu	bm	431,00	
207	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x4 uložení na kabelovém roštu	bm	206,00	
208	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x6 uložení na kabelovém roštu	bm	79,00	
209	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x10 uložení na kabelovém roštu	bm	61,00	
210	provedení odpojení a demontáž pohybového čidla EZS včetně sw odpojení ze systému	ks	1,00	
211	provedení odpojení a demontáž kabelu UTP	bm	5,00	
212	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV 22x24	bm	36,00	
213	po provedených stavebních opravách zpětné zapojení a oživení pohybového čidla EZS	ks	1,00	
214	provedení demontáže ocelového kabelového roštu 400	bm	32,00	
215	dodání, montáž a zapojení rozváděče, pod omítkou, přívod (vývody) vrchem-spocem, IP40/20	ks	1,00	
216	dodání, montáž bezpečnostního značení rozváděče (trojkombinace)	kpl	1,00	
217	náplň rozváděče RH-K:			
218	dodání, montáž a zapojení hlavního jističe Schrack B63/3 s vyrážecí cívkou	ks	1,00	
219	dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 63/4/003	ks	1,00	
220	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B32/3	ks	1,00	
221	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/3	ks	2,00	
222	dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 63/4/003	ks	1,00	
223	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B20/3	ks	2,00	
224	dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 63/4/003	ks	1,00	

225	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B25/3	ks	1,00
226	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B20/3	ks	2,00
227	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/3	ks	1,00
228	dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 63/4/003	ks	1,00
229	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B25/3	ks	1,00
230	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B25/3	ks	1,00
231	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B10/3	ks	2,00
232	dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 63/4/003	ks	1,00
233	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B32/3	ks	1,00
234	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B25/3	ks	1,00
235	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B20/3	ks	2,00
236	dodání, montáž a zapojení chrániče proudového kombinovaného 2P B16/003	ks	29,00
237	dodání, montáž a zapojení chrániče proudového kombinovaného 2P B10/003	ks	12,00
238	provedení zhotovení a dodání popisu jističích prvků	kpl	1,00
239	provedení očíslování RH-K pomocí polepovací fólie stříbrné, barva písma černá, velikost písma 35x5	ks	1,00
240	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos Prima 236 T8 PCC E, průběžná montáž	ks	12,00
241	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos Prima 236 T8 PCC E 3F M1h, průběžná montáž	ks	6,00
242	dodání, montáž zářivkové trubice T8, G13, L36/840, jako např. Osram Lumilux	ks	36,00
243	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového, 230V, 1x60W, E27, IP54	ks	6,00
244	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	11,00
245	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
246	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, IP44, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	4,00
247	dodání, montáž a zapojení spínače č.1 s optickou signalizací jako např. ABB Tango, IP44, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
248	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Praktik IP44	ks	4,00
249	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, IP44, bezšroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	6,00
250	dodání, montáž a zapojení vypínače 3P, jako např. ABB BW 340 TPN 25/50A	ks	7,00
251	dodání, montáž a zapojení bezpečnostního vyrážecího tlačítka s aretací	ks	2,00
252	dodání, montáž krycího rámečku bezpečnostního vyrážecího tlačítka, materiál plast 4mm	ks	2,00
253	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00
254	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	9,00
255	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, IP44, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	25,00
256	dodání, montáž zásuvky 230/16 jako např. ABB Praktik IP44	ks	2,00
257	dodání, montáž a zapojení zásuvky 400/16/5 na povrch	ks	2,00
258	dodání, montáž a zapojení stojanového zásuvkového boxu včetně dodání zásuvek, osazení: zásuvka 230/16 - 4x, jako např. ABB Tango, IP44, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	kpl	1,00
259	provedení označení zásuvek dle zásuvkových okruhů v RH-K	ks	40,00
260	dodání, montáž a zapojení potrubního ventilátoru jako např. VENTS TT 125 T	ks	2,00
261	dodání, montáž a zapojení regulátoru otáček 1 fázového motoru Dospel RN 300	ks	1,00
262	dodání, montáž venkovní žaluzie ventilátoru včetně sítě proti hmyzu	ks	2,00
263	dodání, montáž a zapojení časovače Elektrobock CS3-4	ks	2,00
264	dodání, montáž rámečku trojnásobného, ABB Tango, barva bílá, vodrovný	ks	2,00
265	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	80,00
266	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KO 125	ks	2,00
267	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	51,00
268	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	29,00
269	dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125V	ks	1,00
270	dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125E/EQ02-komplet	kpl	1,00
271	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice OBO11	ks	2,00
272	dodání a provedení označení KU 68 stromečkem (uzemnění)	ks	11,00
273	dodání, montáž a zapojení zeleného nulovacího a rozbočovacího můstku 7x16 - ze	ks	11,00

274	provedení kabelové drážky 60x60 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	147,00	
275	provedení kabelové drážky 100x70 ve zdivu pro uložení kabelu, kabelové chráničky	bm	77,00	
276	provedení kabelové drážky 200x70 ve zdivu pro uložení kabelu, kabelové chráničky	bm	3,00	
277	dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1240	bm	400,00	
278	dodání, montáž elektroinstalační trubky jako Super Monoflex 1250	bm	69,00	
279	dodání, montáž kabelového drátěného žlabu Arkys 50x100 včetně podpěr	bm	64,00	
280	dodání, montáž a zapojení Bečo svorky včetně Cu pásku (propojení vody a topení)	ks	10,00	
281	dodání, montáž zkušební hromosvodové svorky litinové	ks	1,00	
282	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	121,00	
283	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	424,00	
284	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	767,00	
285	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx2,5	bm	74,00	
286	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx4	bm	86,00	
287	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx6	bm	37,00	
288	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx10	bm	39,00	
289	dodání, montáž a zapojení vodiče CYA6, z/žl	bm	245,00	
290	dodání, montáž a zapojení vodiče CYA16, z/žl	bm	128,00	
291	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV 22x24	bm	20,00	
292	provedení pospojování kovových strojů, přístrojů, stolů, regálů z/žl vodičem	kpl	1,00	
293	provedení uložení kabelů pod omítku, do chrániček a na DZ	bm	1 920,50	
294	provedení zednického zapravení kabelové drážky ve stěně (vnitřní jádrová omíčka, vnitřní štuková omíčka vápenná) po uložení kabelů a chrániček	bm	227,00	
295	provedení prořezání betonového chodníku, litý beton	bm	4,00	
296	provedení zemního výkopu 200x500, zemina tř.4-5	bm	20,00	
297	dodání, montáž a zapojení zemnicí tyče včetně přípojovací svorky	ks	8,00	
298	dodání, montáž a zapojení zemního vedení, drát FeZn Ø10	bm	22,00	
299	provedení včetně dodání ochranného nátěru spojů	kpl	1,00	
300	provedení zahnutí výkopu včetně nutnění	bm	20,00	
301	dodání betonové směsi B25 a uvedení prořezaného chodníku do původního stavu	bm	4,00	
302	dodání travního semene včetně provedení zatravnění výkopu	bm	20,00	
303	vypracování revizní zprávy elektroinstalace všech opravených místností a dodání objednateli a to v tištěné i elektronické podobě, nejpozději však do pěti pracovních dnů po ukončení prací v dotčeném stavebním objektu	ks	3,00	
304	vypracování protokolu o určení vnějších vlivů všech opravených místností a dodání objednateli a to v tištěné i elektronické podobě, nejpozději však do pěti pracovních dnů po ukončení prací v dotčeném stavebním objektu	ks	3,00	
305	vypracování a dodání výkresové dokumentace elektroinstalace opravených místností dle skutečného provedení včetně zapojení rozváděče, zpracovanou v elektronické podobě a to ve formátu např. *.dgn, *.dwg a *.pdf, to vše i v tištěné podobě a na CD, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00	
Všeobecné podmínky:				
306	dodání objednateli ujistění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	1,00	
307	dodání objednateli protokolu o kusové zkoušce, krycího listu na dodaný rozváděč	kpl	3,00	
308	dodání objednateli ES prohlášení na dodaný rozváděč	kpl	3,00	
309	dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,00	
310	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl	1,00	
311	vnitrostaveništní přesuny materiálu a hmot pro realizaci opravy	t	9,00	
312	provedení zednických prací po demontovaných elektro přístrojích	kpl	1,00	
313	zapravení omítek po zdemontovaných elektrických přístrojích-vnitřní jádrová a vápenná omíčka	kpl	1,00	
314	veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území AČR	kpl	1,00	
odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624)				
U specificky označeného zboží (výrobku) se připočítá obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
Cena celkem bez DPH			2 222 279,80 Kč	
DPH 21% činí			466 678,76 Kč	
Cena zakázky včetně DPH činí			2 688 958,56 Kč	