



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	26.9.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Podhledy v místnostech s VZT jednotkou Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění prací byla zjištěna nevhodnost návrhu SDK kazetových podhledů v místnostech, kde budou umístěny VZT jednotky. V těchto místnostech tedy tyto podhledy nebudou provedeny. Na částech stěn, které měly být původně zakryty SDK podhledem, bude doplněna malba. Dále bude provedeno zapravení děr v omítkách. Tyto práce nebyly součástí SoD.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-41 388,56,- Kč	21 379,33,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-20 009,23,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 25.11.2019	Datum: [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 26.9. 2019		
Název akce: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Architektonicko-stavební řešení – půdorysy podlaží,		
	na rozpočtové podklady:	Vzduchotechnika – půdorysy podlaží		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Podhledy v místnostech s VZT jednotkou				
Popis a zdůvodnění změny:				
V průběhu provádění prací byla zjištěna nevhodnost návrhu SDK kazetových podhledů v místnostech, kde budou umístěny VZT jednotky. V těchto místnostech tedy tyto podhledy nebudou provedeny. Na částech stěn, které měly být původně zakryty SDK podhledem, bude doplněna malba. Dále bude provedeno zapravení děr v omítkách. Tyto práce nebyly součástí SoD.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova ÚSEK: Díl 41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) Díl H99: Ostatní přesuny hmot Díl 784: Malby	ZL 04
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podhledy v místnostech s VZT jednotkou NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podhledy v místnostech s VZT jednotkou DOTČENÉ MÍSTO: Stropní konstrukce 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD: Architektonicko-stavební řešení – půdorysy podlaží, Vzduchotechnika – půdorysy podlaží ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „ ZL 04_Podhledy v místnostech s VZT jednotkou “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V průběhu provádění prací byla zjištěna nevhodnost návrhu SDK kazetových podhledů v místnostech, kde budou umístěny VZT jednotky. V těchto místnostech tedy tyto podhledy nebudou provedeny. Na částech stěn, které měly být původně zakryty SDK podhledem, bude doplněna malba. Dále bude provedeno zapravení děr v omítkách. Tyto práce nebyly součástí SoD. POKYN VYDAL: DATUM: 26.9.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova ÚSEK: Díl 41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) Díl H99: Ostatní přesuny hmot Díl 784: Malby	ZL 04																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podhledy v místnostech s VZT jednotkou NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podhledy v místnostech s VZT jednotkou DOTČENÉ MÍSTO: Stropní konstrukce 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD: Architektonicko-stavební řešení – půdorysy podlaží, Vzduchotechnika – půdorysy podlaží ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ZL 04_Podhledy v místnostech s VZT jednotkou “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">21 379,33,- Kč</td><td style="text-align: right;">4 489,66,- Kč</td><td style="text-align: right;">25 868,99,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-41 388,56,- Kč</td><td style="text-align: right;">-8 691,60,- Kč</td><td style="text-align: right;">-50 080,16,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-20 009,23,- Kč</td><td style="text-align: right;">-4 201,94,- Kč</td><td style="text-align: right;">-24 211,17,- Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	21 379,33,- Kč	4 489,66,- Kč	25 868,99,- Kč	Méněpráce:	-41 388,56,- Kč	-8 691,60,- Kč	-50 080,16,- Kč	Rozdíl:	-20 009,23,- Kč	-4 201,94,- Kč	-24 211,17,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	21 379,33,- Kč	4 489,66,- Kč	25 868,99,- Kč														
Méněpráce:	-41 388,56,- Kč	-8 691,60,- Kč	-50 080,16,- Kč														
Rozdíl:	-20 009,23,- Kč	-4 201,94,- Kč	-24 211,17,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 26.9.2019																	
VYJÁDRĚNÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	

Změnový rozpočet č.4

Stavba: **1913** **Stavební úpravy MŠ Laštůvkova**
 Objekt: **ZL 04** **Podhledy v místnostech s VZT jednotkou**
 Rozpočet: **ZL 04** **Podhledy v místnostech s VZT jednotkou**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ: **CZ48529303**
619 00 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-41 388,56
PSV			21 379,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 009,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 009,23 CZK
Základní DPH	21 %	-4 201,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -24 211,17 CZK



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Změnový rozpočet č.4

S:	1913	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	ZL 04	ROZDÍLOVÝ
R:	ZL 04	Podhledy v místnostech s VZT jednotkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) - Méněpráce				-41 212,50
124	416061112R00	Demontovatelné kazetové podhledy, bez minerální izolace, kazeta 600x600, hrana A, tl. 12,5mm	m2	-54,95000	750,00	-41 212,50
		Ma - m.č. 26	m2	8,45		
		Mb - m.č. 8	m2	7,75		
		Mc - m.č. 8	m2	7,75		
		Md - m.č. 8	m2	7,75		
		Me - m.č. 8	m2	7,75		
		Mf - m.č. 8	m2	7,75		
		Mg - m.č. 8	m2	7,75		
Díl:	H99	Ostatní přesuny hmot - Méněpráce				-176,06
539	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,586866	300	-176,06
		plošná hmotnost*plocha: 0,01068*54,95	t	0,586866		
Díl:	784	Malby - Vícepráce				21 379,33
214	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální1x	m2	274,09400	21,00	5 755,97
		Ma - m.č. 26:stěny: (4,225+2)*2*3-0,9*2,02	m2	35,53200		
		Mb - m.č. 8 stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mc - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Md - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Me - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mf - m.č. 8: stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mg - m.č. 8: stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Ma - m.č. 26: strop: 8,45	m2	8,45000		
		Mb - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mc - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Md - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Me - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mf - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mg - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
215	784195112R00	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	274,09400	57,00	15 623,36
		Ma - m.č. 26:stěny: (4,225+2)*2*3-0,9*2,02	m2	35,53200		
		Mb - m.č. 8 stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mc - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Md - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Me - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mf - m.č. 8: stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mg - m.č. 8: stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Ma - m.č. 26: strop: 8,45	m2	8,45000		
		Mb - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mc - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Md - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Me - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mf - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mg - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		

Celkem za změnu

-20 009,23

Změnový rozpočet č.4

S:	1913	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	ZL 04	MÉNĚPRÁCE
R:	ZL 04	Podhledy v místnostech s VZT jednotkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) - Méněpráce				-41 212,50
124	416061112R00	Demontovatelné kazetové podhledy, bez minerální izolace, kazeta 600x600, hrana A, tl. 12,5mm	m2	-54,95000	750,00	-41 212,50
		Ma - m.č. 26	m2	8,45		
		Mb - m.č. 8	m2	7,75		
		Mc - m.č. 8	m2	7,75		
		Md- m.č. 8	m2	7,75		
		Me - m.č. 8	m2	7,75		
		Mf - m.č. 8	m2	7,75		
		Mg - m.č. 8	m2	7,75		
Díl:	H99	Ostatní přesuny hmot - Méněpráce				-176,06
539	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,586866	300	-176,06
		plošná hmotnost*plocha: 0,01068*54,95	t	0,586866		
Celkem méněpráce						-41 388,56

Změnový rozpočet č.4

S:	1913	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	ZL 04	VÍCEPRÁCE
R:	ZL 04	Podhledy v místnostech s VZT jednotkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby - Vícepráce				21 379,33
214	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální1x	m2	274,09400	21,00	5 755,97
		Ma - m.č. 26:stěny: (4,225+2)*2*3-0,9*2,02	m2	35,53200		
		Mb - m.č. 8 stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mc - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Md - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Me - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mf - m.č. 8: stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mg - m.č. 8: stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Ma - m.č. 26: strop: 8,45	m2	8,45000		
		Mb - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mc - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Md - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Me - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mf - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mg - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
215	784195112R00	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	274,09400	57,00	15 623,36
		Ma - m.č. 26:stěny: (4,225+2)*2*3-0,9*2,02	m2	35,53200		
		Mb - m.č. 8 stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mc - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Md - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Me - m.č. 8:stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mf - m.č. 8: stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Mg - m.č. 8: stěny: (1,74+4,44+1,5+0,4+0,24+4,04)*3-(0,9*0,3+1*2,95+0,9*2,02)	m2	32,04200		
		Ma - m.č. 26: strop: 8,45	m2	8,45000		
		Mb - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mc - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Md - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Me - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mf - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		
		Mg - m.č. 8: strop: 7,75-1,2*1,2	m2	6,31000		

Celkem za VÍCEPRÁCE

21 379,33



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	26.9.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že se pod stávajícím okapovým chodníkem nachází vrstva betonu. Tuto vrstvu bylo z důvodu zateplování soklu nutné vybourat. Dále bylo nutné provést úpravu anglického dvorku. Jedná se o vybourání stávajícího betonu a doplnění nového betonu. Tyto změny nebylo možné předpokládat a tyto bourací práce nebyly součástí SoD.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	6 943,97,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6 943,97,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 25.11.2019	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 5	
Zhotovitel:		MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.		
Investor:		Statutární město Brno	Datum: 26.9. 2019	
Název akce: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:		Prováděcí PD: Architektonicko-stavební řešení – půdorysy		
na rozpočtové podklady:		podlaží, svislé řezy		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku				
Popis a zdůvodnění změny:				
V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že se pod stávajícím okapovým chodníkem nachází vrstva betonu. Tuto vrstvu bylo z důvodu zateplování soklu nutné vybourat. Dále bylo nutné provést úpravu anglického dvorku. Jedná se o vybourání stávajícího betonu a doplnění nového betonu. Tyto změny nebylo možné předpokládat a tyto bourací práce nebyly součástí SoD.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova ÚSEK: Díl 63: Podlahové konstrukce Díl 96: Bourání konstrukcí Díl 767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Díl S: Přesuny sutí	ZL 05
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku DOTČENÉ MÍSTO: Soklová část 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD: Architektonicko-stavební řešení – půdorysy podlaží, svislé řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „ZL 05_Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že se pod stávajícím okapovým chodníkem nachází vrstva betonu. Tuto vrstvu bylo z důvodu zateplování soklu nutné vybourat. Dále bylo nutné provést úpravu anglického dvorku. Jedná se o vybourání stávajícího betonu a doplnění nového betonu. Tyto změny nebylo možné předpokládat a tyto bourací práce nebyly součástí SoD. POKYN VYDAL: DATUM: 26.9.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova ÚSEK: Díl 63: Podlahové konstrukce Díl 96: Bourání konstrukcí Díl 767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Díl S: Přesuny sutí	ZL 05																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku DOTČENÉ MÍSTO: Soklová část 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD: Architektonicko-stavební řešení – půdorysy podlaží, svislé řezy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 05_Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">6 943,97,- Kč</td><td style="text-align: right;">1 458,23,- Kč</td><td style="text-align: right;">8 402,20,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">6 943,97,- Kč</td><td style="text-align: right;">1 458,23,- Kč</td><td style="text-align: right;">8 402,20,- Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 26.9.2019			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	6 943,97,- Kč	1 458,23,- Kč	8 402,20,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	6 943,97,- Kč	1 458,23,- Kč	8 402,20,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	6 943,97,- Kč	1 458,23,- Kč	8 402,20,- Kč														
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč														
Rozdíl:	6 943,97,- Kč	1 458,23,- Kč	8 402,20,- Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

Změnový rozpočet č.5

Stavba:	1913	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
Objekt:	ZL 05	Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku
Rozpočet:	ZL 05	Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
--	--

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 813,15
PSV	130,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	6 943,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 943,97 CZK
Základní DPH	21 %	1 458,23 CZK


Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	8 402,20 CZK
--------------------------	---------------------



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Změnový rozpočet č.5

S:	1913	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	ZL 05	Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku
R:	ZL 05	Odstranění vrstvy betonu pod okapovým chodníkem, úprava anglického dvorku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahové konstrukce - vícepráce				175,50
	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,05900	2 974,50	175,50
		ang. Dvorek: (1*0,86-0,6*0,45)*0,1	m3	0,05900		
Díl:	96	Bourání konstrukcí - vícepráce				4 410,25
	965 04-2121.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	1,20400	3 663,00	4 410,25
		beton pod okapovým chodníkem: 12,9*0,5*0,18	m3	1,16100		
		beton ang. Dvorku: (1*0,7-0,6*0,45)*0,1	m3	0,04300		
Díl:	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) - vícepráce				130,82
	767 51-0111.R00	Montáž kanálových krytů - osazení	kg	3,04500	23,85	72,62
		rámeček světlíku ang. Dvorku: (0,6+0,45)*2*1,45	kg	3,04500		
	767 90-0035.RA0	Demontáž ocelových světlíků	m2	0,27000	215,55	58,20
		ang. Dvorek: 0,6*0,45	m2	0,27000		
Díl:	S	Přesuny sutí - vícepráce				2 227,40
103	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,01000	200	602,00
		1,204*2,5	t	3,01000		
104	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	3,01000	80,00	240,80
		hmotnost sutí: 3,01	t	3,01000		
105	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,01000	90,00	270,90
		hmotnost sutí: 3,01	t	3,01000		
106	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,37000	10,00	1 113,70
		hmotnost sutí*vzd. Skládky Žabčice: 3,01*(38-1)	t	111,37000		
108	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	3,01000	180,00	541,80

Celkem za změnu

6 943,97



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	16.9.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Fasádní plášť – ošetření plísně stávající KZS – čelo pavilonu Mb, Me Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění prací byl zjištěn výskyt plísně na stávající zateplené části fasády – čelo pavilonu Mb a Me. Po konzultaci s technologem zateplovacího systému bylo navrženo ošetření fasády fungicidním přípravkem dodavatele zateplovacího systému. Tyto práce nebyly součástí zadávací PD ani výkazu výměr.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	50.190,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
50.190,71 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 15.11.2019	Datum: [redacted]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 16.9. 2019		
Název akce: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	ZL 07_Ošetření plísňe Mb, Me		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Fasádní plášť – ošetření plísňe stávající KZS – čelo pavilonu Mb, Me				
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění prací byl zjištěn výskyt plísňe na stávající zateplené části fasády – čelo pavilonu Mb a Me. Po konzultaci s technologem zateplovacího systému bylo navrženo ošetření fasády fungicidním přípravkem dodavatele zateplovacího systému. Tyto práce nebyly součástí zadávací PD ani výkazu výměr.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy MŠ Laštůvkova		ZL 7
ÚSEK: Úpravy povrchů vnější		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnější Ošetření plísň stávající KZS		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Fasádní plášť – ošetření plísň stávající KZS DOTČENÉ MÍSTO: Čelo pavilonu Mb, Me ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ZL 07_Ošetření plísň Mb, Me “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu provádění prací byl zjištěn výskyt plísň na stávající zateplené části fasády – čelo pavilonu Mb a Me. Po konzultaci s technologem zateplovacího systému bylo navrženo ošetření fasády fungicidním přípravkem dodavatele zateplovacího systému. Tyto práce nebyly součástí zadávací PD ani výkazu výměr. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 16.9.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1913_1** **Stavební úpravy MŠ Laštůvkova**
 Objekt: **01** **Objekt**
 Rozpočet: **ZL 07** **Ošetření plísňě stávající KZS, čelo pavilonu Mb, Me**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			50 190,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			50 190,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 190,71 CZK
Základní DPH	21 %	10 540,05 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 60 730,76 CZK



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			49 606,01	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			584,70	1
Cena celkem					50 190,71	100

4

Položkový rozpočet

S:	1913_1	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova
O:	01	Objekt
R:	ZL 07	Ošetření plísně stávající KZS, čelo pavilonu Mb, Me

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				49 606,01
275	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	112,50000	178,00	20 025,00
277	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	6,80000	50,00	340,00
3	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikonový	m2	112,50000	177,75	19 996,88
4	622471112R00	Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní	m2	112,50000	82,17	9 244,13
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				584,70
388	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,94900	300,00	584,70