

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Komunikace a odvodnění

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	617 092,38	1 762,443	37,379
1	Zemní práce	70 482,38	0,275	0,000
5	Komunikace	517 705,00	1 210,530	0,000
99	Přesuny hmot a sutí	28 905,00	0,000	0,000
	Celkem	617 092,38	1 762,443	37,379

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

D041. Komunikace - terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Komunikace a odvodnění

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							617 092,38	1 762,443	37,379
1 Zemní práce							70 482,38	0,275	0,000
4	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Cesty: Předpoklad 30% horniny tř.3, 40% tř.4, 30% tř.5 Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně: "cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,3	m3	8,8125	100,00	881,25	0,000	0,000
5	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 Předpokládaná třída zeminy - tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-30% Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně: "cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,4	m3	11,7500	200,00	2 350,00	0,000	0,000
6	001	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 Předpokládaná třída zeminy - tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-30% Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně: "cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,3	m3	8,8125	350,00	3 084,38	0,275	0,000
7	R	12240-R02	Odkopávky a prokopávky - příplatek za práci ve ztížených podmínkách, použití malé mechanizace 235*0,25*0,5	m3	29,3750	120,00	3 525,00	0,000	0,000

D041. Komunikace - terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Komunikace a odvodnění

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
8	1	12201-R03	Odkopávky a prokopávky ručním nářadím v soudržných horninách tř. 3 Předpokládaná třída zeminy - tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-30% Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně: . "cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,3	m3	8,8125	410,00	3 613,13	0,000	0,000
9	001	13130-R04	Odkopávky a prokopávky ručním nářadím v soudržných horninách tř. 4 Předpokládaná třída zeminy - tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-30% Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně: . "cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,4	m3	11,7500	610,00	7 167,50	0,000	0,000
10	001	13140-R05	Odkopávky nebo prokopávky ručním nářadím v soudržných horninách tř. 5 Předpokládaná třída zeminy - tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-30% Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně: "cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,3	m3	8,8125	810,00	7 138,13	0,000	0,000
14	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Předpoklad 60 % zeminy naloženo strojně, 40 % ručně: Pro odvoz na mezideponii: . "zemina z odkopávek tř.3, tř.4:"235*0,25*0,6*0,7	m3	24,6750	100,00	2 467,50	0,000	0,000
15	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 Předpoklad 60 % zeminy naloženo strojně, 40 % ručně: 235*0,25*0,6*0,3	m3	10,5750	150,00	1 586,25	0,000	0,000
16	R	16710-R06	Nakládání výkopku - příplatek za práci ve ztížených podmínkách, použití malé mechanizace 24,675+10,575	m3	35,2500	22,00	775,50	0,000	0,000

D041. Komunikace - terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Komunikace a odvodnění

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
17	001	16710-R07	Nakládání výkopku ručně z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ Předpoklad 60 % zeminy naloženo strojně, 40 % ručně: Pro odvoz na mezideponii: 235*0,25*0,4*0,7	m ³	16,4500	225,00	3 701,25	0,000	0,000
					16,4500				
18	001	16710-R08	Nakládání výkopku ručně z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³ Předpoklad 60 % zeminy naloženo strojně, 40 % ručně: 235*0,25*0,4*0,3	m ³	7,0500	250,00	1 762,50	0,000	0,000
					7,0500				
19	001	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m Přemístění zeminy na mezideponii v areálu: . "zemina z odkopávek tř. 5:"235*0,25*0,3 (30% tř.5)	m ³	17,6250	130,00	2 291,25	0,000	0,000
					17,6250				
20	R	16710-R09	Vodorovné přemístění výkopku - příplatek za práci ve ztížených podmínkách, použití malé mechanizace 235*0,25*0,6	m ³	35,2500	30,00	1 057,50	0,000	0,000
					35,2500				
21	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky Na mezideponii: z odkopávek tř. 5:"235*0,25*0,3 (30% tř.5)	m ³	17,6250	50,00	881,25	0,000	0,000
					17,6250				
22	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Odvoz ornice a zeminy na veřejnou skládku: 235*0,25*0,7	m ³	41,1250	150,00	6 168,75	0,000	0,000
					41,1250				
23	001	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Odvoz zeminy na veřejnou skládku: 235*0,25*0,3	m ³	17,6250	250,00	4 406,25	0,000	0,000
					17,6250				

D041. Komunikace - terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Komunikace a odvodnění

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
24	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 41,125+17,625*2	t	117,5000	150,00	17 625,00	0,000	0,000
							517 705,00	1 210,530	0,000
69	221	56466-R03	Podklad z kameniva drčeného vel. 2-5 mm tl 200 mm, ve ztížených podmínkách, použití malé mechanizace	m2	235,0000	170,00	39 950,00	250,740	0,000
70	221	59111-R04	Kladení dlažby z lomového kamene tl. 200 mm - typ odseky břidličné, žulové do lože z kameniva drčeného, zásyp spár kamenivem	m2	235,0000	350,00	82 250,00	29,850	0,000
71		58300-R05	Dlažba, odseky břidlice, tl. 200 mm, tříděná 235*1,1	m2	258,5000	1 530,00	395 505,00	279,950	0,000
							28 905,00	0,000	0,000
95	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným plochy povrch dlážděný: 235*0,25*2,4	t	141,0000	150,00	21 150,00	0,000	0,000
96	221	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m doprava z mezideponie v areálu 235*0,25*2,4	t	141,0000	10,00	1 410,00	0,000	0,000
99	R	99822-R01	Příplatek k přesunu hmot za přesun ve ztížených podmínkách, za použití pouze malé mechanizace 235*0,25*2,4	t	141,0000	45,00	6 345,00	0,000	0,000
Celkem MĚNĚPRÁCE							617 092,38	1 762,443	37,379