

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	217 354,54	1 944,690	557,218
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	63 261,12	0,172	555,706
	Celkem	217 354,54	1 944,910	557,218

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0331. Hlavní opěrná zeď pod alpinem - oprava hlavy stávajících zdí

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							217 354,54	1 944,690	557,218
1 Zemní práce								0,922	0,000
31	002	232221-R1	Zaražení ocelových trnů do spár Hlavní opěrná zeď pod alpinem: 113,4*0,3	m	34,020	200,00	6 804,00	0,000	0,000
			Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou: 220*0,3		66,000	0,00			
32	130	130210120	tyč ocelová žebírková, vyztuž do betonu, zn. oceli BST 500S, v tyčích, D 10 mm Hmotnost: 0,62 kg/m	t	0,042	30 000,00	1 254,90	0,101	0,000
			Zeď pod hlavní cestou: -propojení zdiva 113,*0,6*0,000617		0,042	0,00			
			Zeď pod hlavní přístup. cestou: 220*0,6*0,000617		0,081	0,00			
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	1 342,644	0,000
42	011	311211126	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 15 Zeď pod ružovou zahradou-přední část-60%: -kamen stávající z původní zdi 80% 48,0*2,5*(0,8+0,4)/2*0,6	m3	14,430	1 800,00	25 974,00	703,368	0,000

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0331. Hlavní opěrná zeď pod alpinem - oprava hlavy stávajících zdí

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			Zídka u terasy pod baštou-přední část-80%:			0,00			
			13,0*1,4*(0,35+0,45)/2*0,8		5,824	0,00			
			26,0*1,4*(0,8+0,7)/2*0,8		21,840	0,00			
			Zeď pod hlavní přístup. cestou-částečné přezdění novým kamenem:			0,00			
			"zeď:"73,2		73,200	0,00			
			"pilíře:"20,6		20,600	0,00			
			"svahová opěrná zeď-60%:" 36,0*0,6		21,600	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem:			0,00			
			-zeď60%			0,00			
			3,3+3,6+12*0,6*0,6		6,800	0,00			
			65*0,4*0,6		15,600	0,00			
			Vstup do sklepa - okolní zídky:			0,00			
			125,0*0,5*0,6		37,500	0,00			
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			32,0*0,5*0,5		8,000	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu-60%			0,00			
			(8,5+5,5)*0,5*2,35*0,6		9,870	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4		20,625	0,00			
			Studánka:			0,00			
			5,0*(0,4+0,6)*0,5		2,500	0,00			
44	583	583807-R2	kámen lomový neupravený tříděný břidlice	t	30,476	2 800,00	85 332,80	419,963	0,000
			Zeď pod ružovou zahradou			0,00			
			Odhad 20%			0,00			
			43,2*0,2*2,4*1,1		22,810	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			Odhad 50%			0,00			
			(5,824+21,84)*0,5*2,4*1,1		36,516	0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0331. Hlavní opěrná zeď pod alpinem - oprava hlavy stávajících zdí

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			Zeď pod hlavní přístupovou cestou (73,2+20,6)*2,4*1,1		247,632	0,00	0,00		
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem: -zeď			0,00	0,00		
			14,43*2,4*1,1 *0,8		59,130	0,00	0,00		
			Vstup do sklepa -okolní zídky: 125,0*0,5*0,6*0,4*2,4*1,1		39,600	0,00	0,00		
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníku: 32,0*0,5*0,5*0,4*2,4*1,1		8,448	0,00	0,00		
			Humanizace čerpací stanice na vodu: (8,5+5,5)*0,5*2,35*2,4*1,1		43,428	0,00	0,00		
			Oplocení bývalého hospodářského dvora: Odhad 20% (7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4)*0,2*2,4*1,1		10,890	0,00	0,00		
			Studánka: 2,5*2,4*1,1		6,600	0,00	0,00		
47	005	311211-R1	Příplatek za zdění vysprávkovou maltou	m3	14,430	700,00	10 101,00	0,000	0,000
49	011	311211128	Příplatek ke zdívu z kamene za lícování jednostranné	m3	14,430	450,00	6 493,50	0,000	0,000
			Zeď pod ružovou zahradou 48,0*2,0*(0,8+0,5)/2		62,400	0,00	0,00		
			Zídka u terasy pod baštou: 39,0*0,6*0,8		18,720	0,00	0,00		
			Zeď pod hlavní přístupovou cestou: 73,2		73,200	0,00	0,00		
			36,0		36,000	0,00	0,00		
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem: 3,3+3,6+12*0,6*0,6		6,800	0,00	0,00		
			65*0,4*0,6		15,600	0,00	0,00		

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0331. Hlavní opěrná zeď pod alpinem - oprava hlavy stávajících zdí

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			Vstup do sklepa - okolní zídky: 125,0*0,6		75,000	0,00 0,00			
			Okolní zídka u Podzámeckého rybníku: 32,0*0,5		16,000	0,00 0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu: (8,5+5,5)*2,35		32,900	0,00 0,00			
52	011	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,000	3 200,00	0,00	146,304	0,000
			Zeď pod ružovou zahradou-zadní část-40%: 48,0*2,5*(0,8+0,4)/2*0,4		28,800	0,00 0,00			
			Zídka u terasy pod baštou-zadní část-20%: 13,0*1,4*(0,35+0,45)/2*0,2		1,456	0,00			
			26,0*1,4*(0,8+0,7)/2*0,2		5,460	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem-40%: 3,3+3,6+12*0,6*0,4		4,536	0,00			
			65*0,4*0,4		10,400	0,00			
			"svahová opěrná zeď-40%:" 36,0*0,4		14,400	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu-40% (8,5+5,5)*0,5*2,35*0,4		6,580	0,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	63 261,12	0,172	555,706
73	006	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	14,430	2 720,00	39 249,60	0,000	532,596
			Zeď pod ružovou zahradou: 48,0*2,5*(0,8+0,4)/2		72,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou: 39,0*0,9*0,35		12,285	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem: 3,3+3,6+12*0,6		11,340	0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0331. Hlavní opěrná zeď pod alpinem - oprava hlavy stávajících zdí

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			65*0,45*0,6 - 3,12		15,600	0,00			
						0,00			
						0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			73,2		73,200	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,5*0,6		36,000	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4		20,625	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,0		2,000	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			7,53		7,530	0,00			
77	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,088	150,00	3 463,20	0,000	0,000
			Nepotřebný kámen na skládku:			0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem:			0,00			
			14,43*2,0 *0,8		20,202	0,00			
78	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	207,792	10,00	2 077,92	0,000	0,000
			23,088*9		207,792	0,00			
79	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,088	800,00	18 470,40	0,000	0,000
			3,5*3,5*(0,4+0,8)/2*2,2		16,170	0,00			
			0,4*0,2*4,0*2,2		0,704	0,00			
			7,53*2,0		15,060	0,00			
		998	Přesun hmot			0,00		0,000	0,000
80	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	30,476	515,00	15 695,14	0,000	0,000

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0331. Hlavní opěrná zeď pod alpinem - oprava hlavy stávajících zdí

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
81	015	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	30,476	45,00	1 371,42	0,000	0,000
82	R	99801-R01	Příplatek ke zvětšenému přesunu hmot za přesun ve ztížených podmínkách, za použití malé mechanizace	t	30,476	35,00	1 066,66	0,000	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

0,220

0,000

1

1,000

Celkem

217 354,54

1 944,910

557,218