

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	95 242,54	1 944,690	557,218
	Celkem	95 242,54	1 944,910	557,218

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0332. Hlavní opěrná zeď pod Alpinem - oprava zdiva

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							95 242,54	1 944,690	557,218	
31	002	232221-R1	Zaražení ocelových trnů do spár Hlavní opěrná zeď pod alpinem: 76*0,3	m	22,800	140,00	3 192,00	0,000	0,000	
					22,800	0,00				
					66,000	0,00				
32	130	130210120	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 10 mm Hmotnost: 0,62 kg/m Zeď pod hlavní cestou: -propojení zdiva 76*0,6*0,000617	t	0,028	21 000,00	588,00	0,101	0,000	
						0,00				
					0,020	0,00				
					0,081	0,00				
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	0,00	1 342,644	0,000
42	011	311211126	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 15 Hlavní opěrná zeď pod alpinem: -zeď60% 3*1,2*6+3*1,1*6+10*1,2*6 =11,34*0,6	m3	6,804	1 260,00	8 573,04	703,368	0,000	
					6,804	0,00				
44	583	583807-R2	kámen lomový neupravený tříděný břidlice Hlavní opěrná zeď pod alpinem: -zeď 6,804*2,4*0,8*1,1	t	11,642	1 960,00	22 816,32	419,963	0,000	
						0,00				
					11,642	0,00				
47	005	311211-R1	Příplatek za zdění vysprávkovou maltou	m3	6,804	490,00	3 333,96	0,000	0,000	
49	011	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za licování jednostranné	m3	6,804	315,00	2 143,26	0,000	0,000	
52	011	311321511	Nosná zeď ze ZB tř. C 20/25 bez výztuže Hlavní opěrná zeď pod alpinem-40%: 3*1,2*6+3*1,1*6+10*1,2*6 =11,34*0,4	m3	4,536	2 240,00	10 160,64	146,304	0,000	
					2,940	0,00				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	0,00	0,172	555,706
73	006	981511113	Demolice konstrukcí objektu z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním Hlavní opěrná zeď pod alpinem: -nehodná zazdívká 3*1,2*6+3*1,1*6+10*1,2*6 =11,34 -nehodná koruna 0,4*0,2*4,0	m3	11,340	1 904,00	21 591,36	0,000	532,596	
						0,00				
					11,340	0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
77	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískladku do 1 km se složením Nepotřebný kámen na skládku: Hlavní opěrná zeď pod alpinem: -nehodná zazdívká 3*1,2*6+3*1,1*6+10*1,2*6 =11,34*2,2 *0,8 -nehodná koruna 0,4*0,2*4,0*2,2 zeď pod hlavní cestou:	t	19,958	105,00	2 095,59	0,000	0,000	
						0,00				
						0,00				
					19,958	0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
78	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 19,958 *9	t	179,626	7,00	1 257,38	0,000	0,000	
						179,626	0,00			
79	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,958	560,00	11 176,48	0,000	0,000	
998 Přesun hmot							0,00	0,00	0,000	0,000
80	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	19,958	360,50	7 194,86	0,000	0,000	
81	015	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvýšený přesun do 1000 m	t	19,958	31,50	628,68	0,000	0,000	
82	R	99801-R01	Příplatek ke zvýšenému přesunu hmot za přesun ve ztížených podmínkách, za použití malé mechanizace	t	19,958	24,50	488,97	0,000	0,000	
						1,000				
Celkem							95 242,54	1 944,910	557,218	