

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0393. Zídka nad studánkou

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							234 281,42	1 944,690	557,218
1 Zemní práce								0,922	0,000
1	001	120901111	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu vápennou ručně	m3	6,400	1 400,00	8 960,00	0,000	0,000
					NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20*0,4*0,8 6,400				
2	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	2,000	50,00	100,00	0,000	0,000
					NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*0,5*0,1*2 2,000				
3	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	4,000	200,00	800,00	0,000	0,000
					Předpokládaná třída zeminy - tř.4-50%, tř.5-50%				
					NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*1*0,2 3,000				
4	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	4,000	15,00	60,00	0,000	0,000
5	001	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	0,000	350,00	0,00	0,098	0,000
					Předpokládaná třída zeminy - tř.4-50%, tř.5-50%				
					NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*1*0,3*0,5 3,000				
10	001	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	3,200	1 000,00	3 200,00	0,000	0,000
					Předpokládaná třída zeminy - tř.4-50%, tř.5-50%				
					Rýha pro betonový základ NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 0,8*0,2*20,0 10,000				
11	001	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,200	120,00	384,00	0,000	0,000
13	001	132402201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	0,000	1 300,00	0,00	0,000	0,000
					Předpokládaná třída zeminy - tř.4-50%, tř.5-50%				

D0393. Zídka nad studánkou

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			Rýha pro betonový základ NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 1,0*1,0*20,0*0,5		10,000				
14	002	155282212	Očištění ploch tlakovou vodou - skalních V místě nových navázností na nový beton Zeď pod ružovou zahradou: 20,0*1,0	m2	3,000	150,00	450,00	0,000	0,000
15	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA	m3	13,600	180,00	2 448,00	0,000	0,000
16	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m 13,6 * 5	m3	68,000	40,00	2 720,00	0,000	0,000
17	001	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*1*0,3*0,5 1,0*1,0*20,0*0,5	m3	0,000	250,00	0,00	0,000	0,000
18	001	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m 13 * 5	m3	0,000	50,00	0,00	0,000	0,000
19	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Předpokládaná vzdálenost na nejbližší skládku 5 km	m3	13,600	150,00	2 040,00	0,000	0,000
20	001	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Předpokládaná vzdálenost na nejbližší skládku 12km	m3	0,000	250,00	0,00	0,000	0,000
21	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*1*0,3*0,5 1,0*1,0*20,0*0,5	m3	13,600	100,00	1 360,00	0,000	0,000

D0393. Zídka nad studánkou

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			1,0*1,0*20,0*0,5		10,000				
22	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,000	150,00	0,00	0,000	0,000
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA						
			20,0*1*0,3*0,5		3,000				
			1,0*1,0*20,0*0,5		10,000				
23	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,200	150,00	4 080,00	0,000	0,000
			Předpokládána hmotnost rostlé zeminy 2t/m3						
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA						
			20,0*1*0,3*2		12,000				
			1,0*1,0*20,0*2		40,000				
24	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,600	100,00	160,00	0,000	0,000
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA						
			Pod patou						
			20,0*0,4*0,2		1,600				
			Zídka u terasy pod baštou:						
			Pod patou						
			39,0*0,4*0,2		3,120				
25	001	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	20,000	20,00	400,00	0,000	0,000
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA						
			20,0*0,5*2		20,000				
			2 Zakládání				442,161		1,512
29	002	211561111	Výplň odvodňovacích zeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	4,000	850,00	3 400,00	82,567	0,000
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA						
			20,0*1*0,2		6,000				
30	002	212755114	Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 100 mm bez lože	m	20,000	90,00	1 800,00	3,857	0,000
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA						
			20		20,000				
34	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	9,600	2 700,00	25 920,00	167,584	0,000
			Beton XC3						
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA						
			20,0*0,8*0,6*1,035		20,700				
			3 Svislé a kompletní konstrukce				1 342,644		0,000

D0393. Zídka nad studánkou

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
42	011	311211126	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 15	m3	8,000	1 800,00	14 400,00	703,368	0,000
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA -kamen stávající z původní zdi 80% 20,0*1*(0,6+0,4)/2*0,8		9,000				
44	583	583807-R2	kámen lomový neupravený tříděný břidlice	t	19,008	2 800,00	53 222,40	419,963	0,000
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA Odhad 90% 8*0,9*2,4*1,1 + PŘESUNUTÝ KÁMEN - BAŠTA 8*0,9*2,4*1,1=		23,760				
45	R	434000-R3	Kladení desek , tl. do 100 mm na korunu zdi do malty lepicí mrazuvzdorné	m2	8,000	480,00	3 840,00	12,042	0,000
			tl. do 100mm NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*0,5		10,000				
46	583	583810-R3	Atypické desky štípané -desky břidlice tl. do 100 mm	m2	8,000	2 690,00	21 520,00	57,460	0,000
47	005	311211-R1	Příplatek za zdění vysprávkovou maltou	m3	8,000	700,00	5 600,00	0,000	0,000
49	011	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné	m3	8,000	450,00	3 600,00	0,000	0,000
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*1*(1+0,5)/2*0,6		9,000				
52	011	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	2,000	3 200,00	6 400,00	146,304	0,000
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*1*(0,6+0,4)/2*0,2		6,000				
53	011	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	20,000	350,00	7 000,00	0,347	0,000
			Postupné zřizování a odtraňování bednění po výšce ca 0,5m -včetně rozepření do svahu .						
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*0,5*2		20,000				
54	011	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	20,000	120,00	2 400,00	0,000	0,000
55	011	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,090	25 000,00	2 257,50	1,178	0,000
			sítě Q188, průměr 6,0mm, oka 150/150mm vložená do základu min.350mm						

D0393. Zídka nad studánkou

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*1*1,5*0,00301		0,090				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,172	555,706
72	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	20,000	25,00	500,00	0,172	0,000
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*1		20,000				
73	006	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	12,000	2 720,00	32 640,00	0,000	532,596
			NOVÁ ZEĎ STUDÁNKA 20,0*1*(0,8+0,4)/2 v závorce 0,4		15,000				
998 Přesun hmot								0,000	0,000
80	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	38,016	515,00	19 578,24	0,000	0,000
81	015	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	38,016	45,00	1 710,72	0,000	0,000
82	R	99801-R01	Příplatek ke zvětšenému přesunu hmot za přesun ve ztížených podmínkách, za použití malé mechanizace	t	38,016	35,00	1 330,56	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV								0,220	0,000
			1		1,000				
Celkem							234 281,42	1 944,910	557,218