

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	237 528,78	1 944,690	557,218
	Celkem	237 528,78	1 944,910	557,218

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0341. OPĚRNÁ ZED' POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							237 528,78	1 944,690	557,218
1 Zemní práce								0,922	0,000
31	002	232221-R1	Zaražení ocelových trnů do spár Hlavní opěrná zeď pod alpínem: 55*0,3	m	12,600	200,00	2 520,00	0,000	0,000
			Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou: 42*0,3		16,500	0,00			
					66,000	0,00			
32	130	130210120	tyč ocelová žebírková, vyztuž do betonu, zn. oceli BST 500S, v tyčích, D 10 mm Hmotnost: 0,62 kg/m	t	0,015	30 000,00	450,00	0,101	0,000
			Zeď pod hlavní cestou: -propojení zdíva 55*0,6*0,000617		0,020	0,00			
			Zeď pod hlavní přístup. cestou: 42*0,6*0,000617		0,015	0,00			
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	1 342,644	0,000
42	011	311211126	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 15 Zeď pod ružovou zahradou-přední část-60%: -kamen stávající z původní zdi 80% 48,0*2,5*(0,8+0,4)/2*0,6	m3	12,600	1 800,00	22 680,00	703,368	0,000
			Zídka u terasy pod baštou-přední část-80%: 13,0*1,4*(0,35+0,45)/2*0,8		43,200	0,00			
			26,0*1,4*(0,8+0,7)/2*0,8		5,824	0,00			
			21,840		21,840	0,00			
			Zeď pod hlavní přístup. cestou-částečné přezdění novým kamenem: "zed":73,2		12,600	0,00			
			"pilíře":20,6		20,600	0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0341. OPĚRNÁ ZED' POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			"svahová opěrná zed'-60%:" 36,0*0,6		21,600	0,00			
			Hlavní opěrná zed' pod alpínem:			0,00			
			-zed'60%			0,00			
			3,5*3,6*(0,4+0,8)/2*0,6		4,536	0,00			
			78,0*0,4*0,1		3,120	0,00			
			Vstup do sklepa - okolní zídky:			0,00			
			125,0*0,5*0,6		37,500	0,00			
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			32,0*0,5*0,5		8,000	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu-60%			0,00			
			(8,5+5,5)*0,5*2,35*0,6		9,870	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4		20,625	0,00			
			Studánka:			0,00			
			5,0*(0,4+0,6)*0,5		2,500	0,00			
43	005	311211-R1	Příplatek za ztížené vyzdívání pilířů ve zdivu	m3	0,000	1 000,00	0,00	0,000	0,000
			Zed' pod hlavní přístup. cestou-částecně přezdění novým kamenem:			0,00			
			"pilíře:"20,6		20,600	0,00			
44	583	583807-R2	kámen lomový neupravený tříděný břidlice	t	33,264	2 800,00	93 139,20	419,963	0,000
			Zed' pod ružovou zahradou			0,00			
			Odhad 20%			0,00			
			43,2*0,2*2,4*1,1		22,810	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			Odhad 50%			0,00			
			(5,824+21,84)*0,5*2,4*1,1		36,516	0,00			
			Zed' pod hlavní přístupovou cestou			0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0341. OPĚRNÁ ZED' POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			(12,6)*2,4*1,1 *1		33,264	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpínem:			0,00			
			-zeď			0,00			
			3,5*3,5*(0,4+0,8)/2*2,4*0,6*1,1		11,642	0,00			
			0,4*0,2*4,0*2,4*1,1		0,845	0,00			
			Vstup do sklepa -okolní zídky:			0,00			
			125,0*0,5*0,6*0,4*2,4*1,1		39,600	0,00			
			Okolní zídka u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			32,0*0,5*0,5*0,4*2,4*1,1		8,448	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			(8,5+5,5)*0,5*2,35*2,4*1,1		43,428	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			Odhad 20%			0,00			
			(7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4)*0,2*2,4*1,1		10,890	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,5*2,4*1,1		6,600	0,00			
47	005	311211-R1	Příplatek za zdění vyspravkovou maltou	m3	12,600	700,00	8 820,00	0,000	0,000
49	011	311211128	Příplatek ke zděvu z kamene za lícování jednostranné	m3	12,600	450,00	5 670,00	0,000	0,000
			Zeď pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*2,0*(0,8+0,5)/2		62,400	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,8		18,720	0,00			
			Zeď pod hlavní přístupovou cestou:			0,00			
			12,6		73,200	0,00			
					36,000	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpínem:			0,00			
			3,5*3,5*(0,4+0,8)/2		7,350	0,00			
			0,4*0,2*4,0		0,320	0,00			
			Vstup do sklepa - okolní zídky:			0,00			
			125,0*0,6		75,000	0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0341. OPĚRNÁ ZED' POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			Okolní zídky u Podzámeckého rybníku: 32,0*0,5		16,000	0,00	0,00		
			Humanizace čerpací stanice na vodu: (8,5+5,5)*2,35		32,900	0,00	0,00		
51	R	31121-R2	Příplatek ke zdění při přezdívání částí stávajícího zdiva, uklínování ke stávajícímu, vyčištění dutin původního zdiva	m3	12,600	700,00	8 820,00	0,000	0,000
			Zed' pod hlavní přístupovou cestou 12,6		12,600	0,00	0,00		
94 Lešení a stavební výtahy							0,00	0,051	0,000
68	003	946321131	Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	32,250	180,00	5 805,00	0,000	0,000
			Opěrná zed' pod hlavní přístup. cestou: 12,9*5*0,5		375,000	0,00	0,00		
69	003	946321231	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému dílcovému 200 kg/m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m2	967,500	5,00	4 837,50	0,000	0,000
			"předpoklad:"64,5,0*30 *0,5		11 250,000	0,00			
70	003	946321831	Demontáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	32,250	140,00	4 515,00	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	0,172	555,706
73	006	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	12,600	2 720,00	34 272,00	0,000	532,596
			Zed' pod ružovou zahradou: 48,0*2,5*(0,8+0,4)/2		72,000	0,00	0,00		
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00	0,00		

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0341. OPĚRNÁ ZED' POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			39,0*0,9*0,35		12,285	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpínem:			0,00			
			-nevhodná zadržívka			0,00			
			3,5*3,5*(0,4+0,8)/2		7,350	0,00			
			-nevhodná koruna			0,00			
			0,4*0,2*4,0		0,320	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			12,6		12,600	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zídky:			0,00			
			120,0*0,5*0,6		36,000	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4		20,625	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,0		2,000	0,00			
77	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,200	150,00	3 780,00	0,000	0,000
			Nepotřebný kámen na skládku:			0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpínem:			0,00			
			-nevhodná zadržívka			0,00			
			3,5*3,5*(0,4+0,8)/2*2,2		16,170	0,00			
			-nevhodná koruna			0,00			
			0,4*0,2*4,0*2,2		0,704	0,00			
			zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			12,6*2*1		15,060	0,00			
78	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	226,800	10,00	2 268,00	0,000	0,000
			25,2*9		226,800	0,00			
79	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,200	800,00	20 160,00	0,000	0,000
			3,5*3,5*(0,4+0,8)/2*2,2		16,170	0,00			
			0,4*0,2*4,0*2,2		0,704	0,00			

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D0341. OPĚRNÁ ZED' POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	
			12,6*2*1		25,200	0,00				
		998	Přesun hmot			0,00		0,000	0,000	
80	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	33,264	515,00	17 130,96	0,000	0,000	
81	015	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	33,264	45,00	1 496,88	0,000	0,000	
82	R	99801-R01	Příplatek ke zvětšenému přesunu hmot za přesun ve ztížených podmínkách, za použití malé mechanizace	t	33,264	35,00	1 164,24	0,000	0,000	
		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00		0,220	0,000	
			1		1,000					
							Celkem	237 528,78	1 944,910	557,218