

## REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>218 626,95</b>	<b>1 944,690</b>	<b>557,218</b>
<b>2</b>	<b>Zakládání</b>	<b>42 408,29</b>	<b>442,161</b>	<b>1,512</b>
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>99 753,56</b>	<b>1 342,644</b>	<b>0,000</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>59 518,31</b>	<b>0,646</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>218 626,95</b>	<b>1 944,910</b>	<b>557,218</b>

## SOUPIS VÍCEPRACÍ

### D0392. Oplocení bývalého hospodářského dvora - cihlová zeď

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>218 626,95</b>	<b>1 944,690</b>	<b>557,218</b>
<b>2 Zakládání</b>							<b>42 408,29</b>	<b>442,161</b>	<b>1,512</b>
39	005	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	31,200	1 300,00	40 560,00	0,129	1,512
Oplocení bývalého hospodářského dvora:									
Humanizace čerpací stanice na vodu: 36*0,4 + 14*2*0,6									
40	130	130210150	tyč ocelová žebírková, vyztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm	t	0,049	28 000,00	1 380,29	0,822	0,000
Hmotnost: 1,58 kg/m 31,2 * 0,00158									
41	585	585555-R1	malta záhlvková - cementové mléko	kg	15,600	30,00	468,00	0,392	0,000
Spotřeba: 2 kg/m2, tl. 2 mm 31,2*0,5									
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>99 753,56</b>	<b>1 342,644</b>	<b>0,000</b>
0	823-1	348 27-8052	Ploty z cihel a tvárnic nepálených vápenopískových zídky na maltu ceme	m2	60,840	834,00	50 740,56	0,000	0,000
0	823-1	348 27-8054	Ploty z cihel a tvárnic nepálených vápenopískových zídky na maltu ceme	m2	12,350	1 680,00	20 748,00	0,000	0,000
60	011	313234153	Zdivo obkladové lícované Klinker z cihel plných 240x115x71 kotvené do zdiva	m2	11,306	2 500,00	28 265,00	0,899	0,000

## SOUPIS VÍCEPRACÍ

### D0392. Oplocení bývalého hospodářského dvora - cihlová zeď

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>59 518,31</b>	<b>0,646</b>	<b>0,000</b>
0	K	622131301	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	153,556	48,40	7 432,11	0,000	0,000
0	K	622321-R1	Vápenocementová vlákny vyztužená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	153,556	280,00	42 995,68	0,000	0,000
0	K	783827127	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	153,556	59,20	9 090,52	0,000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>16 946,79</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
80	11	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	28,482	515,00	14 668,23	0,000	0,000
81	15	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	28,482	45,00	1 281,69	0,000	0,000
82	R	99801-R01	Příplatek ke zvětšenému přesunu hmot za přesun ve ztížených podmínkách, za použití malé mechanizace	t	28,482	35,00	996,87	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>218 626,95</b>	<b>1 944,910</b>	<b>557,218</b>