

## REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>347 723,54</b>	<b>1 944,690</b>	<b>557,218</b>
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>290 723,54</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,057</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>347 723,54</b>	<b>1 944,910</b>	<b>557,218</b>

## SOUPIS MĚNĚPRACÍ

### D0391. Oplocení bývalého hospodářského dvora - latě na oplocení

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>347 723,54</b>	<b>1 944,690</b>	<b>557,218</b>	
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>0,00</b>	<b>290 723,54</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
85	766	766121-R1	Montáž stěn rámových plotových s přikotvením na konstrukci zděné budovy, včetně osazení kotevnic tyčí	m2	33,288	300,00	9 986,40	0,000	0,000	
Humanizace čerpací stanice, garáže-viz výkr. D039						0,00				
- rámy š. 1930, 2300, 2500 mm, v.3280 mm						0,00				
- kotvení kotvami do zdiva						0,00				
plocha:						0,00				
"garáže:"13,87*2,4						33,288	0,00			
86		611000-R2	Dřevěné pohledové rámy z hraněného hoblovaného řeziva - severská borovice	m2	33,288	2 230,00	74 232,24	0,000	0,000	
87	766	766121-R3	Montáž stěn rámových plotových s přikotvením na sloupky stávajícího oplocení, včetně přikotvení kotevnic tyčí	m2	78,698	300,00	23 609,40	0,000	0,000	
Humanizace čerpací stanice a oplocení-viz výkr. D039						0,00				
- kotvení kotvami přivařením ke sloupkům plotu						0,00				
- rámy š. 2300 mm, v. 1900 mm						0,00				
plocha- na oplocení:						0,00				
41,42*1,9						78,698	0,00			
88		611000-R4	Dřevěné pohledové rámy z hraněného hoblovaného řeziva - severská borovice	m2	78,698	2 230,00	175 496,54	0,000	0,000	
89	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3 699,479	2,00	7 398,96	0,000	0,000	
<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,057</b>	<b>0,000</b>
100	783	783621-R1	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí - namoření dražšími laky	m2	190,000	300,00	57 000,00	0,057	0,000	
- popis v technické části PD						0,00				
stěny plotové:						0,00				

## SOUPIS MĚNĚPRACÍ

### D0391. Oplocení bývalého hospodářského dvora - latě na oplocení

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			76*2,5		190,000	0,00			
<b>Celkem</b>							<b>347 723,54</b>	<b>1 944,910</b>	<b>557,218</b>