

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	432 266,86	1 944,690	557,218
1	Zemní práce	109 206,50	0,922	0,000
2	Zakládání	69 424,30	442,161	1,512
3	Svislé a kompletní konstrukce	215 371,40	1 342,644	0,000
5	Komunikace	11 550,00	158,094	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	875,00	0,172	555,706
998	Přesun hmot	25 839,66	0,000	0,000
	Celkem	432 266,86	1 944,910	557,218

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

D0392. Čerpací stanice - opěrná zeď

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							432 266,86	1 944,690	557,218
1 Zemní práce							109 206,50	0,922	0,000
5	001	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 Předpokládaná třída zeminy - tř.4-50%, tř.5-50% . Zeď pod ružovou zahradou-za zdi pro drenáž: 48,0*2,5*0,1*0,5 Zídka u terasy pod baštou: 39,0*0,6*0,1*0,5 Vstup do sklepa a okolní zidky: 120,0*0,6*0,1*0,5 Okolní zidky u Podzámeckého rybníku: 30,0*0,6*0,1*0,5 . Předpoklad 50% tř.7, 30% tř.6, 20% tř.5 . Humanizace čerpací stanice na vodu: (1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5)*0,2 -základ (4,5+8,0)*1,0*0,5	m3	16,910	350,00	5 918,50	0,098	0,000
6	001	122501101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3 Humanizace čerpací stanice na vodu: Předpoklad 50% tř.7, 30% tř.6, 20% tř.5 (1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5)*0,3	m3	15,990	450,00	7 195,50	0,250	0,000
7	001	122601101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 7 objem do 100 m3 Humanizace čerpací stanice na vodu: Předpoklad 50% tř.7, 30% tř.6, 20% tř.5 (1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5)*0,5 -obnažená skála 4,0*1,0*1,0 2,0	m3	32,650	550,00	17 957,50	0,574	0,000
14	002	155282212	Očištění ploch tlakovou vodou - skalních V místě nových naváznosti na nový beton Zeď pod ružovou zahradou: 48,0*1,0 Zídka u terasy pod baštou: 26,0*1,0 13,0*0,5 Zeď pod hlavní cestou: -zajištění paty 33,6*0,3 Zeď pod hlavní cestou: 0,95*0,9*19 Vstup do sklepa a okolní zidky: 120,0*0,7 Humanizace čerpací stanice na vodu: (4,5+8,0)*1,0	m2	12,500	150,00	1 875,00	0,000	0,000
17	001	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m Zeď pod ružovou zahradou: 48,0*2,5*0,1*0,5 1,0*1,0*48,0*0,5 Zídka u terasy pod baštou: 39,0*0,6*0,1*0,5 0,5*0,4*13,0*0,5 1,0*0,4*26,0*0,5 Hlavní opěrná zeď pod alpinem: 78,0*0,5*0,5*0,5 Zeď pod hlavní cestou: -zajištění paty 33,6*0,3*0,2*0,5 -svahová zeď 30,0*0,8*0,6*0,5 Vstup do sklepa a okolní zidky: 120,0*0,7*0,5*0,5 120,0*0,6*0,1*0,5 Okolní zidky u Podzámeckého rybníku: 30,0*0,7*0,5*0,5 30,0*0,6*0,1*0,5 Humanizace čerpací stanice na vodu: 1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5 (4,5+8,0)*1,0*0,5 4,0*1,0*1,0 Oplocení bývalého hospodářského dvora: (7,5*0,5*0,8+37,5*0,5*0,8)*0,5 Studánka: 2,0	m3	63,550	250,00	15 887,50	0,000	0,000
18	001	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m 63,55 * 5	m3	317,750	50,00	15 887,50	0,000	0,000
					773,890	0,00			

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

D0392. Čerpací stanice - opěrná zeď

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
20	001	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	63,550	250,00	15 887,50	0,000	0,000
			Předpokládána vzdálenost na nejbližší skládku 12km			0,00			
			.			0,00			
			Zeď pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*2,5*0,1*0,5		6,000	0,00			
			1,0*1,0*48,0*0,5		24,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,1*0,5		1,170	0,00			
			0,5*0,4*13,0*0,5		1,300	0,00			
			1,0*0,4*26,0*0,5		5,200	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem:			0,00			
			78,0*0,5*0,5*0,5		9,750	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			-zajištění paty			0,00			
			33,6*0,3*0,2*0,5		1,008	0,00			
			-svahová zeď			0,00			
			30,0*0,8*0,6*0,5		7,200	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zidky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*0,5		21,000	0,00			
			120,0*0,6*0,1*0,5		3,600	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,7*0,5*0,5		5,250	0,00			
			30,0*0,6*0,1*0,5		0,900	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5		53,300	0,00			
			(4,5+8,0)*1,0*0,5		6,250	0,00			
			4,0*1,0*1,0		4,000	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			(7,5*0,5*0,8+37,5*0,5*0,8)*0,5		9,000	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,0		2,000	0,00			
22	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	63,550	150,00	9 532,50	0,000	0,000
			Zeď pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*2,5*0,1*0,5		6,000	0,00			
			1,0*1,0*48,0*0,5		24,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,1*0,5		1,170	0,00			
			0,5*0,4*13,0*0,5		1,300	0,00			
			1,0*0,4*26,0*0,5		5,200	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem:			0,00			
			78,0*0,5*0,5*0,5		9,750	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			-zajištění paty			0,00			
			33,6*0,3*0,2*0,5		1,008	0,00			
			-svahová zeď			0,00			
			30,0*0,8*0,6*0,5		7,200	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zidky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*0,5		21,000	0,00			
			120,0*0,6*0,1*0,5		3,600	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,7*0,5*0,5		5,250	0,00			
			30,0*0,6*0,1*0,5		0,900	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5		53,300	0,00			
			(4,5+8,0)*1,0*0,5		6,250	0,00			
			4,0*1,0*1,0		4,000	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			(7,5*0,5*0,8+37,5*0,5*0,8)*0,5		9,000	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,0		2,000	0,00			
23	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	127,100	150,00	19 065,00	0,000	0,000
			Předpokládána hmotnost rostlé zeminy 2t/m3			0,00			
			Zeď pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*2,5*0,1*2,0		24,000	0,00			
			1,0*1,0*48,0*2,0		96,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,1*2,0		4,680	0,00			
			0,5*0,4*13,0*2,0		5,200	0,00			
			1,0*0,4*26,0*2,0		20,800	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem:			0,00			
			78,0*0,5*0,5*2,0		39,000	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			-zajištění paty			0,00			
			33,6*0,3*0,2*2,0		4,032	0,00			
			-svahová zeď			0,00			
			30,0*0,8*0,6*2,0		28,800	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zidky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*2,0		84,000	0,00			
			120,0*0,6*0,1*2,0		14,400	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,7*0,5*2,0		21,000	0,00			
			30,0*0,6*0,1*2,0		3,600	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

D0392. Čerpací stanice - opěrná zeď

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
			(1,8*4,5*1,5+2,0*8,5*2,2+1,5*5,0*0,5)*2,0		106,600	0,00			
			(4,5+8,0)*1,0*0,5*2,0		12,500	0,00			
			4,0*1,0*1,0*2,0		8,000	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:		127,100	0,00			
			(7,5*0,5*0,8+37,5*0,5*0,8)*2,0		36,000	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,0*2		4,000	0,00			
		2	Zakládání			0,00	69 424,30	442,161	1,512
29	002	211561111	Vypín odvodňovacích zeber nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	4,200	850,00	3 570,00	82,567	0,000
			Zeď pod ružovou zahradou			0,00			
			50,0*2,0*0,15		15,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			41,0*0,6*0,15		3,690	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem:			0,00			
			78,0*0,5*0,5		19,500	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zidky:			0,00			
			120,0*0,6*0,1		7,200	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,6*0,1		1,800	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			(5,5+8,5)*2,0*0,15		4,200	0,00			
30	002	212755114	Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 100 mm bez lože	m	17,000	90,00	1 530,00	3,857	0,000
			Zeď pod ružovou zahradou			0,00			
			50,0		50,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			41,0		41,000	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem:			0,00			
			80,0		80,000	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			35*1,8		63,000	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zidky:			0,00			
			122,0		122,000	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			32		32,000	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			17,0		17,000	0,00			
35	011	274321411	Základové pasy ze ZB tř. C 20/25	m3	8,073	3 100,00	25 026,30	164,579	0,000
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			26,0*1,0*0,4*1,035		10,764	0,00			
			13,0*0,5*0,4*1,035		2,691	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			-zajištění paty			0,00			
			33,6*0,3*0,2*1,035		2,087	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zidky:			0,00			
			120,0*0,7*0,5*1,035		43,470	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,7*0,5*1,035		10,868	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			8,5*1,0*0,4*1,035		3,519	0,00			
			5,5*1,0*0,8*1,035		4,554	0,00			
39	005	977151111	Jádrové vřty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	28,000	1 300,00	36 400,00	0,129	1,512
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			198*0,5		99,000	0,00			
			Zeď pod hlavní cestou:			0,00			
			-pilíře			0,00			
			171*0,6		102,600	0,00			
			-zajištění paty			0,00			
			45*0,5		22,500	0,00			
			-svahová zeď			0,00			
			60*0,5		30,000	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zidky:			0,00			
			240*0,4		96,000	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			60,0*0,4		24,000	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			70*0,4		28,000	0,00			
40	130	130210150	tyč ocelová žebříková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm	t	0,066	28 000,00	1 848,00	0,822	0,000
			Hmotnost: 1,58 kg/m			0,00			
			0,7*198*0,00158		0,219	0,00			
			0,8*171*0,00158		0,216	0,00			
			0,5*45*0,00158		0,036	0,00			
			0,6*60*0,00158		0,057	0,00			
			0,6*240*0,00158		0,228	0,00			
			0,6*60*0,00158		0,057	0,00			
			0,6*70*0,00158		0,066	0,00			
41	585	58555-R1	malta závlivková - cementové mléko	kg	35,000	30,00	1 050,00	0,392	0,000
			Spotřeba: 2 kg/m2, tl. 2 mm			0,00			
			198*0,5		99,000	0,00			
			171*0,5		85,500	0,00			
			45*0,5		22,500	0,00			
			60*0,5		30,000	0,00			

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

D0392. Čerpací stanice - opěrná zeď

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			240*0,5		120,000	0,00			
			60*0,5		30,000	0,00			
			70*0,5		35,000	0,00			
		3	Svislé a kompletní konstrukce			0,00	215 371,40	1 342,644	0,000
42	011	311211126	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 15	m3	9,870	1 800,00	17 766,00	703,368	0,000
			Zed' pod ružovou zahradou-přední část-60%:			0,00			
			-kamen stávající z původní zdi 80%			0,00			
			48,0*2,5*(0,8+0,4)/2*0,6		43,200	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou-přední část-80%:			0,00			
			13,0*1,4*(0,35+0,45)/2*0,8		5,824	0,00			
			26,0*1,4*(0,8+0,7)/2*0,8		21,840	0,00			
			Zed' pod hlavní přístup. cestou-částecně přezdění novým kamenem:			0,00			
			"zed'":73,2		73,200	0,00			
			"pilíře":20,6		20,600	0,00			
			"svahová opěrná zed'-60%": 36,0*0,6		21,600	0,00			
			Hlavní opěrná zed' pod alpinem:			0,00			
			-zed'60%			0,00			
			3,5*3,6*(0,4+0,8)/2*0,6		4,536	0,00			
			78,0*0,4*0,1		3,120	0,00			
			Vstup do sklepa - okolní zidky:			0,00			
			125,0*0,5*0,6		37,500	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			32,0*0,5*0,5		8,000	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu-60%			0,00			
			(8,5+5,5)*0,5*2,35*0,6		9,870	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4		20,625	0,00			
			Studánka:			0,00			
			5,0*(0,4+0,6)*0,5		2,500	0,00			
44	583	583807-R2	Kámen lomový neupravený tříděný břídlíce	t	43,428	2 800,00	121 598,40	419,963	0,000
			Zed' pod ružovou zahradou			0,00			
			Odhad 20%			0,00			
			43,2*0,2*2,4*1,1		22,810	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			Odhad 50%			0,00			
			(5,824+21,84)*0,5*2,4*1,1		36,516	0,00			
			Zed' pod hlavní přístupovou cestou			0,00			
			(73,2+20,6)*2,4*1,1		247,632	0,00			
			Hlavní opěrná zed' pod alpinem:			0,00			
			-zed'			0,00			
			3,5*3,5*(0,4+0,8)/2*2,4*0,6*1,1		11,642	0,00			
			0,4*0,2*4,0*2,4*1,1		0,845	0,00			
			Vstup do sklepa -okolní zidky:			0,00			
			125,0*0,5*0,6*0,4*2,4*1,1		39,600	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			32,0*0,5*0,5*0,4*2,4*1,1		8,448	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			(8,5+5,5)*0,5*2,35*2,4*1,1		43,428	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			Odhad 20%			0,00			
			(7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4)*0,2*2,4*1,1		10,890	0,00			
			Studánka:			0,00			
			2,5*2,4*1,1		6,600	0,00			
45	R	434000-R3	Kladení desek , tl. do 100 mm na korunu zdi do malty lepicí mrazuvzdorné	m2	5,600	480,00	2 688,00	12,042	0,000
			tl. do 100mm			0,00			
			Zed' pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*0,5		24,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			13,0*0,45		5,850	0,00			
			26,0*0,8		20,800	0,00			
			Zed' pod hlavní přístup. cestou:			0,00			
			36,0		36,000	0,00			
			Hlavní opěrná zed' pod alpinem:			0,00			
			78,0*0,4		31,200	0,00			
			Vstup do sklepa - okolní zidky:			0,00			
			120,0*0,5		60,000	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku:			0,00			
			30,0*0,5		15,000	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu:			0,00			
			(8,5+5,5)*0,4		5,600	0,00			
			Oplocení bývalého hospodářského dvora:			0,00			
			7,5*0,3+37,5*0,4		17,250	0,00			
46	583	583810-R3	Atypické desky štipané -desky břídlíce tl. do 100 mm	m2	5,600	2 690,00	15 064,00	57,460	0,000
47	005	311211-R1	Příplatek za zdění vyspravkovou maltou	m3	9,870	700,00	6 909,00	0,000	0,000
49	011	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za líčování jednostranné	m3	32,900	450,00	14 805,00	0,000	0,000
			Zed' pod ružovou zahradou			0,00			
			48,0*2,0*(0,8+0,5)/2		62,400	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou:			0,00			
			39,0*0,6*0,8		18,720	0,00			
			Zed' pod hlavní přístupovou cestou:			0,00			
			73,2		73,200	0,00			
			36,0		36,000	0,00			

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

D0392. Čerpací stanice - opěrná zeď

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem: 3,5*3,5*(0,4+0,8)/2 0,4*0,2*4,0		7,350 0,320	0,00 0,00			
			Vstup do sklepa - okolní zidky: 125,0*0,6		75,000	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku: 32,0*0,5		16,000	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu: (8,5+5,5)*2,35		32,900	0,00			
52	011	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	6,580	3 200,00	21 056,00	146,304	0,000
			Zeď pod ružovou zahradou-zadní část-40%: 48,0*2,5*(0,8+0,4)/2*0,4		28,800	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou-zadní část-20%: 13,0*1,4*(0,35+0,45)/2*0,2		1,456	0,00			
			26,0*1,4*(0,8+0,7)/2*0,2		5,460	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem-40%: 3,5*3,5*(0,4+0,8)/2*0,4		2,940	0,00			
			Zeď pod hlavní přístup. cestou: "svahová opěrná zeď-40%" 36,0*0,4		14,400	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu-40% (8,5+5,5)*0,5*2,35*0,4		6,580	0,00			
53	011	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	33,600	350,00	11 760,00	0,347	0,000
			Postupně zřizování a odstraňování bednění po výšce ca 0,5m			0,00			
			-včetně rozeprání do svahu			0,00			
			.			0,00			
			Zeď pod ružovou zahradou 48,0*0,5*5		120,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou: 39,0*0,6		23,400	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem: 3,5*0,5*5		8,750	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu: (8,5+5,5)*0,6*4		33,600	0,00			
55	011	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,149	25 000,00	3 725,00	1,178	0,000
			sítě Q188, průměr 6,0mm, oka 150/150mm			0,00			
			vložená do základu min.350mm			0,00			
			.			0,00			
			Zeď pod ružovou zahradou 48,0*2,5*1,5*0,00301		0,542	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou 39,0*1,0*1,3*0,00301		0,153	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem: 3,5*2,5*1,5*0,00301		0,040	0,00			
			Zeď pod hlavní přístup. cestou: 30,0*2,0*1,3*0,00301		0,235	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu-40% (8,5+5,5)*2,35*1,5*0,00301		0,149	0,00			
5					Komunikace	0,00	11 550,00	158,094	0,000
61	221	597172121	Rigol krajnicový s obrubou z lomového kamene ze šterkopisku spárováný MC přímý	m2	8,400	1 350,00	11 340,00	158,094	0,000
			Odvodňovací žlábek za zdi			0,00			
			.			0,00			
			Zeď pod ružovou zahradou 48,0*0,6		28,800	0,00			
			0			0,00			
			39,0*0,6		23,400	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem: 78,0*0,6		46,800	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zidky: 120,0*0,6		72,000	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku: 30,0*0,6		18,000	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu: (8,5+5,5)*0,6		8,400	0,00			
62	221	597172129	Příplatek za oblouk r do 300 m u rigolu krajnicového s obrubou s vypárováním MC	m2	8,400	25,00	210,00	0,000	0,000
9					Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	875,00	0,172	555,706
72	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	35,000	25,00	875,00	0,172	0,000
			Zeď pod ružovou zahradou 50,0*2,5		125,000	0,00			
			Zídka u terasy pod baštou 41,0*0,8		32,800	0,00			
			Hlavní opěrná zeď pod alpinem: 78,0*1,0		78,000	0,00			
			Vstup do sklepa a okolní zidky: 120,0*0,8		96,000	0,00			
			Okolní zidky u Podzámeckého rybníku: 30,0*0,8		24,000	0,00			
			Humanizace čerpací stanice na vodu: (5,5+8,5)*2,5		35,000	0,00			

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

D0392. Čerpací stanice - opěrná zeď

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpína

Objekt: Stavební objekty

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
		998	Přesun hmot			0,00	25 839,66	0,000	0,000
80	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	43,428	515,00	22 365,42	0,000	0,000
81	015	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	43,428	45,00	1 954,26	0,000	0,000
82	R	99801-R01	Příplatek ke zvětšenému přesunu hmot za přesun ve ztížených podmínkách, za použití malé mechanizace	t	43,428	35,00	1 519,98	0,000	0,000
					1	1,000			
Celkem							432 266,86	1 944,910	557,218