

Památková obnova Podzámeckého alpina
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č. 17

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:

Specifikace změny: D02. – Technická stabilizace jalovcového svahu

Finanční dopad změny:

navýšení

úspora

bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis

Technický dozor investora: **Ing. Jana Kohlová**

Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice

Datum:

Ing. Jana Kohlová

Objednatel: **Botanický ústav AV ČR, v.v.i.**

Zámek 1, 252 43 Průhonice

Datum:

Ing. Ivan Staňa

Autorský dozor: **Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH**

Na Stoupách 436/18, 586 01 Jihlava

Datum:

Ing. arch. Martin Laštovička

Zhotovitel: **VYKRUT zahradní služby a.s.**

Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh

Datum:

Petr Vykrut

Přílohy: Rozpočet

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ	
Popis změny: D02. – Technická stabilizace jalovcového svahu	
Předmětem vícepráce je výstavba nové opěrné kamenné zdi na břehu rybníka vč. instalace ocelových trnů do zpevněného podloží a zhotovení ŽB zdi bez výztuže. Přesná specifikace rozsahu prací v příloze.	
Zdůvodnění změny: Při zpracování projektové dokumentace se k patě svahu nedalo žádným způsobem dostat a přes hustý porost prastarý jalovců nebylo na patu vidět. Po odstranění starých jalovců, jejichž větve sahaly hluboko nad hladinu rybníku a po realizaci haťování, došlo během letního období k rozsáhlému sesuvu a erozi paty svahu. Byla navržena stabilizace paty svahu mohutnými kameny založenými na dno rybníka a pak následně na ně na hranu svahu byly uloženy menší kameny do betonového lože. Pro tento účel musel být odpuštěn Podzámecký rybník a pracovalo se ve značně ztížených podmínkách.	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Po odstranění starých jalovců, jejichž větve sahaly hluboko nad hladinu rybníku a po realizaci haťování, došlo během letního období k rozsáhlému sesuvu a erozi paty svahu.	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Při zpracování projektové dokumentace se k patě svahu nedalo žádným způsobem dostat a přes hustý porost prastarý jalovců nebylo na patu vidět.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D02. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.	
Návrh ohodnocení změny	289 530,36 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
Vyjádření TDI : TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Vyjádření AD : AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut	
Datum:	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa	
Datum:	