

**PLÁNOVANÉ PRÁCE**

Kód: PRO-19004

**Stavba:** Výměna podhledu v objektu V Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2019

Zadavatel:

SMO, Městský obvod Ostrava Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JV Agro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411

DIČ: CZ26826411

Projektant:

Ing. Jaromír Provazník

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kolková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a urovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymejující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dárkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH****249 652,48**

Sazba daně

21,00%


Základ daně

**249 652,48**

DPH základní

snižena 15,00%

Vyše daně

**52 427,02****0,00****Cena s DPH****v****CZK****302 079,50**

# ANALÝZA NÁKLADŮ NA OBJEKTY STAVBY A SČÍSLISU PRACÍ

Kód PRO 19004

**Stavba:** Výměna podhledů v objektu V Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh

Místo: Datum: 16.12.2019

Zadavatel: SMO, Městský obvod Ostrava, Jih Projektant: Ing. Jaromír Provazník

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Mezifičská 2304, 756 61 Rožnc Zpracovatel: Kolková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

PRO-19004	Výměna podhledů v objektu V Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh	249 652,48	302 079,50	STA
-----------	--	------------	------------	-----

13. příloha

## Výzvola podhledů v objektu V Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh

KSO

Místo

CC-CZ

Datum:

16.12.2019

Zadavatel:

SMO, Městský odvod Ostrava, Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifičská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

26826411

CZ26826411

Projektant:

Ing. Jaromír Provazník

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kolková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**249 652,48**

DPH základní

snížená

Základ daně

249 652,48

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

52 427,02

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**302 079,50**

číslo:

**Výměna podhledů v objektu V Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh**

Místo:

Datum: 16.12.2019

Zadavatel:

SMO, Městský obvod Ostrava, Jih

Projektant:

Ing. Jaromír

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifičská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Kolková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

**249 652,48**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 765,46

997 - Přesun sítě

6 327,50

998 - Přesun hmot

1 418,16

19,80

PSV - Práce a dodávky PSV

**241 887,02**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

63 393,97

763 - Konstrukce suché výstavby

171 431,05

767 - Konstrukce zámečnické

7 062,00

## Vyměna podhledů v objektu V Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh

Datum: 16.12.2019

Místo:

Projektant: Ing. Jaromír Provažník

Zadavatel: SMO, Městský obvod Ostrava Jih

Zpracovatel: Kolková

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziríčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**249 652,48**

D HSV Práce a dodávky HSV 7 765,46

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 327,50

I K 949101111 I řešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m<sup>2</sup>, o výšce lešěnové podlahy do 1,9 m 253,100 25,00 6 327,50 CS ÚRS 2019 02

*Poznámka k souboru cen*

- 1 V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
- 2 V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací
- 3 Množství měrných jednotek se určuje m<sup>2</sup> podlahové plochy, na které se práce provádí.

"vc. TP2-4+popis IZ"

VV 75,800 75,800

VV 74 900 74 900

VV 102,400 102,400

VV 253,100 253,100

Součet

D 997 Přesun sutě 1 418,16

2 K 997013211 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m 0,786 400,00 314,40 CS ÚRS 2019 02

*Poznámka k souboru cen*

- a) vodorovnou dopravu na určenou vzdálenost.
  - b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy.
  - c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku.
  - d) náklady na rozhrnutí a urovňání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), uziji se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3,11 - 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
  3. Montáž, demontáž a přibíjení shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33. Shoz suti
  4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 0,786 200,00 157,20 CS ÚRS 2019 02

1. Ceny jsou uvedeny v Kč.
2. Ceny jsou uvedeny za výhledem od místa odběru až po místo složení na určené skládce nebo na skládce.
3. V ceně jsou zahrnuty i náklady na složení, suť na skládce nebo meziskládku.
4. Ceny jsou určeny pro odvoz suť na skládce nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru).
5. Odvoz suť z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

3)	Místní část	Místní územní jednotka	Místní část	Místní část	Místní část	Místní část
4	K 997013509		15,720	8,00	125,76	CS ÚRS 2019 02
PSC						
W			15,720			
5	K 997013831		2,052	400,00	820,80	CS ÚRS 2019 02
PSC						
D 998					19,80	
6	K 998018001		0,033	600,00	19,80	CS ÚRS 2019 02
PSC						
D	PSV				241 887,02	
D 741					63 393,97	
7	K 741		1,000	63 393,97	63 393,97	
D 763					171 431,05	
8	K 763131411		29,820	550,00	16 401,00	CS ÚRS 2019 02

**Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km**  
**Poznámka k souboru cen**  
 1. Délka odvozu suť je vzdálenost od místa naložení suť na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku.  
 2. V ceně -3501 jsou zahrnuty i náklady na složení, suť na skládce nebo meziskládku.  
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suť na skládce nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru).  
 4. Odvoz suť z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

**0,786\*20 Přepočtené koeficientem množství**  
**Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů, pod kódem 170 904**  
**Poznámka k souboru cen:**  
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  
 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb.  
 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-80 Drcení stavebního odpadu z katalogu -400-6 Demolice objektu.

**Přesun hmot**  
**Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodotrvná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m**  
**Poznámka k souboru cen:**  
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu nepř. lim. že není možné instalovat jeřáb  
 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119  
 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (načf. výťah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

**Práce a dodávky PSV**  
**Elektroinstalace - silnoproud**  
**Elektroinstalace - viz přiložený samostatný rozpočet**  
**Konstrukce suché výstavby**  
**Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UJ jednoúseň opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI**

1000

VV  
VV  
VV  
VV  
VV  
VV

9 K 763131714

"vč. TP2-4+popsis LZ"  
(2,6+5,2)\*0,6  
(4,0+1,3+3,8+3,6+3,0+3,2)\*0,6  
(1,1+4,0+1,1)\*0,6  
5,6\*3\*0,6  
Součet

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

- Poznámka k souboru cen:
- V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtlačnou pásku.
  - V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr. tyto se oceňují cenou -1714
  - Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
  - Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu
  - V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD
  - V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky tato dodávka se oceňuje ve specifikaci
  - V ceně -1763 Připátek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci

4 680  
11 340  
3 720  
10 080  
29 820

18,00

536,76 CS ÚRS 2019 02

PSC

10 K 763131722

Podhled ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m

- Poznámka k souboru cen:
- V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtlačnou pásku
  - V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr. tyto se oceňují cenou -1714
  - Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
  - Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
  - V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD
  - V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky tato dodávka se oceňuje ve specifikaci
  - V ceně -1763 Připátek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci

49 700

200,00

9 940,00 CS ÚRS 2019 02

VV  
VV  
VV

"vč. TP2 4+popsis LZ"  
(2,6+5,2)  
(4,0+1,3+3,8+3,6+3,0+3,2)\*0,6

7 800  
18 900

Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena	Průběžná cena	Průběžná cena s DPH
13	M 990360-K VV	m2	253,100	400,00	101 240,00	CS ÚRS 2019 02
	<p><b>Množství příplatek</b> min. valného včrlnko z vnějšního roštu viditelného s panely vyjmaterlym, v llnkavlnh panelu do 0,35 m2</p> <p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17.</p>					
	<p>"vc 1P2-4" popis TŽ</p> <p>75,80</p> <p>19,8+6,5+48,6</p> <p>25,2+77,2</p> <p>Součet</p> <p>deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná mikroperforovaná 600x600x15mm</p> <p>253,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství</p> <p>Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17.</p>					
13	K 763431041 PSC	m2	265,755	107,00	28 435,79	
	<p>Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu listou obvodovou</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17.</p>					
14	K 763431201 PSC	m	166,150	70,00	11 630,50	CS ÚRS 2019 02
	<p>2*(3,2+8,2)</p> <p>2*(3,2+25,0)</p> <p>2*(3,2+6,3+2,8+3,6+0,375+1,8+0,325+0,7)</p> <p>2*(30,115+2,66)</p> <p>-3*5,6</p> <p>Součet</p> <p>Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se stížení přesunu oceňuje individuálně.</p>					
15	K 998763301 PSC	t	1,358	600,00	814,80	CS ÚRS 2019 02
	<p>Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace v objektech výšky do 6 m</p>					
16	P 998763381 PSC	t	1,358	300,00	407,40	CS ÚRS 2019 02
	<p>Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace v objektech výšky do 6 m</p>					



1. Účelová kategorie

1.1 Účel pro přesun hmot - stanovení z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají metody - pokud je možno - určit hmotnost celého stavěbního tělesa. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ozenovaných ve specifikaci.

1.2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně pracovní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci.

3. Příplatek k cenám - 3381 Euro přesun prováděný bez použití mechanizace. tj. za ztlížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztlížení přesunu oceňují individuálně.

17	D	767	Konstrukce zámečnické	7 062,00		
17	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	20,00	253,100	5 062,00 CS ÚRS 2019 02
18	K	767584801	Demontáž podhledů copníků podhledů těles zářivkových	50,00	40,000	2 000,00 CS ÚRS 2019 02

## REKAPITULACE

<b>ŠM-1</b>	
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTRICINSTRALACE	7 236,63
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	13 574,77
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	846,45
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	89,16
<b><u>CELKEM ŠM-1</u></b>	<b><u>21 747,01</u></b>
<b>UV11-A</b>	
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	6 228,20
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	14 227,55
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	1 316,70
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	178,33
<b><u>CELKEM UV11-A</u></b>	<b><u>21 950,78</u></b>
<b>K2Z-A</b>	
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	5 926,20
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	10 158,66
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	1 975,05
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	393,25
<b><u>CELKEM K2Z-A</u></b>	<b><u>18 453,16</u></b>
Revize , měření osvětlení + 2%	1 243,02
<b><u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u></b>	<b><u>63 393,97</u></b>

Vypracoval : Seifert Marek

V Zálomu

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

*Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.*



Podr. materiál + 3%		282,1851	
Svítidla jsou ceněna včetně předávacího zařízení a popíza - viz část 0030 a svítidel!			
1	ks	Úprava v místě napojení - R112a	360,00
2	ks	Jistič C10/1	1 440,00
3	ks	Jistič B10/1	0,00
CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVEDENÍ		90,00	82,56
Kompletační dílnost - 4 5%		360,00	70,39
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE		1 890,00	281,95
Průsvit - 3%			85,06
Prorez + 2%			
Podr. materiál + 3%			
Rozvodnice jsou děleny, práce v podhledu, svorky, propojovací kabely, FB-N			
			10 9236
			7 2824
			10 9236
			364,12