

**Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o., Domažlická 210/39, 318 00 Plzeň,**

Tel.: ....., fax: .....,

IČ: 25 22 58 98, DIČ: CZ 25 22 58, bankovní spojení ..... č.ú. ....

**Šimpanzi - varianta 3**

Název položky	MJ	Výměra	Cena/MJ	Cena
Otlučení omítek stěn	m2	112	264,5	29 624,00 Kč
Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	167	156,5	26 135,50 Kč
Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	112	79,8	8 937,60 Kč
Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	112	385	43 120,00 Kč
Potažení vnitřních stěn tenkovrstvou hmotou	m2	112	158	17 696,00 Kč
Montáž lešení řadového	m2	112	68	7 616,00 Kč
Demontáž lešení řadového	m2	112	52	5 824,00 Kč
Doprava lešení	m2	112	25	2 800,00 Kč
Pronájem lešení řadového	m2	112	203	22 736,00 Kč
Vodorovná doprava suti s naložením na dopravní prostředek do 100 m	t	4,568	968	4 421,82 Kč
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,568	1280	5 847,04 Kč
Nouzové (provizorní) zakrytí plachtou	m2	313	42	13 146,00 Kč
Dodávka obvodové dilatace	m2	55	13	715,00 Kč
Dodávka a položení sítí 100/100/6/6 na plastové podložky	m2	55	150	8 250,00 Kč
Betonová podlaha průměrné tl.150 mm	m2	55	907	49 885,00 Kč
Použití čerpadla betonové směsi	kpl	1	9800	9 800,00 Kč
Ukončení podlahy pozinkovaným úhelníkem L 50/50/5	m	10	950	9 500,00 Kč
Systém SIKAFLOOR 31N - nátěr podlahy protiskluz tl. 2m	m2	55	1250	68 750,00 Kč
Provedení nátěru stěn Sikafloor Purcem 31N - zelená barva	m2	112	570	63 840,00 Kč
Doprava a přesun hmot	%	6	398644	23 918,64 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>422 562,60 Kč</b>

**Poznámka:**

Varianta 3 - záruka 48měs

Ukončení podlahy pozinkovaným úhelníkem L 50/50/5 včetně bednění.

Všechny povrchy svislých a prostupujících konstrukcí (obvody sloupů, parapetních panelů, potrubí, atd.) budou obloženy dilatací MIRELON v tl.5 mm

Dodávku a položení ocelových svařovaných sítí 100/100/6/6

Betonová směs C20/25 XC1 bude navážena kontinuálně autodomíchávači z betonárky na stavbu, a po vylití pomocí laseru urovnána na požadovanou průměrnou tloušťku desky 150 mm

Po uložení betonu bude provedeno zvibrování betonové směsi plovoucí vibrační latí

Po technologické pauze (tuhnutí betonu) bude povrch podlahy strojně hlazen pod stěrku Purcem

Po 24 - 48 hodinách bude deska rozřezána motorovou pilou s diamantovým kotoučem na dilatační celky 4,5 x 3

Přebroušení povrchu s odsáváním

Vysátí podkladu, zmonolitnění dilatačních spár epoxidovou pryskyřicí

Provedení epoxidové penetrační stěrky Sikafloor 150 vč. posypu křemičitým pískem

Očištění a odmaštění stávajících stěn

Provedení dvojnásobného nátěru Sikafloor 31N PurCem - barva zelená