



KUJIP01B906D

he sml. č. 889/19
z. 1490



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„II/130 Golčův Jeníkov – kříž. s D1, úsek č. 1, část II.“

ID. dodatku 129633

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
 zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
 zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
 Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
 Číslo účtu: 4 200 541 520 /6800
 IČO: 708 90 749
 (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
 Adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
 zastoupen: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Radim Čáp, Ph.D., ředitel D4
 zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Ludvík, výrobní náměstek D4
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
 Číslo účtu: 1809071/0100
 IČO: 00014915
 DIČ: CZ00014915
 Zápis v obchodním rejstříku: vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 758
 (dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

- 2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č. objednatele 122438, č. zhotovitele D4/1/2019) uzavřené dne 11. 1. 2019 na akci „II/130 Golčův Jeníkov – kříž. s D1, úsek č. 1, část II.“ (dále jen smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a zároveň méněprací, které vznikly upřesněním dle skutečnosti na stavbě v souvislosti s provedením víceprací. Jedná se o vícepráce spojené s větším rozsahem prací a materiálu na provedení:

- úseku údržby (změna technologie výstavby z důvodu nevhodného podloží),
- kácení (počet stromů a plocha keřů dle skutečnosti na stavbě a dle zaměření),
- zabetonování starého kamenného propustku (propustek byl objeven během provádění zemních prací, po dohodě s archeology a autorským dozorem byl zabetonován),
- náhrady stávajícího propustku (po odkopání bylo zjištěno, že stávající propustek je zcela zanesený a zborcený)
- prodloužení a úprava sjezdu k rodinným domům (na základě požadavku majitelů a zástupců města Ledec nad Sázavou)

méněpráce na základě upřesnění geodetického zaměření stromů a změny technologie na úseku údržby.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1 Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	73 934 416,27 Kč
DPH 21%:	15 526 227,42 Kč
cena celkem včetně DPH:	89 460 643,69 Kč

(slovy: sedmdesáttřímilionůdevěsetřicetčtyřitisícčtyřistašestnáctcelýchdvacetsedm korun českých bez DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	74 450 685,90 Kč
DPH 21%:	15 634 644,04 Kč
cena celkem včetně DPH:	90 085 329,94 Kč

(slovy: sedmdesátčtyřímilionůčtyřistapadesattisícšestsetosmdesátpětcelýchdevadesát korun českých bez DPH)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 15. 01. 2020

V Praze dne - 7 -01- 2020


Objednatel:



.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žitbořská 57, 587 03 Jihlava

Zhotovitel:



.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.



.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0418)

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: II/130 - Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč]: 74 450 685,89

OC+DPH [Kč]: 90 085 329,93

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	5 989 162,00	1 257 724,02	7 246 886,02
003	Příprava staveniště	2 855 138,58	599 579,10	3 454 717,68
103.2	Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán	24 511 777,99	5 147 473,38	29 659 251,37
103.2.PDZ	Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní znač	2 457 501,96	516 075,41	2 973 577,37
103.2.U	Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky	822 044,62	172 629,37	994 673,99
103.3.1	Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec	820 756,48	172 358,86	993 115,34
103.3.2	Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec	492 282,85	103 379,40	595 662,25
103.3.2.VEDL	Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec	156 689,61	32 904,82	189 594,43
203.1	Nová opěrná zeď č.1	11 219 522,04	2 356 099,63	13 575 621,67
203.2	Nová opěrná zeď č.2	7 673 311,68	1 611 395,45	9 284 707,13
203.3	Nová zárubní zeď č.3	1 086 182,42	228 098,31	1 314 280,73
203.4	Nová zárubní zeď č.4	3 633 501,46	763 035,31	4 396 536,77
203.5	Nová zárubní zeď č.5	12 217 247,80	2 565 622,04	14 782 869,84
303	Zrušení studny	12 916,48	2 712,46	15 628,94
304	Přeložka vodovodu	317 396,07	66 653,17	384 049,24
403.1	Ochrana sdělovacího vedení CETIN	9 492,62	1 993,45	11 486,07
803	Ozelenění	175 761,23	36 909,86	212 671,09

Soupis objektů s DPH

Stavba: II/130 - Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		74 450 685,89
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
		OC	DPH	OC + DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	5 989 162,00	1 257 724,02	7 246 886,02
003	Příprava staveniště	2 855 138,58	599 579,10	3 454 717,68
<i>Z toho ZBV</i>				
ZBV č. 2	Kácení	130 033,88	27 307,11	157 340,99
103.2.PDZ	Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření	2 457 501,96	516 075,41	2 973 577,37
103.2	Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán	24 511 777,99	5 147 473,38	29 659 251,37
<i>Z toho ZBV</i>				
ZBV č. 4	Archeologický nález	15 643,33	3 285,10	18 928,43
ZBV č. 5	Zálivky	117 954,20	24 770,38	142 724,58
ZBV č. 6	Výměna propustku	70 959,38	14 901,47	85 860,85
ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu	12 018,94	2 523,98	14 542,92
103.2U	Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky	822 044,62	172 629,37	994 673,99
<i>Z toho ZBV</i>				
ZBV č. 1	Recyklace za studena	169 659,90	35 628,58	205 288,48
103.3.1	Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec	820 756,48	172 358,86	993 115,34
103.3.2.VEDL	Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec	156 689,61	32 904,82	189 594,43
103.3.2	Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec	492 282,85	103 379,40	595 662,25
203.1	Nová opěrná zeď č.1	11 219 522,04	2 356 099,63	13 575 621,67
203.2	Nová opěrná zeď č.2	7 673 311,68	1 611 395,45	9 284 707,13
203.3	Nová zárubní zeď č.3	1 086 182,42	228 098,31	1 314 280,73
203.4	Nová zárubní zeď č.4	3 633 501,46	763 035,31	4 396 536,77
203.5	Nová zárubní zeď č.5	12 217 247,80	2 565 622,04	14 782 869,84
303	Zrušení studny	12 916,48	2 712,46	15 628,94
304	Přeložka vodovodu	317 396,07	66 653,17	384 049,24
403.1	Ochrana sdělovacího vedení CETIN	9 492,62	1 993,45	11 486,07
803	Ozelenění	175 761,23	36 909,86	212 671,09

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 003 Příprava staveniště
 Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Objednavatel: VYSOČINA - Kraj Vysočina
 Zhotovitel dokumentace: HBH - HBH Projekt spol.s r.o.
 Zhotovitel:

Základní cena: 2 725 104,69 Kč

Cena celková: 2 855 138,58 Kč

DPH: 599 579,10 Kč

Cena s daní: 3 454 717,68 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 13 243,00

Náklad na měrnou jednotku: 215,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 003 Příprava staveniště
 Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	a		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Výkop lesní hrabanky. Nelze ve stavbě využít. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	668,000	288,98	193 038,64
2	014111	b		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Odstraněné pařezy na skládce 892*0,15 + 41*0,51+3*0,71=156,840 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	156,840	421,43	66 097,08
	ZBV:		ZBV č. 2	Kácení		-17,710		-7 463,33
				aktuální množství		139,130		58 633,56
3	014111	c		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Položka pro případy nalezení pařezů v rámci lesních pozemků. 200*0,15+30*0,51=55,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	55,500	421,43	23 389,37
0				Všeobecné konstrukce a práce				275 061,57
I				Zemní práce				
4	11020			VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	M2	430,000	60,20	25 886,00

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 003 Příprava staveniště
Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk.
				Provede se se souhlasem investora, lokální odklizecí práce při přípravě staveniště 0,2*(1412 + 738) = 430,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby s výjimkou sejmutí ornice a podorničních vrstev				
5	11030			VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH Provede se se souhlasem investora, lokální odklizecí práce při přípravě staveniště 0,2*4450=890,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby s výjimkou mýcení křovin, kácení stromů, odstranění pařezů, odstranění lesní hrabanky	M2	890,000	60,20	53 578,00
6	11090			VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH Provede se se souhlasem investora, lokální odklizecí práce při přípravě staveniště 0,2*6643=1 328,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby	M2	1 328,600	60,20	79 981,72
7	11120			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN likvidace v režii zhotovitele 620=620,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	620,000	59,00	36 580,00
ZBV:		ZBV č. 2	Kácení			3 517,000		207 503,00

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 003 Příprava staveniště
Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství		4 137,000		244 083,00
8	11130			SEJMUTÍ DRNU 6643*0,15 = 996m3 Využije se na ohumsování svahu a výškové úpravy terénu Odvoz na skládku zhotovitele 6643*6 643,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	6 643,000	28,49	189 259,07
9	112113			KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M. ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Ostrov 147=147,000 [A] stromy mimolesní zeleně 745=745,000 [B] stromy na lesních pozemcích Celkem: A+B=892,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	892,000	535,81	477 942,52
ZBV:		ZBV č. 2	Kácení			-150,000		-80 371,50
				aktuální množství		742,000		397 571,02
10	112123			KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M. ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Ostrov	KUS	41,000	1 071,63	43 936,83

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 003 Příprava staveniště
 Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				23=23,000 [A] stromy mimolesní zeleně 18=18,000 [B] stromy na lesních pozemcích Celkem: A+B=41,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
				Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
	ZBV:		ZBV č. 2	Kácení		8,000		8 573,04
				aktuální množství		49,000		52 509,87
11	112133			KÁČENÍ STROMŮ D KMENĚ PŘES 0,9M. ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Ostrov 3=3,000 [A] stromy na lesních pozemcích Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3,000	1 792,87	5 378,61
				Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
	ZBV:		ZBV č. 2	Kácení		1,000		1 792,87
				aktuální množství		4,000		7 171,48
13	112213	b		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M. ODVOZ DO 3KM	KUS	200,000	590,00	118 000,90

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 003 Příprava staveniště
 Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Položka pro případy nalezení pařezů v rámci lesních pozemků. čerpání se souhlasem investora pařezy budou odvezeny na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
				Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
12	112213	a		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M. ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora pařezy budou odvezeny na skládku počet dle pol. 112113 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	892,000	830,81	741 082,52
				Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
15	112223	b		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M. ODVOZ DO 3KM Položka pro případy nalezení pařezů v rámci lesních pozemků. čerpání se souhlasem investora pařezy budou odvezeny na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	50,000	1 384,69	69 234,50
				Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 003 Příprava staveniště
Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk.
14	112223	a		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora pařezy budou odvezeny na skládku počet dle pol. 112123 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	41,000	1 794,07	73 556,00
16	112233			ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora pařezy budou odvezeny na skládku počet dle pol. 112133 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	3,000	2 396,11	7 188,33
17	11241			ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ ořezání větví, které budou v kolizi se stavbou čerpání se souhlasem investora - přesný rozsah, způsob a nutnost ořezu bude upřesněn při realizaci stavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	20,000	901,85	18 037,00

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 003 Příprava staveniště
Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	11242			ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ ořezání větví, které budou v kolizi se stavbou čerpání se souhlasem investora - přesný rozsah, způsob a nutnost ořezu bude upřesněn při realizaci stavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	3,000	1 022,26	5 111,30
19	12110			SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz ornice potřebné na stavbě na skládku zhotovitele odvoz přebytečné ornice na pozemky dle souhlasu s odnětím půdy ze ZPF odvoz hrabanky na skládku náklady na dopravu zahrnout do jednotkových cen 127=127,000 [A] ornice z ploch TZ použitá na stavbě 232=232,000 [B] přebytek ornice z ploch TZ, odvoz na pozemky 191=191,000 [C] ornice z ploch DZ 668=668,000 [D] hrabanka na skládku Celkem: A+B+C+D=1 218,000 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	1 218,000	76,97	93 749,46
20	17120			ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice a drnu potřebné na stavbě na skládku zhotovitele skládání v maximální výšce 3,00 m s sklony svahů 1:2 a mírnějšími ornice 127 + 191=318,000 [A] dm 996=996,000 [B] dm při skládání snižit objem 996*0,6 = 597,6 Celkem: A+B=1 314,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	1 314,000	11,00	14 454,00

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 003 Příprava staveniště
 Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	18020			VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH terénní úpravy dle technické zprávy na rekultivované ploše dočasného záboru 738=738,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.	M2	738,000	27,39	20 213,82
22	18230			ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 232=232,000 [A] přebytek ornice na pozemky dle souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF 191=191,000 [B] ornice na rekultivovanou plochu DZ Celkem: A+B=423,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	423,000	123,87	52 397,01
23	18481			OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM bednění nebo oplocení výšky 2m čerpání se souhlasem investora - přesný rozsah, způsob a nutnost ochrany bude	M2	1 556,000	203,49	316 630,44



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 003 Příprava staveniště
 Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				upřesněn při realizaci stavby 22 ks stromů ve stromořadí a okraje lesa 22*8 + 690*2 = 1 556,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
24	18710			OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE viz technická zpráva a TKP 4 - Zemní práce skládkování v maximální výšce 3,00 m s sklonu svahů 1:2 a mírnějšími, zatravnění, 1x ročně chemické ošetření, 2x ročně kosit 127=127,000 [A] ornice na ohumusování na stavbě 191=191,000 [B] ornice na rekultivovanou plochu DZ Celkem: A+B=318,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje urovňování skládky do výšky max. 3m se sklonu svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.	M3	318,000	1,20	381,60
1				Zemní práce				2 580 077,01

Celkem:

2 855 138,58

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Objednavatel: VYSOČINA - Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: HBH - HBH Projekt spol.s r.o.
Zhotovitel:

Základní cena: 24 295 202,15 Kč

Cena celková:	24 511 777,99 Kč
DPH:	5 147 473,38 Kč
Cena s daní:	29 659 251,37 Kč

Měrné jednotky: M2
Počet měrných jednotek: 10 992,00
Náklad na měrnou jednotku: 2 229,97 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	a		POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkop zeminy (přebytek) pro celou stavbu. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	8 050,000	288,98	2 326 289,00
	ZBV:							
				ZBV č. 4 Archeologický nález		5,000		1 444,90
				ZBV č. 6 Výměna propustku		61,000		17 627,78
				ZBV č. 7 Prodloužení sjezdu		3,600		1 040,33
				aktuální množství		8 119,600		2 346 402,01
2	014101	b		POPLATKY ZA SKLÁDKU Nestmelená podkladní vrstva původní vozovky. Upozornění na možnost příměsí dehtu - penetrační makadam. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	2 676,600	481,63	1 289 130,86
0				Všeobecné konstrukce a práce				3 635 532,87
1				Zemní práce				
3	11332			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNĚHO Odvoz na skládku vč. uložení na skládku. POZOR - Předpoklad příměsí dehtu. (9322-400)*0,30=2 676,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	2 676,600	388,04	1 038 627,86

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	11372			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odvoz na skládku KSÚŠV. Část výfréz. materiálu ponechat na staveništi pro zpevnění povrchu krajnic komunikace a recyklaci. 9322*0,12=1 118,640 [A] -446,5*0,12=-53,580 [B] ús. údržby vozovky Celkem: A+B=1 065,060 [C] zůstane na stavbě (pol. 56963)... 1953,65*0,15=293,05 m ³ zůstane na stavbě (pol. 56362)... 127,40*0,10=12,74 m ³ odvoz na skládku... 759,27 m ³ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 065,060	882,97	940 416,03
5	12373			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Dle tabulky kubatur 103.2 z příčných řezů. Odečten výkop tř. II. 4308-430=3 878,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	3 878,000	79,20	307 137,60

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
				- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
	ZBV:								
		ZBV č. 4		Archeologický nález		5,000		396,00	
		ZBV č. 6		Výměna propustku		41,000		3 247,20	
				aktuální množství		3 924,000		310 780,80	
6	12373B	p		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA Naložení a odvozu přebytku materiálů z výkopů na skládku. Odvoznou vzdálenost určí zhotovitel. Přebytek zemin stavby dle bilance. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m ³] a požadované vzdálenosti [km].	M3	8 050,000	79,20	637 560,00	
	ZBV:								
		ZBV č. 6		Výměna propustku		61,000		4 831,20	
				aktuální množství		8 111,000		642 391,20	

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán
Rozpočet:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk
7	12383			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II V místech hlubších zářezů. Uvaž. oca 10% výkopu. Upřesní se při realizaci. Vě. uložení na skládku. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vě. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vě. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	430,000	138,50	59 555
8	12573			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Včetně dovozu materiálu - Násyp. Dle tab. kubatur z příč. řezů.	M3	894,000	86,54	77 366,76

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán
Rozpočet:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepihost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vě. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
9	12673			ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I Dle příčných řezů. dle tabulky kubatur z příčných řezů ... 323=323,000 [A] < km 0,690 - 0,735 ... 0,26m2*45=11,700 [B] vyzt. svah km 1,035 - 1,085 ... 0,45m2*50=22,500 [C] vyzt. svah km 1,390 - 1,420 ... 0,30m2*30=9,000 [D] vyzt. svah Celkem: A+B+C+D=366,200 [E]	M3	366,200	240,81	88 184,62

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	13173	a		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I Pro vtokové jímky u propustků: Hl. 2,75, DL. 5,30, Š. 2,0 Pro horské vpusti Hl. 2,00, DL. 1,50, Š. 1,50 Pro vsakování drenáží HL. 1,00, Š. 1,20 DL. 1,20 4KS*2,00*5,30*2,75=116,600 [A] 7KS*1,50*1,50*2,00=31,500 [B] 2KS*1,20*1,20*1,00=2,880 [C] Celkem: A+B+C=150,980 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	150,980	243,11	36 704,75
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:			ZBV č. 6		20,000		4 862,20
				Výměna propustku				
				aktuální množství		170,980		41 566,95
11	13173	b		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I Jámy pro propustky DN800. Uvažuje se příložené pažení jámy. km 0,382 ... 14,0*3,0*2,15=90,300 [A] km 0,460 ... 16,3*3,0*2,40=117,360 [B] km 0,550 ... 5,40*3,0*2,20=35,640 [C] km 0,862 ... 9,00*3,0*1,30=35,100 [D] Celkem: A+B+C+D=278,400 [E]	M3	278,400	243,11	67 681,82

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Gočův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny					
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
12	13273			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Pro potrubí HV DN300 (prům. 6, 0,9), vč. příp. pažení. km 0,640 ... 3,50*0,9*0,75=2,363 [A] km 0,725 ... 12,0*0,9*1,15=12,420 [B] km 0,950 ... 4,40*0,9*0,80=3,168 [C] km 1,040 ... 15,0*0,9*1,25=16,875 [D] km 1,150 ... 10,0*0,9*0,80=7,200 [E] km 1,250 ... 10,75*0,9*1,0=9,675 [F] km 1,354 ... 10,6*0,9*1,0=9,540 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=61,241 [H]	M3	61,250	362,80	22 221,50	

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Gočův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny					
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
13	17111			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY (MIN. 95%PS) Předpoklad nutnosti úpravy zemin zlepšením před uložením do násypů. Min. 95%PS. Uvažuje se 100% kubatury násypu. Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	894,000	197,22	176 314,68	
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností					

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	17120			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	5 164,000	11,00	56 804,00
				ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení výkopku na skládku. Odkop I... 4308-430=3 878,000 [A] Odkop II... 430=430,000 [B] Sv. Stup... 366=366,000 [C] Jámy 151=151,000 [D] Jámy 278=278,000 [E] Rýhy 061=61,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=5 164,000 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu				

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	17130			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	2 769,700	123,57	342 251,83
				ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM Cena vč. nákupu a dovozu materiálu ze zemníku. Uvažováno ŠD fr. 0/63. Dle tabulky kubatur z příčných řezů. U propustků v rýze 4,3,0m : km 0,382 ... 5,30m2*3,0=16,500 [A] < km 0,460 ... 5,60m2*3,0=16,800 [B] < km 0,550 ... 4,50m2*3,0=13,500 [C] < km 0,862 ... 2,30m2*3,0=6,900 [D] < Celkem: A+B+C+D=53,700 [E] Dle tabulky kubatur: 2716=2 716,000 [F] < Celkem: E+F=2 769,700 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBI:							
	ZBV č. 4			Archeologický nález		3,000		370,71
	ZBV č. 6			Výměna propustku		6,500		803,21
				aktuální množství		2 779,200		343 425,74
16	17180			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Úseky s vyztuženými zemními svahy . Min. ld=0.85 dle ČSN 736133 Tab.10a. Mat. ŠDa fr. 0/63. (1) km 0,690 - 0,710 ... 4,19*20=83,800 [A] (1) km 0,710 - 0,720 ... 4,25*10=42,500 [B] (1) km 0,720 - 0,735 ... 4,25*15=63,750 [C] (2) km 1,035 - 1,045 ... 3,34*10=33,400 [D] (2) km 1,045 - 1,070 ... 3,11*25=202,750 [E] (2) km 1,070 - 1,085 ... 6,75*15=101,250 [F] (3) km 1,390 - 1,410 ... 4,82*20=96,400 [G] (3) km 1,410 - 1,420 ... 4,64*10=46,400 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=670,250 [I] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	670,250	123,57	82 822,79

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a rošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	173103			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS Mat. mím. podm. vhodný, ČSN 73 6133. 100%PS.	M3	170,540	273,32	46 611,99

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				km 0,070 - 0,340 (L) ... 0,048*270m=12,960 [A]				
				km 0,340 - 0,466 (L) ... 0,078*126m=9,828 [B]				
				km 0,476 - 0,501 (L) ... 0,078*025m=1,950 [C]				
				km 0,690 - 0,739 (L) ... 0,078*030m=3,900 [D]				
				km 0,739 - 0,895 (L) ... 0,078*156m=12,168 [E]				
				km 1,012 - 1,035 (L) ... 0,078*025m=1,950 [F]				
				km 1,085 - 1,357 (L) ... 0,078*272m=21,216 [G]				
				km 1,362 - 1,426 (L) ... 0,078*064m=4,992 [H]				
				km 1,426 - 1,517 (L) ... 0,020*091m=1,820 [I]				
				...				
				km 0,070 - 0,384 (P) ... 0,044*314m=13,816 [J]				
				km 0,397 - 0,461 (P) ... 0,044*064m=2,816 [K]				
				km 0,470 - 0,570 (P) ... 0,044*106m=4,660 [L]				
				km 0,570 - 0,732 (P) ... 0,090*162m=14,580 [M]				
				km 0,756 - 0,995 (P) ... 0,090*239m=21,510 [N]				
				km 0,995 - 1,040 (P) ... 0,044*044m=1,936 [O]				
				km 1,040 - 1,355 (P) ... 0,090*315m=28,350 [P]				
				km 1,382 - 1,513 (P) ... 0,090*131m=11,790 [Q]				
				km 1,523 - 1,529 (P) ... 0,090*006m=0,540 [R]				
				Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=170,522 [S]				
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
				- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tředěním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
				- hutnění i různé míry hutnění				
				- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
				- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
				- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
				- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
				- spouštění a nošení materiálu				
				- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
				- ruční hutnění				
				- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
				- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17320			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	140,000	164,96	23 094,40
				Dle tab. kubatur 103.2. Mat z výkopu.				
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
				- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tředěním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
				- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
				- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
				- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
				- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
				- spouštění a nošení materiálu				
				- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
				- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
				- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	65,550	109,33	7 166,58
				Zásypy vtokových jímek vhodným materiálem z výkopu se zhutněním-zpětný zásyp.				
				km 0,382 ... 0,450*3,30+2,500*(1,30+3,30+1,30)=16,235 [A]				
				km 0,460 ... 0,450*3,30+2,900*(1,30+3,30+1,30)=18,595 [B]				
				km 0,550 ... 0,450*3,30+1,800*(1,30+3,30+1,30)=12,105 [C]				
				km 0,802 ... 0,450*3,30+2,900*(1,30+3,30+1,30)=18,595 [D]				
				Celkem: A+B+C+D=65,530 [E]				
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán
Rozpočet:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
				<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 					
20	17481			<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Zásypy a obsypy propustků. ŠP fr. 0/32. Vč. nákupu a dovozu materiálu.</p> <p>km 0,382 ... 13,80*2,50+12,0*0,60*3=56,100 [A] km 0,460 ... 15,3*2,50+12,7*0,85*3=70,635 [B] km 0,550 ... 5,40*2,50+5,40*0,70*3=24,840 [C] km 0,862 ... 11,0*2,50+27,500 [D] Celkem: A+B+C+D=179,075 [E]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 	M3	179,080	628,26	112 508,80	

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán
Rozpočet:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				<ul style="list-style-type: none"> - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
21	17581			<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Uvaž. ŠP fr. 0/32 u potrubí od horských vpustí. Vč. nákupu a dopravy materiálu ze zerníku. U potrubí ul. vpustí.</p> <p>km 0,640 ... 07,40*0,9*0,25=1,665 [A] < km 0,725 ... 10,60*0,9*0,70=6,678 [B] < km 0,950 ... 09,40*0,9*0,25=2,115 [C] < km 1,040 ... 13,50*0,9*0,70=8,505 [D] < km 1,150 ... 09,20*0,9*0,25=2,070 [E] < km 1,250 ... 09,50*0,9*0,45=3,848 [F] < km 1,354 ... 09,80*0,9*0,45=3,969 [G] < 12*1,0*1,5-12*3,141*0,1*0,1=17,623 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=46,473 [I]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 	M3	46,490	692,32	32 185,96

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
				- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá					
	ZBV:								
	ZBV č. 6			Výměna propustku		33,700		23 331,18	
						aktuální množství		80,190	
22	18110			ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Dle tabulky kubatur z příčných řezů. 13152=13 152,000 [A] -70*2*1,4=- 196,000 [B] ús. údržby vozovky Celkem: A+B=12 956,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	12 956,000	12,32	159 617,92	
23	18221			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Dle tabulky kubatur z příčných řezů. Vě. natěžení a dovozu hum. materiálu z meziskládky. 3886=3 886,000 [A] -70*0,9=-63,000 [B] ús. údržby vozovky vpravo Celkem: A+B=3 823,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	3 823,000	17,12	65 449,76	

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
24	18223			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M V úsecích s vyztuženými svahy. Vě. natěžení a dovozu hum. materiálu z meziskládky. km 0,690 - 0,735 ... 2,0*45=90,000 [A] km 1,035 - 1,085 ... 3,3*50=165,000 [B] km 1,390 - 1,420 ... 2,0*30=60,000 [C] Celkem: A+B+C=315,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	315,000	27,06	8 523,90
25	18231			ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Vě. natěžení a dovozu z meziskládky. Dle tab. kubatur z příčných řezů. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	1 213,000	17,12	20 766,56
26	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Uvažováno u rovinných ploch. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 213,000	9,51	11 535,63
27	18241	p		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Práce spojené se zpracováním osiva do humózní zeminy v rozsahu úpravy s vyztuženými svahy zemního tělesa komunikace. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	315,000	11,92	3 754,80

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu									
28	18243			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU Uvažováno na svazích. 3886=3 886,000 [A] -70*0,9=-63,000 [B] úsek údržby vozovky Celkem: A+B=3 823,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 823,000	13,00	49 699,00	
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu									
29	18247			OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Na svazích a na rovinných plochách. 1x pokos se shrabáním a odvozem shrabků, vč. závlivky a hnojení. dle investora redukce na 75% (3886+1213+315)*0,75=4 060,500 [A] -70*0,9=-63,000 [B] ús. údržby vozovky Celkem: A+B=3 997,500 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 997,500	5,06	20 227,35	
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení									
30	18351			CHEMICKÉ ODPLEVENÍ na svazích a rovinných ploch 3886+1213+315=5 414,000 [A] -70*0,9=-63,000 [B] ús. údržby vozovky Celkem: A+B=5 351,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	5 351,000	1,08	5 779,68	
Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu									
1	Zemní práce								4 538 412,66

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy							
31	212635			TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I km 0,070-0,200 (P) ... 130,00=130,000 [A] km 0,070-0,120 (L) ... 050,00=50,000 [B] km 0,200-0,350 (P) ... 149,00=149,000 [C] km 0,570-1,355 (P) ... 780,00=107,8=672,200 [D] odečt. ús. údržby km 0,732-0,840 km 1,356-1,511 (P) ... 156,00=156,000 [E] km 0,736-0,864 (L) ... 129,00=104,0=25,000 [F] odečt. ús. údržby km 0,736-0,840 km 1,406-1,517 (L) ... 091,00=91,000 [G] odpočet rýhy TŘII ... -100=- 100,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 173,200 [I] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 173,200	524,25	615 050,10
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie								
ZBV:								
	ZBV č. 6			Yměna propustku			-9,000	-1 718,25
						aktuální množství	1 164,200	610 331,85
32	212635	p		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I Příčné drenážní potrubí, plast min. SN12, neperforované.	M	16,300	524,25	8 545,28

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				km 0,120 (L) ... 3,70=3,700 [A] km 0,200 (L) ... 10,10=10,100 [B] km 0,350 (P) ... 2,5=2,500 [C] Celkem: A+B+C=16,300 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
33	212636			TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II Drenáže v hlubších zářezech km 1,000 - 1,100 (P). Uvažováno 100m. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	100,000	524,25	52 425,00
34	21452			SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	165,000	603,86	99 636,90

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				U vyztužených svahů tl. 0,3m. ŠD fr. 0/63. Cena vč. nákupu a dovozu materiálu ze zemníku. Čerpání se souhlasem TDI. km 0,690-0,735 ... 45*4,40*0,300=59,400 [A] < km 1,035-1,085 ... 50*4,40*0,300=66,000 [B] < km 1,390-1,420 ... 30*4,40*0,300=39,600 [C] < Celkem: A+B+C=165,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
35	21566			ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,3M Čerpání pouze se souhlasem TDI. Dle stavu podloží pod původní vozovkou. Dle tabulky kubatur z přílohy č.2. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje zařezávání předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace	M2	7 834,000	27,73	217 236,82
36	272314			ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Patky silničního zábradlí š 2,0m = 26KS. Rozm. 0,3x 0,3x 0,8m. C25/30 XF4 0,3*0,3*0,8*26=1,872 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,	M3	1,870	3 745,07	7 003,28

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	28994			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 	M2	522,500	329,92	172 383,20
				<p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)</p> <p>Výztuž (čelní) strmých svahů, z pozinkované oceli. Systémový prvek, vč. protikorozní ochrany</p> <p>km 0,690-0,735 ... 45*3*1,10=148,500 [A] < km 1,035-1,085 ... 50*5*1,10=275,000 [B] < km 1,390-1,420 ... 30*3*1,10=99,000 [C] < Celkem: A+B+C=522,500 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 				
38	28997	z		<p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN</p> <p>Zpevnění svahu zářezů protierozní georožní v úsecích svahu strmějších 1:1,5. Provede se souhlasem TDI a dle místních podmínek.</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p>	M2	1 000,000	122,02	122 020,00

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	289971	g		<ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 	M2	516,900	157,25	81 282,53
				<p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE</p> <p>Pod sanačními vrstvami vyztužených svahů. Min 100 gr/m2, CBR min. 2kN, dle TP97.</p> <p>Vsakovací jámy drenáží.</p> <p>km 0,690-0,735 ... 45*4,0=180,000 [A] km 1,035-1,085 ... 50*4,0=200,000 [B] km 1,390-1,420 ... 30*4,0=120,000 [C] jáma km 0,120 (L) ... 4*1,2*1,0*1,1+2*1,2*1,1=8,448 [D] jáma km 0,200 (L) ... 4*1,2*1,0*1,1+2*1,2*1,1=8,448 [E] Celkem: A+B+C+D+E=516,896 [F]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 				
40	289972	a		<p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN</p> <p>Výztužné geomříže ve vyztužených svazích. Pevnost min. 55kN/m. Pozor - spodní mříž min. 120kN/m. D1. 4,00m.</p>	M2	1 700,000	45,30	77 010,00

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s DI, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				km 0,690-0,735 ... 45*3*1,20=540,000 [A] < km 1,035-1,085 ... 50*4*1,00=800,000 [B] < km 1,390-1,420 ... 30*3*1,00=360,000 [C] < Celkem: A+B+C=1 700,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
41	289972	b		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN Protierozní mřížka v lici u vyztužených svahů - materiál plast km 0,690-0,735 ... 45*3*1,20=162,000 [A] 3 úrovně vrstev km 1,035-1,085 ... 50*4*1,20=240,000 [B] 4 úrovně vrstev km 1,390-1,420 ... 30*3*1,20=108,000 [C] 3 úrovně vrstev Celkem: A+B+C=510,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	510,000	45,30	23 103,00
2				Základy				1 470 977,86

4 Vodorovné konstrukce

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s DI, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	451312			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Lože římků propustků 4KS*1,60*3,60*0,10=2,304 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	2,300	3 357,93	7 723,24
	ZBV:							
	ZBV č. 4			Archeologický nález		4,000		13 431,72
	ZBV č. 6			Výměna propustku		0,650		2 182,65
				aktuální množství		6,950		23 337,61

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	451314	p		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p> <p>Lože propustků C25/30 XF3</p> <p>km 0,382 ... 0,35*14,1=4,935 [A] km 0,460 ... 0,35*15,8=5,530 [B] km 0,530 ... 0,35*9,20=3,220 [C] km 0,862 ... 0,35*11,1=3,885 [D] Celkem: A+B+C+D=17,570 [E]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3	17,570	3 196,82	56 160,57
43	451314	d		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p> <p>Lože UV C20/25n XF3 tl. 150mm Lože kamenných dlažeb C20/25n XF3 tl. 150mm</p>	M3	0,590	4 475,54	2 640,57

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet:	103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				<p>SUV*0,7*0,7*0,15=0,588 [A] DOPLNIT U DLAŽEB</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3	4,080	4 475,54	18 260,20
45	451314	z		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p> <p>U mělkého žlabu km 0,742 (P). 0,17*24=4,080 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p>	M3	4,080	4 475,54	18 260,20

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				<ul style="list-style-type: none"> - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
46	45157			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Lože pod propustky ze ŠP fr. 0/32. Lože pod potrubím od HV ŠP fr. 0/32 Jm 0,382 ... 1,40*0,10*14,1=1,974 [A] km 0,460 ... 1,40*0,10*15,8=2,212 [B] km 0,550 ... 1,40*0,10*9,20=1,288 [C] km 0,862 ... 1,40*0,10*11,1=1,554 [D] Celkem: A+B+C+D=7,028 [E] km 0,640 ... 0,9*7,4*0,07=0,466 [F] km 0,725 ... 0,9*11,9*0,07=0,750 [G] km 0,950 ... 0,9*9,40*0,07=0,592 [H] km 1,040 ... 0,9*14,7*0,07=0,926 [I] km 1,150 ... 0,9*9,80*0,07=0,617 [J] km 1,250 ... 0,9*10,4*0,07=0,655 [K] km 1,354 ... 0,9*10,5*0,07=0,662 [L] Celkem: F+G+H+I+J+K+L=4,668 [M] E+M=11,696 [N] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	11,700	701,35	8 205,80

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
48	461314	a		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Základy u propustků - vyústění. C25/30 XF3 4KS*0,30*0,60*0,60=0,432 [A] ukončení propustků 7KS*0,25*0,60*0,60=0,630 [B] ukončení potrubí HV Celkem: A+B=L1,062 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem 	M3	1,060	5 655,54	5 994,87
47	461314			PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Patky zadržující km 1,035 - 1,085 vlevo á3m. 17Ks x 0,30,3/0,8=0,072m3. Předpoklad betonu C25/30-XF4. Cena vč. výkopu jamky pro patku a odvozu výkopku. 0,3*0,3*0,8=0,072 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) 	M3	0,070	21 894,49	1 532,61

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	
				<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem 				
49	461315			PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 Prahy u propustků C30/37 XF4; Prahy u ukončení potrubí od HV. 4KS*2,0*0,60*0,25=1,200 [A] 7KS*0,155*0,70=0,760 [B] Celkem: A+B=1,960 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 	M3	1.960	5 814,47	11 396,36

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extraviálán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				<ul style="list-style-type: none"> - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem 				
50	46321			ROVNAVINA Z LOMOVÉHO KAMENE Proveďte se v případě potřeby u propustků a u vyústění UV s ohledem na místní podmínky. Čerpáno se souhlasem TDI. Rozsah se upřesní se při realizaci. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 	M3	4,500	1 941,74	8 737,83
51	465512			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL 150 - 200mm, s vyspárováním hmotou odol. CHRL XF4 U vtokových jímek propustků ... 4KS*(0,8*0,8*0,150+0,8*2,85*0,150)=1,752 [A] U vyústění propustků ... 4KS*5,37*0,200=4,296 [B] U vyústění horských vpustí ... 7KS*0,95*0,200=1,330 [C] Celkem: A+B+C=7,378 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklynáváním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 	M3	7,380	10 156,30	74 953,49
4				Vodorovné konstrukce				211 227,47
5				Komunikace				

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	56330	v		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD horní frakce 0/32, ŠD dolní frakce 0/63. Dle VZ řezu. (10992,60+2*1490*0,400)*0,150=1 827,690 [A] (10992,60+2*1490*1,600)*0,160=2 521,696 [B] (-100,2-2*70*0,400*0,15-100,2-2*70*1,600*0,16)=- 844,640 [C] ús. údržby vozovky Celkem: A+B+C=3 504,746 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	3 504,750	666,31	2 335 249,97
52	56330	s		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI u sjezdů, tl. 200mm. Celkem 3 hlavní sjezdy. km 0,465 ... 32,5*0,20=6,500 [A] km 0,472 ... 66,6*0,20=13,320 [B] km 1,360 ... 28,3*0,20=5,660 [C] Celkem: A+B+C=25,480 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	25,480	666,31	16 977,58
ZBV:				ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu	2,100		1 399,25
						aktuální množství		18 376,83
54	56362			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	127,400	46,94	5 980,16

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Na sjezdech mimo silnici II/130. Celkem 3 hlavní sjezdy. km 0,465 ... 32,5=32,500 [A] km 0,472 ... 66,6=66,600 [B] km 1,360 ... 28,3=28,300 [C] Celkem: A+B+C=127,400 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 953,650	50,85	99 343,10
55	56963			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Dle situačního podkladu, odečteno digitálně ze situačního podkladu. 99,2+325,1+160,5+23,7+69,4+89,5+51,6+36,0+52,65+76,8+80,95+75,0+46,05+205,6+46,4+233,6+178,8+10,3=2 061,150 [A] -107,5=- 107,500 [B] ús. údržby vozovky < Celkem: A+B=1 953,650 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 953,650	50,85	99 343,10
ZBV:				ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu	4,500		228,83
						aktuální množství		99 571,93

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	
56	572123			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Na podkladní nestmel. vrstvu 10991,00+2*1490*0,400=12 183,000 [A] -400,2-2*70*0,400=- 456,200 [B] odečet pro úsek údržby Celkem: A+B=11 726,800 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	11 726,800	20,11	235 6
	ZBV:	ZBV č. 7		Prodloužení sjezdu		12,000		241,32
				aktuální množství		11 738,800		236 067,27
57	572213			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Na vrstvu ACP a ACL 11290,00-400,2-2*70*0,1=10 875,300 [A] 11528,40-400,2-2*70*0,18=11 103,000 [B] -839,60=- 839,600 [C] úsek údržby vozovky Celkem: A+B=21 978,300 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	21 978,800	11,92	261 987,30
	ZBV:	ZBV č. 7		Prodloužení sjezdu		24,000		286,08

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství		22 002,800		262 273,38
58	574A34			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Obrus ACO 11+ 40mm. odečteno digitálně ze situac. podkladu. 10992=10 992,000 [A] -400,2=- 400,200 [B] odečet ús. údržby km 0,770 - 0,840 Celkem: A+B=10 591,800 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10 591,800	204,50	2 166 023,10
	ZBV:	ZBV č. 7		Prodloužení sjezdu		12,000		2 454,00
				aktuální množství		10 603,800		2 168 477,10
59	574C56			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ložná vrstva ACL16+ 60mm 10992,00+2*1490*0,1=11 290,000 [A] -400,2-2*70*0,1=- 414,200 [B] odečet ús. údržby Celkem: A+B=10 875,800 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	10 875,800	279,37	3 038 372,25

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Gočův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	ZBV č. 7		Prodloužení sjezdu		12,000		3 352,44
				aktuální množství		10 887,800		3 041 724,69
60	574E46			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM podkladní vrstva ACP16+ 50mm 10992,00+2*1490*0,180=11 528,400 [A] -400,2-2*70*0,180=-425,400 [B] odečt. ús. uděly Celkem: A+B=11 103,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11 103,000	227,62	2 527 264,86
	ZBV:	ZBV č. 7		Prodloužení sjezdu		12,000		2 731,44
				aktuální množství		11 115,000		2 529 996,30

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Gočův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	58920			VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM V místech napojení vozovek. ZÚ km 0,070 ... 6,3=6,300 [A] KÚ km 1,351 ... 45=45,000 [B] Prac spáry ... 3*6,5=19,500 [C] Celkem: A+B+C=71,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	71,000	86,69	6 154,99
	ZBV:	ZBV č. 5		Záhlavky		1 225,000		106 195,25
		ZBV č. 7		Prodloužení sjezdu		2,300		199,39
				aktuální množství		1 298,300		112 549,63
5				Komunikace				10 810 267,26
8				Potrubi				
62	87134			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM U užitých vpustí, min. SN12. Vodorovný průmět dle situace ... 12=12,000 [A] Svislé průměty s ohledem na detaily ... 8=8,000 [B] Celkem: A+B=20,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklón zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)	M	20,000	329,00	6 580,00

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	
63	87145			<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM</p> <p>Odpadní potrubí horských vpustí, SN12.</p> <p>km 0,640 ... 8,30=8,300 [A] km 0,725 ... 12,20=12,200 [B] km 0,950 ... 10,30=10,300 [C] km 1,040 ... 15,00=15,000 [D] km 1,150 ... 10,20=10,200 [E] km 1,250 ... 10,70=10,700 [F] km 1,354 ... 10,90=10,900 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=77,600 [H] 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p>	M	77.600	307,08	23 829,41

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				<p>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p>				
	ZBV:							
				Výměna propustku		11,500		3 531,42
				aktuální množství		89,100		27 360,83
64	895111			<p>DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60</p> <p>Na trativodním potrubí v místě odbočení.</p> <p>0,120 (L), 0,200 (P), 0,350 (P)</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklady s rámem předepsaného materiálu a tvaru - dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch - předepsané podkladní konstrukce</p>	KUS	3.000	9 873,41	29 620,23
65	89516			<p>DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ</p> <p>Vyústění drenážního potrubí. km 0,350 (P), km 0,864 (L)</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní - u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů</p>	KUS	2.000	5 057,11	10 114,22

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž, s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	89712			VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ pro zatížení D400 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	8,000	9 733,52	77 868,16
67	89722			VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ Dle výkresu detailu SO 103.2. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	9,000	51 764,96	465 884,64
68	899123			MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ Na vtokových jímkách propustků vč. rámu mříže, Rozměr mříže 0,9x 2,6m. Mříž z 5-ti kusů á 500. Rám pro zabetonování. Přířídě rámu á 0.52m. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	4,000	9 030,56	36 122,24
69	899522			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) Obetonování odpadního potrubí horských vpustí.	M3	25,950	3 873,79	100 576,75

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž, s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem		
				km 0,640 ... 0,35*7,40=2,590 [A] km 0,725 ... 0,35*11,9=4,165 [B] km 0,950 ... 0,35*9,40=3,290 [C] km 1,040 ... 0,35*14,7=5,145 [D] km 1,150 ... 0,35*9,80=3,430 [E] km 1,250 ... 0,35*10,4=3,640 [F] km 1,354 ... 0,35*10,5=3,675 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=25,935 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (j ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, vstupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
	ZBY:		ZBV č. 6	Výměna propustku		4,030		15 619,43		
				aktuální množství		29,980		116 196,18		

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8				Potrubí				769 74
9				Ostatní konstrukce a práce				
70	9111A1			ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Na strném svahu km 1,035 - 1,085 vlevo 50m. Vč. kotvení do základů. Kompozitové zábradlí dle výkresů Detailů. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	50,000	4 214,26	210 713,0
71	9113A1			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úř. z. N2 vč. náběhových a přechodových dílců u zdi. Technické parametry dle podm. uvedených v TZ. km 0,345-0,464 ... 122,5=122,500 [A] km 0,478-0,501 ... 023,5=23,500 [B] km 0,690-0,736 ... 048,0=48,000 [C] km 0,850-0,895 ... 045,0=45,000 [D] km 1,012-1,356 ... 348,0=348,000 [E] km 1,364-1,426 ... 062,0=62,000 [F] km 1,035-1,085 ... úř. 111, -50=-50,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=599,000 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření	M	599,000	1 011,42	605 840,58

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
72	9113B1			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ U svahů s vyztužením 1:3:1 D1. 50m; km 1,035 - 1,085 (L) V oblouku km 1,014 - 1,035 (L) D1. 26m; U zdi 4x12= 48m Technické parametry dle podm. uvedených v TZ. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	124,000	1 192,03	147 811,72
74	91228	s		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Základní směrové sloupky plastové - listové. Dle výkresu podélného profilu. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	64,000	421,43	26 971,52
73	91228	c		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU sloupky u vjezdů Z11g - válcového tvaru, červené. Dle výkresu dopravního značení. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava	KUS	8,000	421,43	3 371,44

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
75	91267			ODRAZKY NA SVODIDLA Dle výkresu podélného řezu. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	48,000	180,61	8 669,28
76	91297	a		DOPRAVNÍ ZRCADLO Tvar - kulaté. S úpravou pro celoroční užití dle textu tech. zprávy a podm. PČR. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.	KUS	2,000	26 489,64	52 979,28
77	91297	b		DOPRAVNÍ ZRCADLO Tvar - obdélníkové. Výměna původního zrcadla km 0,735 (L). S úpravou pro celoroční užití dle textu tech. zprávy a podm. PČR. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.	KUS	1,000	30 101,86	30 101,86
78	914113	s		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Odstranění původního značení. Odvoz na skládku včetně poplatků	KUS	7,000	240,81	1 685,67

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				P4 (přednost) ... 1KS=1,000 [A] A7a (hrboly) ... 2KS=2,000 [B] E2b (dod.tab.) ... 1KS=1,000 [C] DZ (zrcadlo) ... 1KS=1,000 [D] P1 (křižovatka) ... 1KS=1,000 [E] P4 (přednost) ... 1KS=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
79	914161			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Trvalé svíslé dopravní značení dle výkresu Situace dopravního značení. A12a (chodec) ... 2=2,000 [A] A6b (zrušení voz.) ... 2=2,000 [B] B20a (rychlost) ... 1=1,000 [C] E2a (dodatk. tab.) ... 1=1,000 [D] P1 (křižovatka) ... 1=1,000 [E] P6 (stop) ... 1=1,000 [F] P7 (dej přednost) ... 1=1,000 [G] P8 (máš přednost) ... 1=1,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=10,000 [I] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	10,000	1 143,87	11 438,70
80	914260	a		DOPRAVNÍ ZNAČKY Z9 - TRVALÁ PŘEKÁŽKA Žluté a černé pruhy. Nátěr barvou na mostní opěru mostů ČD. Provedení vlevo i vpravo. 2*0.5*4=4,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	4,000	5 418,33	21 673,32

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	
81	914912	p		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM Zpětná montáž svíslého dopravního značení. Provede se souhlasem TDI. Dle potřeb stavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	17,000	2 468,35	41
82	914913	p		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Provizorní demontáž stávajícího svíslého značení v úseku stavby (vč. svíslých značek). Provede se souhlasem TDI. Dle potřeb stavby. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	17,000	240,81	4 093,77
83	914931			SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ Sloupky DZ vč. patky a zemních prací. pro A12a (ehodci) ... 2KS=2,000 [A] pro A6b + B20a ... 1KS=1,000 [B] pro A6b (zážení voz.) ... 1KS=1,000 [C] pro P1 (křivovodka) ... 1KS=1,000 [D] pro P6 (stop) ... 1KS=1,000 [E] pro zdrcadla (DZ) ... 3KS=3,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=9,000 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	9,000	2 227,54	20 047,86

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
85	915111	p		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Předznačení vod. značení barvou. Provede se se souhlasem TDI. V2b (1,5/1,5/0,125) ... (40+18,3)*0,500*0,125=3,644 [A] V2b (3,0*1,5/0,125) ... (30,3)*0,6667*0,125=2,525 [B] V5 (0,5) ... 13,5*0,500=6,750 [C] V13 (0,50) ... 15,0*0,500+104*0,250=33,500 [D] KÚ + ostrávek v ZÚ V5 (0,25) ... KÚ ... 10,0*0,250=2,500 [E] V4 (0,125) ... vlevo ... 1491*0,125-70*0,125=177,625 [F] V1a (0,125) ... střed ... 1344*0,125-70*0,125=159,250 [G] V4 (0,125) ... vpravo ... 1423*0,125-70*0,125=169,125 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=554,919 [I] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měř se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	554,930	144,49	80 181,84
84	915111	a		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Povrch s vysokým smykovým třením - červená barva, při KÚ. Šířka 1m. Pouze v úseku silnice II/130 tj. po KÚ. 43=43,000 [A] < Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měř se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	43,000	3 010,19	129 438,17
86	915221			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné značení, plastem.	M2	554,930	385,30	213 814,53

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
				V2b (1,5/1,5/0,125) ... (40+18,3)*0,500*0,125=3,644 [A] V2b (3,0*1,5/0,125) ... (30,3)*0,6667*0,125=2,525 [B] V5 (0,5) ... 13,5*0,500=6,750 [C] V13 (0,50) ... 15,0*0,500+10,4*0,250=33,500 [D] KÚ + ostrůvek v ZÚ V5 (0,25) ... KÚ ... 10,0*0,250=2,500 [E] V4 (0,125) ... vlevo ... 1491*0,125-70*0,125=177,625 [F] V1a (0,125) ... střed ... 1344*0,125-70*0,125=159,250 [G] V4 (0,125) ... vpravo ... 1423*0,125-70*0,125=169,125 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=554,919 [I] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
87	91552	a		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Plásten - nápis STOP. Vě. příp. předznačením barvou. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	4,000	1 204,07	4 816,28	
88	918258			VTKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Vě. výztuže z KARI stří. Dle výkresu detailu SO 103.2, Upozornění: vnitřní rozměr D.8x 2,8m. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,	KUS	4,000	36 122,23	144 488,92	

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
				- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inječních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicích prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.					
89	918358			PROPUSTY Z TRUB DN 600MM km 0,382 ... 14,70=14,700 [A] km 0,460 ... 16,40=16,400 [B] km 0,550 ... 10,50=10,500 [C] km 0,862 ... 11,60=11,600 [D] Celkem: A+B+C+D=53,200 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu à předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	53,200	3 123,07	166 147,32	
90	919112			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM V místech napojení vozovek	M	71,000	37,33	2 650,43	



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	
				ZÚ km 0,670 ... 6,5=6,500 [A] KÚ km 1,351 ... 45=45,000 [B] Prac spár ... 3*6,5=19,500 [C] Celkem: A+B+C=71,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
				Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
	ZBV:							
				ZBV č. 5 Zálivky		315,000		11 758,93
				ZBV č. 7 Prodloužení sjezdu		2,300		85,86
				aktuální množství		388,300		14 495,24
91	919113			ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Úprava odlišnutím v úsecích bet. žlábků u vozovky. Cena vč. odvozu uložení a poplatku za skládku odlišnuté asf. části. 129+87+6+315+142+101+83+70=933,000 [A] -70=-70,000 [B] ús. údržby km 0,770 - 0,840 Celkem: A+B=863,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	863,000	120,41	103 913,83
				Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
93	935212	s		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Šířka 600mm, vč. lože z bet. PŘI II/130 vpravo. 309+38+75+89+83+8+102+174+315+6=1 219,000 [A] -70=-70,000 [B] ús. údržby km 0,770 - 0,840 P Celkem: A+B=1 149,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 149,000	508,10	583 806,90
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality				



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
92	935212	p		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Šířka 500mm, vč. lože z bet. V úseku před KÚ - zúžený silniční profil. vlevo ... 87=87,000 [A] vpravo ... 129=129,000 [B] Celkem: A+B=216,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	216,000	508,10	109 749,60
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
	ZBV:							
				ZBV č. 6 Výměna propustky		-9,000		-4 572,90
				aktuální množství		207,000		105 176,70
94	93556			ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ Mělký žlab s mříží (D400) š. 350mm dle Vzorového řezu. Dl. 24m. Vjezd do areálu naproti betonárně. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	24,000	8 982,39	215 577,36
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku				

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
95	96613			- nezahrnuje nutné zemní práce, přeepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odcítají se čistící kusy a vpustě BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC Čela propustků. Včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku. Km 0,391 ... 2*0,4*2,0*1,2=1,920 [A] Km 0,500 ... 2*0,4*2,5*2,0=4,000 [B] Celkem: A+B=5,920 [C] Cena a soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	5,920	2 449,60	14 501,63
96	96638			BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Odvoz na skládku vč. uložení a poplatku za skládku. Km 0,500, dl. 10,5=10,500 [A] Km 0,862, dl. 8,20=8,200 [B] Km 0,465, dl. 10,0=10,000 [C] Km 0,391, dl. 13,8=13,800 [D] Celkem: A+B+C+D=42,500 [E] Cena a soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	42,500	1 090,91	46 363,68

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
97	96686			- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímeč, odstranění zábradlí ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ Z KAMENE Odstranění pův. kamenných bloků (odrazníků) podél komunikace II/130 vlevo. Cena vč. odvozu, uložení na skládku - dozorství Ledč n/S. Cena a soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	175,000	326,30	57 102,50
98	96687			VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Odstranění UV před KÚ vpravo. Odvoz na skládku vč. uložení a poplatku za skládku. Cena a soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	1,000	4 214,26	4 214,26
	ZBV:			ZBV č. 6	Výměna propustku	1,000		4 214,26
					aktuální množství	2,000		8 428,52
9				Ostatní konstrukce a práce				3 075 613,37

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
Rozpočet:	103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Objednavatel:	VYSOČINA - Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:	HBH - HBH Projekt spol.s r.o.
Zhotovitel:	

Základní cena:	652 384,73 Kč
Cena celková:	822 044,62 Kč
DPH:	172 629,37 Kč
Cena s daní:	994 673,99 Kč
Měrné jednotky:	M2
Počet měrných jednotek:	400,20
Náklad na měrnou jednotku:	2 054,08 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
Rozpočet:	103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101	a		POPLATKY ZA SKLÁDKU odkop z pol. 12373.u... 17,50=17,500 [B] Cena odstavce: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	17,500	288,98	5 057,15
2	014101	b		POPLATKY ZA SKLÁDKU Nestmelená podkladní vrstva původní vozovky. odstranění z pol 11333.u... 98,56=98,560 [A] Cena odstavce: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	98,560	505,71	49 842,78
	ZBV:	ZBV č. 1		Recyklace za studena		33,740		17 062,66
				aktuální množství		132,300		66 905,43
0	Všeobecné konstrukce a práce							
								71 962,58

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I	Zemní práce							
3	11333	u		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASPALT POJIVEM KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Odstranění původního PMH v místě okrajů - odvoz na skládku. Reálná možnost přítomnosti dehtu! Š. pásu 1,8 pft okrajích, hl. cca 0,44m 2*70*1,60*0,44=98,560 [A] Cena odstavce: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt	M3	98,560	496,68	48 952,78

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
ZBV:								
	ZBV č. 1			Recyklace za studena		33,740		16 757,98
						aktuální množství	132,300	65 710,76
4	11372	u		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY Odvoz na skládku KSÚSV. Část vyfréz. materiálu ponechat na steveništi pro zpevnění povrchu krajnic komunikace. 446,5*0,12=53,580 [A] zůstatek na stavbě (pol. 56963.u)... 107,5*0,15=16,13m3 odvoz na skládku: 37,46m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	53,580	840,18	45 016,84
5	12373	u		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Pro zlátek v příkopu vpravo a na svahu. Vč. odvozu a uložení na skládku. 0,25*70=17,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost	M3	17,500	138,50	2 423,75



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravičlán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
6	18110	u		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Pláň pod vozovkou při okrajích. Š. 1,30. Edéf.2 min. 45MPa. 2*70*1,40=196,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	196,000	12,32	2 414,72
ZBV:								
	ZBV č. 1			Recyklace za studena		252,000		3 104,64
						aktuální množství	448,000	5 519,36
7	18221	u		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	63,000	17,12	1 078,56



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena		
				KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Vpravo za žlábkem. š. do 1m. 0.9*70=63,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve vřahu přes 1:5					
8	18243	u		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Vpravo za žlábkem. 0.9*70=63,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	63,000	13,00	819,00	
9	18247	u		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	63,000	5,06	318,78	
10	18351	u		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. V ploše trávníku. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	63,000	1,08	68,04	
1		Zemní práce						120 955,09	
2		Základy							
101	212635			TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	0,000	524,25	0,00	



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Poznámka k položce: vpravo km 0,732-0,840 ... 107m vlevo km km 0,736-0,840 ... 104m (nalezení jílovitého podloží-nevhodné, NÁHRADA + ODVODNĚNÍ PLÁNĚ) Vzhledem k navrzení nových trativodů v km 0,770-0,840 byl navrzen trativod i v navazujícím úseku (km 0,732-0,770 vpravo a 0,736-0,770 vlevo), který v dřívějších stupních PD nebylo možné odvodnit. Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
	ZBV:	ZBV č. 1		Recyklace za studena		211,000		110 616,75
				aktuální množství		211,000		110 616,75
2		Základy						110 616,75
5		Komunikace						
11	56330	s		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. U jezdu, tl. 200mm km 0,800 ... 30.0*0.20=6,000 [A] km 0,830 ... 46.6*0.20=9,320 [B] Celkem: A+B=15,320 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M3	15,320	666,31	10 207,87

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
Rozpočet:	103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102	56330			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	0,000	666,31	0,00
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
				Poznámka k položce: ŠD horní frakce 0/32, ŠD dolní frakce 0/63. Dle VZOROVÉHO řezu. RDS ... Spodní ... dl.70*š.6,4=448 m2 (nalezení jílovitého podloží-nevhodné, NÁHRADA) RDS ... Horní ... dl.70*š.6,1=427 m2 (nalezení jílovitého podloží-nevhodné, NÁHRADA) 448*0,15+427*0,15				
				Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
				ZBV: ZBV č. 1 Recyklace za studena		131,250		87 453,19
				aktuální množství		131,250		87 453,19
12	56334	u		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Úprava okrajů vozovky š. 1,6m. Tl. 200mm. Spodní ... 70*1,6=112,000 [A] tl. 200mm Horní ... 70*1,6=112,000 [B] tl. 200mm Celkem: A+B=224,000 [C]	M2	224,000	161,10	36 086,40
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
				Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
Objekt:	103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
Rozpočet:	103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				ZBV: ZBV č. 1 Recyklace za studena		-224,000		-36 086,40
				aktuální množství		0,000		0,00
13	56364	u		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM KM 0,770 - 0,840, ÚDRŽBA VOZOVKY. Tl. cca 180mm. Provede se na horní vrstvě ze ŠD při okrajích a pív. makadamu uprostřed. 400,2+70*2*1,25=575,200 [A]	M2	575,200	50,85	29 248,92
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
				Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
				ZBV: ZBV č. 1 Recyklace za studena		-575,200		-29 248,92
				aktuální množství		0,000		0,00
14	56963	u		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM KM 0,770 - 0,840, ÚDRŽBA VOZOVKY. Vlevo š. 1,50m. Tl. 150mm. Plochy dle situačního zákresu. 15,3+46,5+45,7=107,500 [A]	M2	107,500	50,85	5 466,38
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	572123	u		INFLTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. 400,2+2*70*0,400=456,200 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	456,200	20,11	9 174,18
16	572213	u		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. Na vrstvu ACP a ACL. 414,20+425,40=839,600 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	839,600	11,92	10 008,03
17	574A34	u		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM KM 0,770 - 0,840. Údržba vozovky. ACO 11+ 40mm. Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	400,200	248,53	99 461,71



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	574C56	u		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. ACL 16+ 60mm. 400,2+2*70*0,10=414,200 [A] Technická specifikace: - dodání směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	414,200	308,52	127 788,98
19	574E46	u		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. ACP 16+ 50mm. 400,2+2*70*0,180=425,400 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	425,400	270,75	115 177,05

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5				Komunikace				464 737,39
9				Ostatní konstrukce a práce				
20	91228	s		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Základní směrové sloupky plastové - listové. Dle výkresu podélného profilu. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	4,000	421,43	1 683,72
21	915111			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Předznačení vod. značení barvou. Proveďte se se souhlasem TDI. V4 (0,125) ... vlevo ... 70*0,125=8,750 [A] V1a (0,125) ... střed ... 70*0,125=8,750 [B] V4 (0,125) ... vpravo ... 70*0,125=8,750 [C] Celkem: A+B+C=26,250 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	26,250	144,49	3 792,86
22	915221			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné značení, plastem. V4 (0,125) ... vlevo ... 70*0,125=8,750 [A] V1a (0,125) ... střed ... 70*0,125=8,750 [B] V4 (0,125) ... vpravo ... 70*0,125=8,750 [C] Celkem: A+B+C=26,250 [D]	M2	26,250	385,30	10 114,13

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II.
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
23	919113	u		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. Úprava odříznutím v úsecích bet. žlábků u vozovky vpravo. Cena vč. odvozu uložení a poplatku za skládku odříznuté asf. části. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	70,000	37,33	2 613,10
24	935212	s		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. Šířka 600mm, vč. lože z bet. PŘ II/130 vpravo. Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	70,000	508,10	35 567,00
9				Ostatní konstrukce a práce				53 772,81
Celkem:								822 044,62