

KRPS-120980-39/ČJ-2019-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/19/V00029744

Počet listů: 11

Přílohy: 3/43**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

**Čl. I
Smluvní strany****PAMAK s.r.o.**

Zastoupená:  jednatelem
Sídlo: Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín
IČ: 257 79 656
DIČ: CZ25779656
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: kh7rsc3

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 69523
(dále jen „zhotovitel“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 974 861 932
e-mail: krps.osm.osnm@pcr.cz
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

Čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – „ÚO Mnichovice – oprava hygienického zařízení“ a to dle projektové dokumentace a výkazu výměr vypracovanými projekční kanceláří Adkon, spol. s.r.o., IČ:27922251, Panušková 1301/4, 140 00 Praha 4 - Krč. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází z projektové dokumentace a výkazu výměr uvedeném v Čl. II., odst. 1. smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1 smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků IV. a V. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednavatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednavatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednavatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace stavebního díla „ÚO Mnichovice – oprava hygienického zařízení“ jakožto její příloha č. 3. Zhotovitel se zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, ve smyslu tohoto harmonogramu. Věcný a časový průběh stavby bude tedy určen harmonogramem realizace stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle 2.3.2020.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 4 měsíců od zahájení stavebních prací. Realizace bude provedena v termínu 2.3. 2020 – 30. 6.2020.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2.3.2020. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
5. Místo plnění: Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

Čl. IV
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	2.309.454,93 Kč
DPH 21% ve výši	484.985,54 Kč
CELKEM	2.794.440,47 Kč

Slovy:

dvamilionysedmsetdevadesátčtyřitisícčtyřistačtyřicetkorunčeskýchčtyřicetsedmhaléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. V
Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelům potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu Čl. V, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelům.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy.
2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
3. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Čl. VII

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:
 - a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb budou použity jednotkové ceny, které jsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb),
 - b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), budou použity ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy - sborník URS Praha, a.s. nebo RTS a.s.,

c) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.

5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovedení některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění jejich neprovedení. Součástí bude návrh změny termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb budou odpovídat jednotkovým cenám, které jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).

6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.

7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí.

9. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

Čl. VIII

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o předání – převzetí díla.

Čl. IX

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. X

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 15 kalendářních dní, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v Čl. XIV smlouvy.

Čl. XI

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý byt i započatý den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý byt i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč za každý byt i započatý den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i započatý den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v Čl. X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý byt i započatý den prodlení.

Čl. XII

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle Čl. X.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle Čl. III. a VIII.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle Čl. III. odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIII




Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného pracovního provozu objednavatele, tj. v pracovní době PO - PÁ od 7:00 - 15:30 hod., za běžného pohybu osob, které jsou v zaměstnaneckém poměru vůči objednavateli, za plnění jejich běžných pracovních úkolů. Po této době a v SO a NĚ jen po dohodě se správou objektu. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XIV

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Tichý, 
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: 


Čl. XV

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, Čl. XV smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky, Výkaz výměr, která se sestává ze 40 stran textu.
Příloha č. 2: Změnový list, která se sestává ze 2 stran textu.
Příloha č. 3: Harmonogram realizace stavebního díla ÚO Mnichovice – oprava hygienického zařízení, která se sestává z 1 strany textu

Za zhotovitele:

V Kolíně dne 3. 1. 2020



Za objednatele:









- 3 01. 2020

V Praze dne



Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství pro
ekonomiku

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka malého rozsahu			
Název zakázky:	ÚO Mnichovice - oprava hygienického zařízení		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje		
Sídlo:	Na Raních 1535, 156 00 Praha - Zbraslav		
IČ:	75151481		
DIČ:			
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Petr Dostál, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku		
Kontaktní osoba:	Jiří Šiama		
Tel./fax:			
E-mail:	krps.ovz@pcr.cz		
2.2. Uchazeč			
Název:	IPAMAK s. r. o.		
Sídlo/místo podnikání:	Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolin 2		
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:	25779656		
DIČ:	CZ25779656		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 89523 vedená u Městského soudu v Praze		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Kontaktní osoba:			
Tel./fax:			
E-mail:			
3. Nabídková cena			
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 15%):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
2.309.454,93		484.985,54	2.794.440,47
4. Platba, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena			
CZK			
5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby			
Titul, jméno, příjmení	Radek Patočka		
Funkce	jednatel		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-056
Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení

KSO:
Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:



IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 309 454,93
	 sazba daně	 Základ daně	 Výše daně
DPH základní	21,00%	2 309 454,93	484 985,54
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 794 440,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-056

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení

Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 309 454,93	2 794 440,47
01	1.PP	37 093,02	44 882,55
02	1.NP	688 130,95	832 638,45
03	2.NP	530 365,20	641 741,89
04	3.NP	238 429,76	288 500,01
05	ZTI	516 396,00	624 839,16
06	Elektroinstalace	254 040,00	307 388,40
07	VRN	45 000,00	54 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

01 - 1.PP

KSO:

Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 093,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP: základní	37 093,02	21.00%	7 789,53
DP: snížená	0,00	15.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 882,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení
Objekt: 01 - 1.PP
Místo: Masarykovo nám., 708, Mnichovice Datum: 19. 8. 2019
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem: [CZK]

Náklady ze soupisu prací		37 093,02
HSV - Práce a dodávky HSV		8 223,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 939,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 692,68
997 - Přesun sutě		2 073,20
998 - Přesun hmot		318,60
PSV - Práce a dodávky PSV		28 869,32
725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty		369,80
763 - Konstrukce suché výstavby		1 659,69
766 - Konstrukce truhlářské		3 890,08
771 - Podlahy z dlaždic		6 410,17
781 - Dokončovací práce - obklady		16 231,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		298,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt: 01 - 1.PP

Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant: 

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel:

P.Č.	TyP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 093,02	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 223,70	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 938,22	
1	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obkladem ((1,6+2,1)*2*(2,2)-(0,8*1,97))	m2	14,704	206,00	3 028,02	CS ÚRS 2019 02
	WV				14,704			
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně nac obkladem ((1,6+2,1)*2*(2,2)-(0,8*1,97))	m2	3,700	246,00	910,20	CS ÚRS 2019 02
	WV				3,700			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 892,68	
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,360	45,80	153,89	CS ÚRS 2019 02
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,360	93,00	312,48	CS ÚRS 2019 02
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % *04.1* ((1,6+2,1)*2*(2,2)-(0,8*1,97))	m2	18,404	77,50	1 420,31	CS ÚRS 2019 02
	WV				18,404			
D 997 Přesun sutě							2 073,20	
6	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,420	620,00	886,40	CS ÚRS 2019 02
7	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,420	237,00	335,54	CS ÚRS 2019 02
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,42*10 *Přečtené koeficientem množství	t	14,200	10,30	145,26	CS ÚRS 2019 02
	WV				14,200			
9	K	997013831	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 004	t	1,420	500,00	710,00	CS ÚRS 2019 02
	WV							
D 998 Přesun hmot							318,60	
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,295	1 080,00	318,60	CS ÚRS 2019 02
	WV							
D PSV Práce a dodávky PSV							28 869,32	
D 725 Zěravotechnika - zařizovací předměty							369,60	
11	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	5000	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	8000	1,000	129,00	129,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	8000	1,000	76,80	76,80	CS ÚRS 2019 02
	WV							
D 763 Konstrukce suché výstavby							1 869,69	
14	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu do 600x600 mm na zavešenou viditelnou nosnou konstrukci *04.1* 3,36	m2	3,360	348,00	1 169,28	CS ÚRS 2019 02
	WV				3,360			
15	M	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký dřevořivý hrana rovná tl 8mm 600x600mm 3,26*1,05 *Přečtené koeficientem množství	m2	3,528	135,00	476,28	CS ÚRS 2019 02
	WV				3,528			
16	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,025	928,00	24,13	CS ÚRS 2019 02
	WV							
D 766 Konstrukce truhlářské							3 890,08	
37	K	76600R101	Repase dveřního křídla včetně nátěru	kus	1,000	3 890,08	3 890,08	
	WV							
D 771 Podlahy z dlaždic							6 410,17	
17	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu *04.1* 3,36	m2	3,360	47,20	158,59	CS ÚRS 2019 02
	WV				3,360			
18	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,360	164,00	551,04	CS ÚRS 2019 02
19	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených *04.1* 3,36	m2	3,360	84,60	284,26	CS ÚRS 2019 02
	WV				3,360			
20	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,360	388,00	1 303,68	CS ÚRS 2019 02
21	M	59761003	dlažba keramická hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 - dle výběru investora 3,36*1,1 *Přečtené koeficientem množství	m2	3,696	400,00	1 478,40	CS ÚRS 2019 02
	WV				3,696			
22	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,360	12,00	40,32	CS ÚRS 2019 02
23	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,360	277,00	930,72	CS ÚRS 2019 02
24	K	771591115	Podlahy spárování silikonem (1,6+2,1)*2	m	7,400	39,20	290,08	CS ÚRS 2019 02
	WV				7,400			
25	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou (1,6+2,1)*2	m	7,400	177,00	1 309,80	CS ÚRS 2019 02
	WV				7,400			
26	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,112	565,00	63,28	CS ÚRS 2019 02
	WV							
D 781 Dokončovací práce - obklady							16 231,36	
27	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu ((1,6+2,1)*2*(2,2)-(0,8*1,97))	m2	14,704	47,20	694,03	CS ÚRS 2019 02
	WV				14,704			
28	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách sekl výšky 200mm (1,6+2,1)*2*0,2	m2	1,480	323,00	478,04	CS ÚRS 2019 02
	WV				1,480			
29	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených *04.1* ((1,6+2,1)*2*(2,2)-(0,8*1,97))	m2	14,704	67,90	998,40	CS ÚRS 2019 02
	WV				14,704			
30	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem *04.1* ((1,6+2,1)*2*(2,2)-(0,8*1,97))	m2	14,704	458,00	6 734,43	CS ÚRS 2019 02
	WV				14,704			
31	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 - dle výběru investora 14,704*1,1 *Přečtené koeficientem množství	m2	16,174	400,00	6 469,60	CS ÚRS 2019 02
	WV				16,174			

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,200	147,00	323,40	CS ÚRS 2019 02
	W		2,2		2,200			
33	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	3,570	101,00	360,57	CS ÚRS 2019 02
	W		(0,8*2+1,97)		3,570			
34	K	998781101	Přesun hmot tenážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,308	565,00	172,89	CS ÚRS 2019 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				298,22	
35	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3,700	14,90	55,13	CS ÚRS 2019 02
	W		nad obkladem					
	W		((1,6+2,1)*2*(2,7-2,2))		3,700			
36	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ovlivňujících v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,700	65,70	243,09	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

02 - 1.NP

KSO:

Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

688 130,95

DPH základní
snížená

Základ daně

688 130,95

Sazba daně

21,00%

Výše daně

144 507,50

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

832 638,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení
Objekt: 02 - 1.NP
Místo: Masarykovo nám. 706, Mnichovice
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 8. 2019

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	688 130,95
HSV - Práce a dodávky HSV	207 981,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 992,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 885,81
997 - Přesun sutě	57 928,51
998 - Přesun hmot	8 174,52
PSV - Práce a dodávky PSV	480 149,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 302,40
763 - Konstrukce suché výstavby	19 472,70
766 - Konstrukce truhlářské	103 500,00
771 - Podlahy z dlaždic	108 422,69
781 - Dokončovací práce - obklady	222 936,37
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 515,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení
 Objekt: 02 - 1.NP
 Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 8. 2019
 Projektant: 
 Zpracovatel:

P.Č.	TyP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 688 130,95

o HSV Práce a dodávky HSV 207 981,75

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 100 992,91

1	K	611325422	oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	13,870	215,00	2 982,05	CS ÚRS 2019 02
	W	"114" 1,43					1,430	
	W	"115" 1,43					1,430	
	W	"118" 1,17					1,170	
	W	"119" 1,17					1,170	
	W	"120" 1,93					1,930	
	W	"125" 1,32					1,320	
	W	"126" 0,92					0,920	
	W	"128" 0,96					0,960	
	W	"129" 1,25					1,250	
	W	"130" 2,29					2,290	
	W	Součet					13,870	

2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obkladem	m2	186,392	206,00	38 808,75	CS ÚRS 2019 02
	W	"113" ((1,3+2,24+0,115)*1,5					5,483	
	W	"114" ((1,6+0,9)*2*2,1)-(0,6*1,97)					9,318	
	W	"115" ((1,6+0,9)*2*2,1)-(0,6*1,97)					9,318	
	W	"116" (1,85+0,685+0,725)*2,1					6,930	
	W	"117" 1,4*2,1					2,940	
	W	"118" ((0,86+1,35)*2*2,1)-(0,6*1,97)					8,100	
	W	"119" ((0,87+1,35)*2*2,1)-(0,6*1,97)					8,142	
	W	"120" ((1,89+1,01)*2*1,5)-(0,7*1,5)					7,650	
	W	"123" (0,8+1,1+1,53)*2,1					7,938	
	W	"124" 2,47*2,1					5,187	
	W	"125" ((1,25+1,01)*2*2,1)-(0,6*1,97)					8,310	
	W	"126" ((0,86+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)					6,866	
	W	"127" (2,47+2,05)*2,1					9,492	
	W	"128" ((0,9+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)					7,134	
	W	"129" ((0,99+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)					7,512	
	W	"130" ((1,72+1,22)*2*1,5)-(0,7*1,5)					7,770	
	W	"132" ((1,75+1,23+1,75+0,7)*2*2,1)-(0,7*1,97+0,8*2,1*2)+(0,16*2,1*2)					18,736	
	W	"134" ((2,0+1,3+2,0+0,85)*2*2,1)-(0,7*1,97+0,8*2,1*2)+(0,15*2,1*2)					21,721	
	W	"136" ((1,75+1,183+1,75+1,09+1,75+1,2)*2*2,1)-(0,7*1,97*5)					29,742	
	W	Součet					186,392	

3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně nad obkladem	m2	240,659	246,00	59 202,11	CS ÚRS 2019 02
	W	"113" ((2,2+2,24)*2*3,5)-((1,3+2,24+0,115)*(1,5))-(0,6*1,97*2+0,7*1,97)					21,855	
	W	"114" ((1,6+0,9)*2*(3,5-2,1))					7,009	
	W	"115" ((1,6+0,9)*2*(3,5-2,1))					7,009	
	W	"116" ((1,85+1,52)*2*3,5)-((1,89+0,685+0,725)*(2,1))-(0,7*1,97*2)					14,182	
	W	"117" ((1,89+1,53)*2*3,5)-(1,4*2,1+0,7*1,97)					19,621	
	W	"118" ((0,86+1,35)*2*(3,5-2,1))					6,198	
	W	"119" ((0,87+1,35)*2*(3,5-2,1))					6,215	
	W	"120" ((1,89+1,01)*2*(3,5-2,1))					8,120	
	W	"123" ((1,85+2,21)*2*3,5)-((0,8+1,1+1,86)*2,1)-(0,7*1,97*2)					17,794	
	W	"124" ((2,47+2,03)*2*3,5)-(2,47*2,1+0,6*1,97*2+0,7*1,97)					22,579	
	W	"125" ((1,25+1,01)*2*(3,5-2,1))					6,328	
	W	"126" ((0,86+1,08)*2*(3,5-2,1))					5,432	
	W	"127" ((2,47+2,05)*2*3,5)-((2,47+2,05)*2,1)-(0,6*1,97*2+0,7*1,97)					18,405	
	W	"128" ((0,9+1,08)*2*(3,5-2,1))					5,544	
	W	"129" ((0,99+1,08)*2*(3,5-2,1))					5,796	
	W	"130" ((1,72+1,22)*2*(3,5-1,5))					11,760	
	W	"132" ((1,75+1,23+1,75+0,7)*2*(3,5-2,1))					15,204	
	W	"134" ((2,0+1,3+2,0+0,85)*2*(3,5-2,1))					17,220	
	W	"136" ((1,75+1,183+1,75+1,09+1,75+1,2)*2*(3,5-2,1))					24,424	
	W	Součet					240,659	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 885,81

4	K	949101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	53,060	45,80	2 430,15	CS ÚRS 2019 02
5	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,060	93,00	4 934,58	CS ÚRS 2019 02
6	K	978013191	Olitování (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	432,530	77,50	33 521,08	CS ÚRS 2019 02
	W	"113" ((2,2+2,24)*2*3,5)-(0,6*1,97*2+0,7*1,97)					27,337	
	W	"114" ((1,6+0,9)*2*3,5)-(0,6*1,97)					16,316	
	W	"115" ((1,6+0,9)*2*3,5)-(0,6*1,97)					16,316	
	W	"116" ((1,52+1,89)*2*3,5)-(0,7*1,97*2)					21,112	
	W	"117" ((1,53+1,89)*2*3,5)-(0,7*1,97)					22,561	
	W	"118" ((0,86+1,35)*2*3,5)-(0,6*1,97)					14,288	
	W	"119" ((0,87+1,35)*2*3,5)-(0,6*1,97)					14,356	
	W	"120" ((1,89+1,01)*2*3,5)-(0,7*1,5)					19,250	
	W	"123" ((1,85+2,21)*2*3,5)-(0,7*1,97*2)					25,732	
	W	"124" ((2,47+2,03)*2*3,5)-(0,6*1,97*2+0,7*1,97)					27,757	
	W	"125" ((1,25+1,01)*2*3,5)-(0,6*1,97)					14,638	
	W	"126" ((0,86+1,08)*2*3,5)-(0,6*1,97)					12,398	
	W	"127" ((2,47+2,05)*2*3,5)-(0,6*1,97*2+0,7*1,97)					27,837	
	W	"128" ((0,9+1,08)*2*3,5)-(0,6*1,97)					12,678	
	W	"129" ((0,99+1,08)*2*3,5)-(0,6*1,97)					13,308	
	W	"130" ((1,72+1,22)*2*3,5)-(0,7*1,5)					19,530	
	W	"132" ((1,75+1,23+1,75+0,7)*2*3,5)-(0,7*1,97+0,8*2,1*2)+(0,16*2,1*2)					33,943	
	W	"134" ((2,0+1,3+2,0+0,85)*2*3,5)-(0,7*1,97+0,8*2,1*2)+(0,15*2,1*2)					36,941	
	W	"136" ((1,75+1,183+1,75+1,09+1,75+1,2)*2*3,5)-(0,7*1,97*5)					54,163	
	W	Součet					432,530	

D 997 Přesun sutě 57 928,51

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová scustava
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v dc 6 m ručně	t	27,585	620,00	17 102,70	CS ÚRS 2019 02
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,585	237,00	6 537,65	CS ÚRS 2019 02
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	275,850	10,30	2 841,26	CS ÚRS 2019 02
	WV		27,585*10 *Přepočtené koeficientem množství		275,850			
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	27,585	1 140,00	31 446,90	CS ÚRS 2019 02
	D	998	Přesun hmot				8 174,52	
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v dc 6 m	t	7,569	1 080,00	8 174,52	CS ÚRS 2019 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				480 149,20	
	D	725	Zdravotnická - zařizovací předměty				5 302,40	
12	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	SOUB	9,000	165,00	1 485,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	SOUB	11,000	128,00	1 408,00	CS ÚRS 2019 02
14	K	725210825	Demontáž umyvátek bez výtokových armatur	SOUB	5,000	65,80	329,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	725330840	Demontáž vývěvka litinová nebo ocelové	SOUB	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	SOUB	18,000	76,80	1 382,40	CS ÚRS 2019 02
	WV		11*5+2		18,000			
17	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2019 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				18 472,70	
18	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	39,190	348,00	13 638,12	CS ÚRS 2019 02
	WV		*113" 4,92		4,920			
	WV		*116" 2,92		2,920			
	WV		*117" 2,91		2,910			
	WV		*123" 4,18		4,180			
	WV		*124" 5,02		5,020			
	WV		*127" 5,07		5,070			
	WV		*132" 3,52		3,520			
	WV		*134" 4,6		4,600			
	WV		*136" 6,05		6,050			
	WV		Seučet		39,190			
19	M	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký dšrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	41,150	135,00	5 555,25	CS ÚRS 2019 02
	WV		39,19*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		41,150			
20	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v dc 6 m	t	0,301	928,00	279,33	CS ÚRS 2019 02
	D	765	Konstrukce truhlářské				103 500,00	
44	K	76600R101	Repase dveřního křídla včetně nátěru	kus	23,000	4 500,00	103 500,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				108 422,69	
21	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	53,080	47,20	2 504,43	CS ÚRS 2019 02
	WV		*113" 4,92		4,920			
	WV		*114" 1,43		1,430			
	WV		*115" 1,43		1,430			
	WV		*116" 2,92		2,920			
	WV		*117" 2,91		2,910			
	WV		*118" 1,17		1,170			
	WV		*119" 1,17		1,170			
	WV		*120" 1,93		1,930			
	WV		*123" 4,18		4,180			
	WV		*124" 5,02		5,020			
	WV		*125" 1,32		1,320			
	WV		*126" 0,92		0,920			
	WV		*127" 5,07		5,070			
	WV		*128" 0,96		0,960			
	WV		*129" 1,25		1,250			
	WV		*130" 2,29		2,290			
	WV		*132" 3,52		3,520			
	WV		*134" 4,6		4,600			
	WV		*136" 6,05		6,050			
	WV		Seučet		53,080			
22	K	771151011	Samonivelační slěrka podlah pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	53,060	164,00	8 701,84	CS ÚRS 2019 02
23	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	20,530	24,40	500,93	CS ÚRS 2019 02
	WV		*113" 0,1+1,89+0,29+0,35+0,1+0,3		3,030			
	WV		*116" 1,89+0,1		1,990			
	WV		*117" 6,84-(1,2+0,7+1,4)		3,540			
	WV		*123" 0,26+1,73+0,4+0,13+0,28		2,820			
	WV		*124" 9,0-2,47		6,530			
	WV		*127" 2,05+2,47-(1,2+0,7)		2,620			
	WV		Seučet		20,530			
24	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v dc 90 mm	m	20,530	96,60	1 983,20	CS ÚRS 2019 02
	WV		*113" 0,1+1,89+0,29+0,35+0,1+0,3		3,030			
	WV		*116" 1,89+0,1		1,990			
	WV		*117" 6,84-(1,2+0,7+1,4)		3,540			
	WV		*123" 0,26+1,73+0,4+0,13+0,28		2,820			
	WV		*124" 9,0-2,47		6,530			
	WV		*127" 2,05+2,47-(1,2+0,7)		2,620			
	WV		Seučet		20,530			
25	M	59761275	sokl-dlažba keramická sřinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	m	22,583	120,00	2 709,96	CS ÚRS 2019 02
	WV		20,53*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		22,583			
26	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	53,060	84,60	4 488,88	CS ÚRS 2019 02
	WV		*113" 4,92		4,920			
	WV		*114" 1,43		1,430			
	WV		*115" 1,43		1,430			
	WV		*116" 2,92		2,920			
	WV		*117" 2,91		2,910			
	WV		*118" 1,17		1,170			
	WV		*119" 1,17		1,170			
	WV		*120" 1,93		1,930			
	WV		*123" 4,18		4,180			
	WV		*124" 5,02		5,020			
	WV		*125" 1,32		1,320			
	WV		*126" 0,92		0,920			
	WV		*127" 5,07		5,070			
	WV		*128" 0,96		0,960			
	WV		*129" 1,25		1,250			
	WV		*130" 2,29		2,290			
	WV		*132" 3,52		3,520			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
	W		"134" 4,6		4,600			
	W		"136" 6,05		6,050			
	W		Součet		53,060			
27	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	53,060	368,00	20 587,26	CS ÚRS 2019 02
28	M	59761003	dlažba keramická hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 - dle výběru investora	m2	58,366	450,00	26 264,70	CS ÚRS 2019 02
	W		53,06*1,1 *Přesážené koeficientem množství		56,366			
29	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	36,920	51,20	1 890,30	CS ÚRS 2019 02
	W		"113" 4,92		4,920			
	W		"114" 1,43		1,430			
	W		"115" 1,43		1,430			
	W		"116" 2,92		2,920			
	W		"117" 2,91		2,910			
	W		"118" 1,17		1,170			
	W		"119" 1,17		1,170			
	W		"120" 1,93		1,930			
	W		Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2		4,180			
	W		"125" 1,32		1,320			
	W		"126" 0,92		0,920			
	W		"128" 0,96		0,960			
	W		"129" 1,25		1,250			
	W		"130" 2,25		2,290			
	W		"132" 3,52		3,520			
	W		"134" 4,6		4,600			
	W		Součet		36,920			
30	K	771591112	Izolace pod dlažbu náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	53,060	277,00	14 697,62	CS ÚRS 2019 02
31	K	771591115	Podlahy spárování sítikonem	m	106,771	39,20	4 185,42	CS ÚRS 2019 02
	W		sokl výšky 200mm		3,655			
	W		"113" (1,3+2,24+0,115)*1,5		5,000			
	W		"114" (1,6+0,9)*2		5,000			
	W		"115" (1,6+0,9)*2		3,300			
	W		"116" (1,89+0,685+0,725)*2,1		1,400			
	W		"117" 1,4		4,420			
	W		"118" (0,86+1,35)*2		4,440			
	W		"119" (0,87+1,35)*2		5,800			
	W		"120" (1,89+1,01)*2		3,780			
	W		"123" (0,81+1,11+1,86)*2,1		2,470			
	W		"124" 2,47		4,520			
	W		"125" (1,25+1,01)*2		3,680			
	W		"126" (0,86+1,08)*2		4,520			
	W		"127" (2,47+2,05)*2,1		3,960			
	W		"128" (0,9+1,08)*2		4,140			
	W		"129" (0,99+1,08)*2		5,990			
	W		"130" (1,72+1,22)*2		10,880			
	W		"132" (1,75+1,23+1,75+0,7)*2		12,300			
	W		"134" (2,0+1,3+2,0+0,85)*2		17,440			
	W		"136" (1,75+1,183+1,75+1,09+1,75+1,2)*2		106,771			
	W		Součet		106,771			
32	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	106,771	177,00	18 896,47	CS ÚRS 2019 02
33	K	998771101	Přesun hmot tenáží pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,767	565,00	1 009,65	CS ÚRS 2019 02
D 781 Dokončovací práce - obklady							222 936,37	
34	K	781121011	Náter penetrační na stěnu	m2	192,440	47,20	9 083,17	CS ÚRS 2019 02
	W		"105" 1 (2,0+0,6)*0,7		1,620			
	W		"113" (1,3+2,24+0,115)*1,5		5,483			
	W		"114" ((1,6+0,9)*2*2,1)-(0,6*1,97)		9,318			
	W		"115" ((1,6+0,9)*2*2,1)-(0,6*1,97)		9,318			
	W		"116" (1,89+0,685+0,725)*2,1		6,930			
	W		"117" 1,4*2,1		2,940			
	W		"118" ((0,86+1,35)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,100			
	W		"119" ((0,87+1,35)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,142			
	W		"120" ((1,89+1,01)*2*1,5)-(0,7*1,5)		7,650			
	W		"123" (0,81+1,11+1,86)*2,1		7,838			
	W		"124" 2,47*2,1		5,187			
	W		"125" ((1,25+1,01)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,310			
	W		"126" ((0,86+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,966			
	W		"127" (2,47+2,05)*2,1		9,492			
	W		"128" ((0,9+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)		7,134			
	W		"129" ((0,99+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)		7,512			
	W		"130" ((1,72+1,22)*2*1,5)-(0,7*1,5)		7,770			
	W		"132" ((1,75+1,23+1,75+0,7)*2*2,1)-(0,7*1,97+0,8*2,1*2)-(0,16*2,1*2)		18,739			
	W		"134" ((2,0+1,3+2,0+0,85)*2*2,1)-(0,7*1,97+0,8*2,1*2)+(0,15*2,1*2)		21,721			
	W		"136" ((1,75+1,183+1,75+1,09+1,75+1,2)*2*2,1)-(0,7*1,97*5)		29,742			
	W		"137" (1,983+0,8*2)*0,7		2,228			
	W		Součet		192,440			
35	K	781131112	Izolace pod obklad náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,354	323,00	6 897,34	CS ÚRS 2019 02
	W		sokl výšky 200mm		0,731			
	W		"113" (1,3+2,24+0,115)*0,2		1,030			
	W		"114" ((1,6+0,9)*2*0,2)		1,000			
	W		"115" ((1,6+0,9)*2*0,2)		0,660			
	W		"116" (1,89+0,685+0,725)*0,2		0,280			
	W		"117" 1,4*0,2		0,884			
	W		"118" ((0,86+1,35)*2*0,2)		0,888			
	W		"119" ((0,87+1,35)*2*0,2)		1,160			
	W		"120" ((1,89+1,01)*2*0,2)		0,756			
	W		"123" (0,81+1,11+1,86)*0,2		0,494			
	W		"124" 2,47*0,2		0,904			
	W		"125" ((1,25+1,01)*2*0,2)		0,776			
	W		"126" ((0,86+1,08)*2*0,2)		0,904			
	W		"127" (2,47+2,05)*0,2		0,792			
	W		"128" ((0,9+1,08)*2*0,2)		0,828			
	W		"129" ((0,99+1,08)*2*0,2)		1,176			
	W		"130" ((1,72+1,22)*2*0,2)		2,172			
	W		"132" ((1,75+1,23+1,75+0,7)*2*0,2)		2,460			
	W		"134" ((2,0+1,3+2,0+0,85)*2*0,2)		3,489			
	W		"136" ((1,75+1,183+1,75+1,09+1,75+1,2)*2*0,2)		21,354			
	W		Součet		21,354			
36	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	188,392	67,90	12 791,62	CS ÚRS 2019 02
	W		"113" (1,3+2,24+0,115)*1,5		5,463			
	W		"114" ((1,6+0,9)*2*2,1)-(0,6*1,97)		9,318			
	W		"115" ((1,6+0,9)*2*2,1)-(0,6*1,97)		9,318			
	W		"116" (1,89+0,685+0,725)*2,1		6,930			
	W		"117" 1,4*2,1		2,940			
	W		"118" ((0,86+1,35)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,100			
	W		"119" ((0,87+1,35)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,142			
	W		"120" ((1,89+1,01)*2*1,5)-(0,7*1,5)		7,650			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	vv		"123" (0,81+1,11+1,86)*2,1		7,938			
	vv		"124" 2,47*2,1		5,187			
	vv		"125" ((1,25+1,01)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,310			
	vv		"126" ((0,86+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,966			
	vv		"127" (2,47+2,05)*2,1		9,492			
	vv		"128" ((0,9+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)		7,134			
	vv		"129" ((0,99+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)		7,512			
	vv		"130" ((1,72+1,22)*2*1,5)-(0,7*1,5)		7,770			
	vv		"132" ((1,75+1,23+1,75+0,7)*2*2,1)-(0,7*1,97+0,8*2,1*2)+(0,15*2,1*2)		18,739			
	vv		"134" ((2,0+1,3+2,0+0,85)*2*2,1)-(0,7*1,97+0,8*2,1*2)+(0,15*2,1*2)		21,721			
	vv		"135" ((1,75+1,183+1,75+1,09+1,75+1,2)*2*2,1)-(0,7*1,97*5)		29,742			
	vv		Součet		186,392			
37	K	781474113	Montáž oskladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	192,440	456,00	88 137,52	CS ÚRS 2019 02
	vv		"106.1" (2,0+0,6)*0,7		1,820			
	vv		"113" (1,3+2,24+0,115)*1,5		5,463			
	vv		"114" ((1,6+0,9)*2*2,1)-(0,6*1,97)		9,318			
	vv		"115" ((1,6+0,9)*2*2,1)-(0,6*1,97)		9,318			
	vv		"116" ((1,69+0,685+0,725)*2,1)		6,930			
	vv		"117" 1,4*2,1		2,940			
	vv		"118" ((0,85+1,35)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,103			
	vv		"119" ((0,87+1,35)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,142			
	vv		"120" ((1,89+1,01)*2*1,5)-(0,7*1,5)		7,650			
	vv		"123" (0,81+1,11+1,86)*2,1		7,936			
	vv		"124" 2,47*2,1		5,187			
	vv		"125" ((1,25+1,01)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,310			
	vv		"126" ((0,86+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,966			
	vv		"127" (2,47+2,05)*2,1		9,492			
	vv		"128" ((0,9+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)		7,134			
	vv		"129" ((0,99+1,08)*2*2,1)-(0,6*1,97)		7,512			
	vv		"130" ((1,72+1,22)*2*1,5)-(0,7*1,5)		7,770			
	vv		"132" ((1,75+1,23+1,75+0,7)*2*2,1)-(0,7*1,97+0,8*2,1*2)+(0,15*2,1*2)		18,739			
	vv		"134" ((2,0+1,3+2,0+0,85)*2*2,1)-(0,7*1,97+0,8*2,1*2)+(0,15*2,1*2)		21,721			
	vv		"136" ((1,75+1,183+1,75+1,09+1,75+1,2)*2*2,1)-(0,7*1,97*5)		29,742			
	vv		"137" (1,983+0,6*2)*0,7		2,228			
	vv		Součet		192,440			
38	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 - dle výběru investora 192,44*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	211,684	450,00	95 257,80	CS ÚRS 2019 02
					211,684			
39		781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	19,600	147,00	2 881,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		2,1*9		18,500			
	vv		0,7		0,700			
	vv		Součet		19,600			
40	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	55,630	101,00	5 624,69	CS ÚRS 2019 02
	vv		(0,6*2+1,97)*8		25,360			
	vv		(0,7*2+1,97)*9		30,330			
	vv		Součet		55,690			
41	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro sklady keramické v objektech v do 6 m	t	4,005	565,00	2 262,83	CS ÚRS 2019 02
		D 764	Dokončovací práce - malby a tapety				20 515,04	
42	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	254,529	14,90	3 792,48	CS ÚRS 2019 02
	vv		"stěny" 240,659		240,659			
	vv		"strop" 13,87		13,870			
	vv		Součet		254,529			
43	K		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	254,529	65,70	16 722,56	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

03 - 2.NP

KSO:

Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Adam

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				530 365,20
--------------	--	--	--	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	530 365,20	21,00%	111 376,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	641 741,89
------------	--	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení
Objekt: 03 - 2.NP
Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 8. 2019

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		530 365,20
HSV - Práce a dodávky HSV		163 355,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní		79 303,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		33 555,86
997 - Přesun sutě		44 074,90
998 - Přesun hmot		6 421,68
PSV - Práce a dodávky PSV		367 009,59
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		3 805,80
763 - Konstrukce suché výstavby		20 730,26
768 - Konstrukce truhlářské		90 000,00
771 - Podlahy z dlaždic		89 721,83
781 - Dokončovací práce - obklady		145 030,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		17 721,68

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení
 Objekt: 03 - 2.NP
 Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 8. 2019

Projektant: 
 Zpracovatel:

Př. Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 530 365,20

D HSV Práce a dodávky HSV 163 355,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 303,27

1	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	11,890	215,00	2 556,35	CS ÚRS 2019 02
	W	"210" 1,16			1,160			
	W	"213" 1,66			1,660			
	W	"214" 1,66			1,660			
	W	"215" 1,15			1,150			
	W	"229" 1,28			1,280			
	W	"230" 0,9			0,900			
	W	"232" 2,16			2,160			
	W	"235" 0,65			0,650			
	W	"236" 0,55			0,550			
		Součet			11,890			

2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	124,191	296,00	25 563,35	CS ÚRS 2019 02
	W	pod okna						
		"208" ((2,25+1,48)*2*2,1)-(0,7*1,97*2+0,6*1,97)			11,726			
		"209" ((1,41+1,29)*2*2,1)-(0,7*1,97)			9,961			
	W	"210" ((1,41+0,81)*2*2,1)-(0,6*1,97)			8,142			
	W	"211" ((1,14+0,52)*2*1,5)			3,210			
	W	"213" ((1,41+0,82)*2*2,1)-(0,6*1,97)			8,164			
	W	"214" ((1,41+0,82)*2*2,1)-(0,6*1,97)			8,164			
	W	"215" ((1,0+1,14)*2*1,5)-(0,6*1,5)			5,520			
	W	"227" (1,5+1,11+0,81)*1,5			5,130			
	W	"228" ((1,11+0,7+1,21+0,15)*2,1)			6,636			
	W	"229" ((1,11+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)			8,164			
	W	"230" ((0,8+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)			6,882			
	W	"231" ((0,79+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)			6,840			
	W	"232" ((1,74+1,25)*2*1,5)-(0,7*1,5)			7,920			
	W	"233" (0,9+1,06+1,14)*1,5			5,850			
	W	"235" ((0,8+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)			5,882			
	W	"236" ((0,81+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)			6,924			
	W	"237" ((1,07+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)			8,016			
		Součet			124,191			

3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	207,982	246,00	51 163,57	CS ÚRS 2019 02
	W	nad okna						
		"208" ((2,25+1,48)*2*(3,2-2,1))			9,206			
		"209" ((1,41+1,29)*2*(3,2-2,1))			5,940			
	W	"210" ((1,41+0,81)*2*(3,2-2,1))			4,884			
	W	"211" ((1,14+1,4)*2*3,2)-((1,14+0,52)*1,5)-(0,7*1,97*2)			10,286			
	W	"212" ((1,77+1,0)*2*3,2)-(0,6*1,97*2+0,7*1,97)			13,985			
	W	"213" ((1,41+0,82)*2*(3,2-2,1))			4,906			
	W	"214" ((1,41+0,82)*2*(3,2-2,1))			4,906			
	W	"215" ((1,0+1,14)*2*(3,2-1,5))			7,276			
	W	"227" ((2,11+1,5)*2*3,2)-((1,5+1,11+0,81)*1,5)-(0,7*1,97*2)			15,216			
	W	"228" ((2,77+2,05)*2*3,2)-((1,11+0,7+1,2+0,15)*2,1)-(0,6*1,97*3+0,7*1,97)			19,287			
	W	"229" ((1,11+1,12)*2*(3,2-2,1))			4,906			
	W	"230" ((0,8+1,12)*2*(3,2-2,1))			4,224			
	W	"231" ((0,79+1,12)*2*(3,2-2,1))+((2,31+0,79)*2*3,2)-(0,6*1,97*2)			21,678			
	W	"232" ((1,74+1,25)*2*(3,2-1,5))			10,156			
	W	"233" ((2,15+1,66)*2*3,2)-(0,6+1,86+1,14)*(1,5)-(0,7*1,97)			18,435			
	W	"234" ((2,31+1,75)*2*3,2)-(0,6*1,97*3+0,7*1,97)			21,359			
	W	"235" ((0,8+1,12)*2*(3,2-2,1))			4,224			
	W	"236" ((0,81+1,12)*2*(3,2-2,1))			4,246			
	W	"237" ((1,07+1,12)*2*(3,2-2,1))+((2,31+1,08)*2*3,2)-(0,6*1,97*2)			24,150			
		Součet			207,982			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 555,86

4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	53,610	45,80	2 455,34	CS ÚRS 2019 02
5	K	952901111	Výšišťování budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,610	93,00	4 985,73	CS ÚRS 2019 02
6	K	978013191	Otlučení (posekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	336,965	77,50	26 114,79	CS ÚRS 2019 02
	W	"208" ((2,25+1,48)*2*3,2)-(0,7*1,97*2+0,6*1,97)			19,932			
	W	"209" ((1,41+1,29)*2*3,2)-(0,7*1,97)			15,901			
	W	"210" ((1,41+0,81)*2*3,2)-(0,6*1,97)			13,026			
	W	"211" ((1,14+1,4)*2*3,2)-(0,7*1,97)			14,877			
	W	"212" ((1,77+1,0)*2*3,2)-(0,7*1,97)			16,349			
	W	"213" ((1,41+0,82)*2*3,2)-(0,6*1,97)			13,090			
	W	"214" ((1,41+0,82)*2*3,2)-(0,6*1,97)			13,090			
	W	"215" ((1,0+1,14)*2*3,2)-(0,6*1,5)			12,796			
	W	"227" ((1,5+2,11)*2*3,2)-(0,7*1,97*2)			20,348			
	W	"228" ((2,77+2,05)*2*3,2)-(0,6*1,97*3+0,7*1,97)			26,923			
	W	"229" ((1,11+1,12)*2*3,2)-(0,6*1,97)			13,090			
	W	"230" ((0,8+1,12)*2*3,2)-(0,6*1,97)			11,105			
	W	"231" ((0,79+1,12+2,31+0,79)*2*3,2)-(0,6*1,97*2)			29,700			
	W	"232" ((1,74+1,25)*2*3,2)-(0,7*1,5)			18,066			
	W	"233" ((1,86+2,15)*2*3,2)-(0,7*1,97*2)			22,906			
	W	"234" ((2,31+1,75)*2*3,2)-(0,6*1,97*3+0,7*1,97)			21,059			
	W	"235" ((0,8+1,12)*2*3,2)-(0,6*1,97)			11,106			
	W	"236" ((0,81+1,12)*2*3,2)-(0,6*1,97)			11,170			
	W	"237" ((1,08+1,12+2,31+1,08)*2*3,2)-(0,6*1,97*2)			33,412			
		Součet			336,965			

D 997 Přesun sutě 44 074,80

7	K	997013211	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,988	620,00	13 012,56	CS ÚRS 2019 02
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,988	237,00	4 974,16	CS ÚRS 2019 02

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	209,880	10,30	2 161,76	CS ÚRS 2019 02
	WV		20,988*10 *Přepočtené koeficientem množství		209,880			
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	20,988	1 140,00	23 926,32	CS ÚRS 2019 02
	D	998	Přesun hmot				6 421,68	
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,946	1 060,00	6 421,68	CS ÚRS 2019 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				367 009,59	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 805,80	
12	K	725110814	Demontáž klozetu Kcmbl, odsávací	soub	7,000	165,00	1 155,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	6,000	126,00	768,00	CS ÚRS 2019 02
14	K	725210826	Demontáž umyválek bez výtokových armatur	soub	4,000	65,80	263,20	CS ÚRS 2019 02
15	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soub	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	12,000	76,80	921,60	CS ÚRS 2019 02
	WV		6+4+2		12,000			
17	K	725840880	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2019 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				20 730,26	
18	K	763135101	Montáž SDIK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	41,720	348,00	14 518,56	CS ÚRS 2019 02
	WV		"205" 9,3		9,300			
	WV		"208" 3,35		3,350			
	WV		"209" 1,82		1,820			
	WV		"211" 1,62		1,620			
	WV		"212" 1,76		1,760			
	WV		"227" 3,3		3,300			
	WV		"228" 5,74		5,740			
	WV		"231" 2,86		2,860			
	WV		"233" 4,1		4,100			
	WV		"234" 4,01		4,010			
	WV		"237" 3,86		3,860			
	WV		Součet		41,720			
19	M	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	43,806	135,00	5 913,81	CS ÚRS 2019 02
	WV		41,72*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		43,806			
20	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,321	928,00	297,89	CS ÚRS 2019 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				90 000,00	
44	K	76600R101	Repase dveřního křídla včetně náterů	kus	25,000	4 500,00	90 000,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				89 721,83	
21	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	44,310	47,20	2 091,43	CS ÚRS 2019 02
	WV		"208" 3,35		3,350			
	WV		"209" 1,82		1,820			
	WV		"210" 1,15		1,150			
	WV		"211" 1,62		1,620			
	WV		"212" 1,76		1,760			
	WV		"213" 1,66		1,660			
	WV		"214" 1,66		1,660			
	WV		"215" 1,15		1,150			
	WV		"227" 3,3		3,300			
	WV		"228" 5,74		5,740			
	WV		"229" 1,28		1,280			
	WV		"230" 0,9		0,900			
	WV		"231" 2,86		2,860			
	WV		"232" 2,18		2,180			
	WV		"233" 4,1		4,100			
	WV		"234" 4,01		4,010			
	WV		"235" 0,95		0,950			
	WV		"236" 0,85		0,850			
	WV		"237" 3,86		3,860			
	WV		Součet		44,310			
	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	44,310	164,00	7 266,84	CS ÚRS 2019 02
23	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	31,530	24,40	769,33	CS ÚRS 2019 02
	WV		"211" 0,12+1,14+0,1		1,360			
	WV		"212" ((1,77+1,0)*2)-(0,5*2+0,7)		3,640			
	WV		"227" 1,5+0,5+0,4+0,17+0,1		2,670			
	WV		"228" 2,77+2,05+0,2+0,62-0,6*2		4,440			
	WV		"231" ((2,31+0,79)*2)-(0,6*2)		5,000			
	WV		"233" 1,25+1,86+0,21-0,7		2,620			
	WV		"234" ((1,75+2,31)*2)-(0,6*2+0,7)		6,220			
	WV		"237" ((2,31+1,08)*2)-(0,6*2)		5,580			
	WV		Součet		31,530			
24	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	31,530	96,60	3 045,80	CS ÚRS 2019 02
	WV		"211" 0,12+1,14+0,1		1,360			
	WV		"212" ((1,77+1,0)*2)-(0,5*2+0,7)		3,640			
	WV		"227" 1,5+0,5+0,4+0,17+0,1		2,670			
	WV		"228" 2,77+2,05+0,2+0,62-0,6*2		4,440			
	WV		"231" ((2,31+0,79)*2)-(0,6*2)		5,000			
	WV		"233" 1,25+1,86+0,21-0,7		2,620			
	WV		"234" ((1,75+2,31)*2)-(0,6*2+0,7)		6,220			
	WV		"237" ((2,31+1,08)*2)-(0,6*2)		5,580			
	WV		Součet		31,530			
25	M	59761275	sokl-dlažba keramická sítutá hiečká do interiéru i exteriéru 330x80mm	m	34,683	120,00	4 161,96	CS ÚRS 2019 02
	WV		31,53*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		34,683			
26	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	44,310	84,60	3 748,63	CS ÚRS 2019 02
	WV		"208" 3,35		3,350			
	WV		"209" 1,82		1,820			
	WV		"210" 1,15		1,150			
	WV		"211" 1,62		1,620			
	WV		"212" 1,76		1,760			
	WV		"213" 1,66		1,660			
	WV		"214" 1,66		1,660			
	WV		"215" 1,15		1,150			
	WV		"227" 3,3		3,300			
	WV		"228" 5,74		5,740			
	WV		"229" 1,28		1,280			
	WV		"230" 0,9		0,900			
	WV		"231" 2,86		2,860			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"232" 2,18		2,180			
	W		"233" 4,1		4,100			
	W		"234" 4,01		4,010			
	W		"235" 0,95		0,950			
	W		"236" 0,95		0,950			
	W		"237" 3,86		3,860			
	W		Součet		44,310			
27	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	44,310	388,00	17 192,28	CS ÚRS 2019 02
28	M	59761003	dlážba keramická hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 - dle výběru investora	m2	48,741	450,00	21 933,45	CS ÚRS 2019 02
	W		44,31*1,1*Přepočtené koeficientem množstv		49,741			
29	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	38,570	14,10	543,84	CS ÚRS 2019 02
	W		"208" 3,35		3,350			
	W		"209" 1,82		1,820			
	W		"210" 1,16		1,160			
	W		"211" 1,62		1,620			
	W		"212" 1,76		1,760			
	W		"213" 1,66		1,660			
	W		"214" 1,66		1,660			
	W		"215" 1,15		1,150			
	W		"227" 3,3		3,300			
	W		"228" 1,28		1,280			
	W		"230" 0,9		0,900			
	W		"231" 2,86		2,860			
	W		"232" 2,18		2,180			
	W		"233" 4,1		4,100			
	W		"234" 4,01		4,010			
	W		"235" 0,95		0,950			
	W		"236" 0,95		0,950			
	W		"237" 3,86		3,860			
	W		Součet		38,570			
30	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	44,310	277,00	12 273,87	CS ÚRS 2019 02
31	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	73,300	39,20	2 873,36	CS ÚRS 2019 02
	W		"208" (2,25+1,48)*2		7,460			
	W		"209" (1,41+1,29)*2		5,400			
			"210" (1,41+0,81)*2		4,440			
			"211" (1,14+0,5*2)		2,140			
			"213" (1,41+0,82)*2		4,460			
	W		"214" (1,41+0,82)*2		4,460			
	W		"215" (1,0+1,14)*2		4,280			
	W		"227" (1,5+1,11+0,81)		3,420			
	W		"228" (1,11+0,7+1,2+0,15)		3,160			
	W		"229" (1,11+1,12)*2		4,460			
	W		"230" (0,8+1,12)*2		3,640			
	W		"231" (0,79+1,12)*2		3,820			
	W		"232" (1,74+1,25)*2		5,980			
	W		"233" (0,8+1,86+1,14)		3,900			
	W		"235" (0,8+1,12)*2		3,640			
	W		"236" (0,81+1,12)*2		3,860			
	W		"237" (1,07+1,12)*2		4,380			
	W		Součet		73,300			
32	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	73,300	177,00	12 974,10	CS ÚRS 2019 02
33	K	998771101	Přesun nmič lonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,499	565,00	846,94	CS ÚRS 2019 02
D	781		Dokončovací práce - obklady				145 030,02	
34	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	126,053	47,20	5 949,70	CS ÚRS 2019 02
	W		"205" (0,6+1,91+0,15)*0,7		1,862			
	W		"206" ((2,25+1,48)*2*2,1)-(0,7*1,97)*2+0,5*1,97		11,726			
	W		"209" ((1,41+1,29)*2*2,1)-(0,7*1,97)		9,951			
	W		"210" ((1,41+0,81)*2*2,1)-(0,5*1,97)		8,142			
	W		"211" (1,14+0,5*2)*1,5		3,219			
	W		"213" ((1,41+0,82)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,184			
	W		"214" ((1,41+0,82)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,184			
	W		"215" ((1,0+1,14)*2*1,5)-(0,6*1,5)		5,520			
	W		"227" (1,5+1,11+0,81)*1,5		5,130			
	W		"229" (1,11+0,7+1,2+0,15)*2,1		6,636			
			"229" ((1,11+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,184			
			"230" (0,8+1,12)*2*2,1-(0,6*1,97)		6,892			
	W		"231" ((0,79+1,12)*2*2,1)-(0,5*1,97)		6,940			
	W		"232" ((1,74+1,25)*2*1,5)-(0,7*1,5)		7,920			
	W		"233" (0,9+1,86+1,14)*1,5		5,850			
	W		"235" (0,8+1,12)*2*2,1-(0,6*1,97)		6,882			
	W		"236" ((0,81+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,924			
	W		"237" ((1,07+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,916			
	W		Součet		126,053			
35	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,660	323,00	4 735,18	CS ÚRS 2019 02
	W		sokl výšky 200mm					
	W		"208" (2,25+1,48)*2*0,2		1,492			
	W		"209" (1,41+1,29)*2*0,2		1,080			
	W		"210" (1,41+0,81)*2*0,2		0,888			
	W		"211" (1,14+0,5*2)*0,2		0,428			
	W		"213" (1,41+0,82)*2*0,2		0,892			
	W		"214" (1,41+0,82)*2*0,2		0,892			
	W		"215" (1,0+1,14)*2*0,2		0,856			
	W		"227" (1,5+1,11+0,81)*0,2		0,684			
	W		"228" (1,11+0,7+1,2+0,15)*0,2		0,632			
	W		"229" ((1,11+1,12)*2*0,2)		0,892			
	W		"230" (0,8+1,12)*2*0,2		0,768			
	W		"231" ((0,79+1,12)*2*0,2)		0,764			
	W		"232" ((1,74+1,25)*2*0,2)		1,196			
	W		"233" (0,9+1,86+1,14)*0,2		0,780			
	W		"235" ((0,8+1,12)*2*0,2)		0,766			
	W		"236" ((0,81+1,12)*2*0,2)		0,772			
	W		"237" ((1,07+1,12)*2*0,2)		0,876			
	W		Součet		14,660			
36	K	781473910	Demontáž obkladů z obkladač keramických lepených	m2	124,191	67,90	8 432,57	CS ÚRS 2019 02
	W		"205" ((0,6+1,91+0,15)*2*2,1)-(0,7*1,97)*2+0,5*1,97		11,726			
	W		"209" ((1,41+1,29)*2*2,1)-(0,7*1,97)		9,951			
	W		"210" ((1,41+0,81)*2*2,1)-(0,5*1,97)		8,142			
	W		"211" (1,14+0,5*2)*1,5		3,210			
	W		"213" ((1,41+0,82)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,184			
	W		"214" ((1,41+0,82)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,184			
	W		"215" ((1,0+1,14)*2*1,5)-(0,6*1,5)		5,520			
	W		"227" (1,5+1,11+0,81)*1,5		5,130			
	W		"228" (1,11+0,7+1,2+0,15)*2,1		6,636			
	W		"229" ((1,11+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,184			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"230" ((0,8+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,882			
	vv		"231" ((0,79+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,840			
	vv		"232" ((1,74+1,25)*2*1,5)-(0,7*1,5)		7,920			
	vv		"233" (0,9+1,86+1,14)*1,5		5,850			
	vv		"235" ((0,8+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,882			
	vv		"236" ((0,81+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,924			
	vv		"237" ((1,07+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,316			
	vv		Součet		124,191			
37	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	126,053	458,00	57 732,27	CS ÚRS 2019 02
	vv		"205" (0,6+1,91+0,15)*0,7		1,862			
	vv		"208" ((2,25+1,48)*2*2,1)-(0,7*1,97*2+0,6*1,97)		11,726			
	vv		"209" ((1,41+1,29)*2*2,1)-(0,7*1,97)		9,961			
	vv		"210" ((1,41+0,81)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,142			
	vv		"211" (1,14+0,5*2)*1,5		3,210			
	vv		"213" ((1,41+0,82)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,184			
	vv		"214" ((1,41+0,82)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,184			
	vv		"215" ((1,0+1,14)*2*1,5)-(0,6*1,5)		5,520			
	vv		"227" (1,5+1,11+0,81)*1,5		5,130			
	vv		"228" (1,11+0,7+1,2+0,15)*2,1		6,636			
	vv		"229" ((1,11+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,164			
	vv		"230" ((0,8+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,882			
	vv		"231" ((0,79+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,840			
	vv		"232" ((1,74+1,25)*2*1,5)-(0,7*1,5)		7,920			
	vv		"233" (0,9+1,86+1,14)*1,5		5,850			
	vv		"235" ((0,8+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,882			
	vv		"236" ((0,81+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		6,924			
	vv		"237" ((1,07+1,12)*2*2,1)-(0,6*1,97)		8,016			
	vv		Součet		126,053			
38	M	59781071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 - dle výběru investora	m2	138,658	450,00	62 396,10	CS ÚRS 2019 02
	vv		126,053*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		138,658			
39	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,900	147,00	720,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		2,1*2		4,200			
	vv		0,7		0,700			
	vv		Součet		4,900			
40	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	35,470	101,00	3 582,47	CS ÚRS 2019 02
	vv		(0,6*2+1,97)*8		25,360			
	vv		(0,7*2+1,97)*3		10,110			
	vv		Součet		35,470			
41	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,822	565,00	1 481,43	CS ÚRS 2019 02
p 784 Dokončovací práce - malby a tapety							17 721,68	
42	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	219,872	14,90	3 276,09	CS ÚRS 2019 02
	vv		nad obkladem		207,862			
	vv		"omítka" 207,982		11,890			
	vv		"strop" 11,89		219,872			
	vv		Součet		219,872			
43	K		Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně oleruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	219,872	65,70	14 445,59	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

04 - 3.NP

KSO:

Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

238 429,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 429,76	21,00%	50 070,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

na s DPH

v CZK

288 500,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt: 04 - 3.NP

Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:



Uchazeč: Vypiň údaj

Zpracovatel:

Kód dříu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dříu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	238 429,76
HSV - Práce a dodávky HSV	44 753,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 829,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 080,47
997 - Přesun sutě	15 399,30
998 - Přesun hmot	1 443,96
PSV - Práce a dodávky PSV	193 676,73
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 800,80
763 - Konstrukce suché výstavby	12 074,47
766 - Konstrukce truhlářské	36 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	42 785,34
781 - Dokončovací práce - obklady	101 016,32

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

04 - 3.NP

Místo:

Masarykovo nám. 708, Mnichovice

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:



Uchazeč:

Vypiň údaj

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							238 429,76	
D HSV Práce a dodávky HSV							44 753,03	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní							17 829,30	
1	K	61232112:	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanašena ručně pod obkladem	m2	66,550	206,00	17 829,30	CS ÚRS 2019 02
	W		"308" ((2,5*2+0,6*2+2,25+1,66+0,63+0,76+0,1+0,6+0,65)*2,1)-(0,6*1,97)		27,063			
	W		"309" ((2,5+1,0+2,5+0,9)*2,2,1)-(0,6*1,97*3)		25,434			
	W		"310" ((2,5+0,9*5+2,25+0,6+2,25+0,6)*2,2,1)-(0,6*1,97*5)		34,053			
	W		Součet		66,550			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 090,47	
2	K	949101111	Lešení pomocná pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,300	45,90	1 112,94	CS ÚRS 2019 02
3	K	1952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,300	93,00	2 259,90	CS ÚRS 2019 02
4	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	66,550	77,90	6 707,63	CS ÚRS 2019 02
	W		"308" ((2,5*2+0,6*2+2,25+1,66+0,63+0,76+0,1+0,6+0,65)*2,1)-(0,6*1,97)		27,063			
	W		"309" ((2,5+1,0+2,5+0,9)*2,2,1)-(0,6*1,97*3)		25,434			
	W		"310" ((2,5+0,9*5+2,25+0,6+2,25+0,6)*2,2,1)-(0,6*1,97*5)		34,053			
	W		Součet		66,550			
D 997 Přesun sulič							15 399,30	
5	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava sulič a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,333	620,00	4 546,46	CS ÚRS 2019 02
6	K	997013531	Odvoz sulič a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,333	237,00	1 737,92	CS ÚRS 2019 02
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sulič a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,330	10,30	755,30	CS ÚRS 2019 02
	W		7,333*10 *Přepočtená koeficientem množství		73,330			
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,333	1 140,00	8 359,62	CS ÚRS 2019 02
D 996 Přesun hmot							1 443,96	
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,337	1 080,00	1 443,96	CS ÚRS 2019 02
D PSV Práce a dodávky PSV							193 676,73	
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							1 800,60	
10	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	3,000	128,00	384,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	725210826	Demontáž umyvátek bez výtokových armatur	soub	1,000	65,80	65,80	CS ÚRS 2019 02
13	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soub	2,000	136,00	272,00	CS ÚRS 2019 02
14	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	5,000	76,80	460,80	CS ÚRS 2019 02
	W		3+1+2		5,000			
15	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2019 02
763 Konstrukce suché výstavby							12 074,47	
16	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	24,300	348,00	8 456,40	CS ÚRS 2019 02
	W		"308" 6,25		5,250			
	W		"309" 5,0		5,000			
	W		"310" 6,75		6,750			
	W		"311" 6,3		6,300			
	W		Součet		24,300			
17	M	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná II 6mm 600x600mm	m2	25,515	135,00	3 444,53	CS ÚRS 2019 02
	W		24,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		25,515			
18	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,167	928,00	173,54	CS ÚRS 2019 02
D 766 Konstrukce truhlářské							36 000,00	
42	K	76600R101	Repase dveřního křídla včetně nátěru	kus	8,000	4 500,00	35 000,00	
D 771 Podlahy z dlaždic							42 785,34	
19	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	18,000	47,20	849,60	CS ÚRS 2019 02
	W		"308" 6,25		6,250			
	W		"309" 5,0		5,000			
	W		"310" 6,75		6,750			
	W		Součet		18,000			
20	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa II 3 mm	m2	18,000	164,00	2 952,00	CS ÚRS 2019 02
21	K	771273612	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm	m	7,845	75,00	588,38	CS ÚRS 2019 02
	W		0,8*3		2,400			
	W		0,9*3		2,700			
	W		0,915*3		2,745			
	W		Součet		7,845			
22	K	771273632	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm	m	7,845	43,90	344,40	CS ÚRS 2019 02
	W		0,8*3		2,400			
	W		0,9*3		2,700			
	W		0,915*3		2,745			
	W		Součet		7,845			
23	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	7,845	261,00	2 204,45	CS ÚRS 2019 02
	W		0,8*3		2,400			
	W		0,9*3		2,700			
	W		0,915*3		2,745			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet				7,845	
24	M	59761003	dlažba keramická hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m ² - dle výběru investora	m ²	2,354	450,00	1 059,30	CS ÚRS 2019 02
			7,845*0,3				2,354	
25	K	771274233	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm	m	7,845	186,00	1 459,17	CS ÚRS 2019 02
			0,8*3				2,400	
			0,9*3				2,700	
			0,9:5*3				2,745	
			Součet				7,845	
26	M	59761003	dlažba keramická hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m ² - dle výběru investora	m ²	1,177	450,00	529,65	CS ÚRS 2019 02
			7,845*0,15				1,177	
27	K	771573610	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	18,000	84,60	1 522,80	CS ÚRS 2019 02
			"308" 6,25				6,250	
			"309" 5,0				5,000	
			"310" 6,75				5,750	
			Součet				18,000	
28	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m ²	m ²	18,000	368,00	6 584,00	CS ÚRS 2019 02
29	M	59761003	dlažba keramická hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m ² - dle výběru investora	m ²	19,800	450,00	8 910,00	CS ÚRS 2019 02
			18*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				19,800	
30	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	18,000	277,00	4 986,00	CS ÚRS 2019 02
31	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	46,280	39,20	1 814,18	CS ÚRS 2019 02
			sokl výšky 200mm					
			"308" (2,5*2+0,8*2+2,25+1,66+0,63+0,76+0,1+0,6+0,65)*2,1)-(0,6*1,97)				13,460	
			"309" (2,5+1,0+2,5+0,9)*2				13,800	
			"310" (2,5+0,915+2,25+0,8+2,25+0,8)*2				19,030	
			Součet				46,280	
32	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	45,280	177,00	8 191,56	CS ÚRS 2019 02
33	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,690	565,00	389,85	CS ÚRS 2019 02
D 781 Dokončovací práce - obklady							101 016,32	
34	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	86,970	47,20	4 104,98	CS ÚRS 2019 02
			"308" ((2,5*2+0,8*2+2,25+1,66+0,63+0,76+0,1+0,6+0,65)*2,1)-(0,6*1,97)				27,063	
			"309" ((2,5+1,0+2,5+0,9)*2*2,1)-(0,6*1,97*3)				25,434	
			"310" ((2,5+0,915+2,25+0,8+2,25+0,8)*2*2,1)-(0,6*1,97*5)				34,053	
			"311" 0,6*0,7				0,420	
			Součet				86,970	
35	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	9,256	323,00	2 989,69	CS ÚRS 2019 02
			sokl výšky 200mm					
			"308" ((2,5*2+0,8*2+2,25+1,66+0,63+0,76+0,1+0,6+0,65)*0,2)				2,690	
			"309" ((2,5+1,0+2,5+0,9)*2*0,2)				2,756	
			"310" ((2,5+0,915+2,25+0,8+2,25+0,8)*2*0,2)				3,805	
			Součet				9,256	
36	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m ²	86,550	67,90	5 876,75	CS ÚRS 2019 02
			"308" ((2,5*2+0,8*2+2,25+1,66+0,63+0,76+0,1+0,6+0,65)*2,1)-(0,6*1,97)				27,063	
			"309" ((2,5+1,0+2,5+0,9)*2*2,1)-(0,6*1,97*3)				25,434	
			"310" ((2,5+0,915+2,25+0,8+2,25+0,8)*2*2,1)-(0,6*1,97*5)				34,053	
			Součet				86,550	
37	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	86,970	458,00	39 832,26	CS ÚRS 2019 02
			"308" ((2,5*2+0,8*2+2,25+1,66+0,63+0,76+0,1+0,6+0,65)*2,1)-(0,6*1,97)				27,063	
			"309" ((2,5+1,0+2,5+0,9)*2*2,1)-(0,6*1,97*3)				25,434	
			"310" ((2,5+0,915+2,25+0,8+2,25+0,8)*2*2,1)-(0,6*1,97*5)				34,053	
			"311" 0,6*0,7				0,420	
			Součet				86,970	
38	M	597610771	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m ² - dle výběru investora	m ²	95,667	450,00	43 050,15	CS ÚRS 2019 02
			86,97*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				95,667	
39	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,250	147,00	617,40	CS ÚRS 2019 02
			2,1*2				4,250	
40	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	34,870	101,00	3 521,87	CS ÚRS 2019 02
			(0,6*2+1,97)*11				34,870	
41	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,811	565,00	1 023,22	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sociálního zařízení
Objekt:
05 - ZTI

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2019

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 516 396,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základní	516 396,00	21,00%	108 443,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 624 839,16

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt: 05 - ZTI

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadávatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:



Uchazeč: Vyplň Údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	516 396,00
D1 - Zařizovací předměty	186 260,00
D2 - Vnitřní vodovod	162 521,00
D3 - Splašková kanalizace	117 025,00
D4 - Ostatní	50 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt: 05 - ZTI

Místo: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Datum: 19. 8. 2019

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: 

Zpracovatel:

P Č	Ty P	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	-----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

516 396,00

D1		Zařizovací předměty				185 260,00	
0	K	Pol1	Stojící keramický klozet včetně příslušenství (WC sedátko, Splachovací tlačítko (3/6)) a montáže	ks	19,000	4 300,00	81 700,00
0	K	Pol2	Keramické umyvadlo včetně příslušenství (sifon, baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou výpusť, 2x rohový ventil se sítkem, připojovací potrubí, zátky) a montáže	ks	22,000	2 450,00	53 900,00
		Pol2.1	Keramické umyvadlo řimabílní včetně příslušenství (sifon, baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou výpusť, 2x rohový ventil se sítkem, připojovací potrubí, zátky) a montáže	ks	1,000	4 563,00	4 563,00
0	K	Pol3	Sprchová (sprchová vanička, stojné podpory, čelní kryty, baterie termostatická nastěnná se sprchovou saňou, odtoková souprava) včetně příslušenství a montáže	ks	2,000	7 450,00	14 900,00
0	K	Pol4	Sprchový podlahový odtok včetně příslušenství (zápachová uzávěra o výšce 50 mm, nerez. mřížka, boční odpad) a montáže	ks	4,000	650,00	2 600,00
0	K	Pol5	Nerezový díz včetně příslušenství (sifon, baterie stojánková páková s trubici) a montáže	ks	4,000	3 650,00	14 600,00
0	K	Pol6	Závěsná keramická výlevka včetně příslušenství (závěsný modul,...) a montáže	ks	4,000	3 890,00	15 560,00
1	K	Pol6.1	Pisoárové stání včetně příslušenství (sifon, napájení,...) a montáže	ks	10,000	3 250,00	32 500,00
			Kompaktní přečerpávací stanice šedé vody Solidif2 D-2, včetně příslušenství a montáže	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
		Pol7	demontáž stávajících zařizovacích předmětů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

D2		Vnitřní vodovod				162 521,00	
0	K	Pol8	PPR PN16 (S3.2) 50x6,9 (2") např syst. Ekoplastik - studená voda, včetně montáže a tvarovek	m	25,000	658,00	16 400,00
0	K	Pol9	PPR PN16 (S3.2) 40x6,9 (2") např syst. Ekoplastik - studená voda, včetně montáže a tvarovek	m	15,000	489,00	7 335,00
0	K	Pol10	PPR PN16 (S3.2) 3x6,9 (2") např syst. Ekoplastik - studená voda, včetně montáže a tvarovek	m	70,000	429,00	30 030,00
0	K	Pol11	PPR PN16 (S3.2) 25x3,4 (3/4") např syst. Ekoplastik - studená voda, včetně montáže a tvarovek	m	70,000	350,00	24 500,00
0	K	Pol12	PPR PN16 (S3.2) 20x2,8 (1/2") např syst. Ekoplastik - studená voda, včetně montáže a tvarovek	m	60,000	268,00	16 080,00
0	K	Pol13	PPR PN20 (S2.5) 25x4,2 (3/4") např syst. Ekoplastik - teplá voda, včetně montáže a tvarovek	m	50,000	350,00	17 500,00
0	K	Pol14	PPR PN20 (S2.5) 20x3,4 (1/2") např syst. Ekoplastik - teplá voda, včetně montáže a tvarovek	m	60,000	268,00	16 080,00
0	K	Pol15	Teplná izolace pro potrubí SV, TV do DN 20, tl. 20 mm, ko = 0,04W/mK, včetně montáže	m	350,000	38,00	13 300,00
0	K	Pol16	Vypouštěcí kulový kohout DN40, včetně montáže	soub	2,000	459,00	918,00
0	K	Pol17	Vypouštěcí kulový kohout DN32, včetně montáže	soub	8,000	400,00	3 200,00
0	K	Pol18	Vypouštěcí kulový kohout DN25, včetně montáže	soub	2,000	235,00	470,00
0	K	Pol19	Rohový ventil DN 20, chrom, včetně příslušenství a montáže	soub	99,000	140,00	13 860,00
0	K	Pol20	Napojení na stávající rozvod za vodoměrnou sestavou	soub	1,000	350,00	350,00
0	K	Pol21	demontáž stávajícího vodovodního potrubí	soub	1,000	2 500,00	2 500,00

D3		Splašková kanalizace				117 025,00	
0	K	Pol22	Odpadní potrubí splaškové kanalizace (připojovací potrubí) HT systém plus, materiál PP, včetně tvarovek (kolena, přechodky, čistící kusy,...) a objímek, dimenze DN150	soub	30,000	874,00	26 220,00
0	K	Pol23	Odpadní potrubí splaškové kanalizace (připojovací potrubí) HT systém plus, materiál PP, včetně tvarovek (kolena, přechodky, čistící kusy,...) a objímek, dimenze DN125	soub	25,000	632,00	15 800,00
0	K	Pol24	Odpadní potrubí splaškové kanalizace (připojovací potrubí) HT systém plus, materiál PP, včetně tvarovek (kolena, přechodky, čistící kusy,...) a objímek, dimenze DN110	soub	90,000	425,00	38 250,00
0	K	Pol25	Odpadní potrubí splaškové kanalizace (připojovací potrubí) HT systém plus, materiál PP, včetně tvarovek (kolena, přechodky, čistící kusy,...) a objímek, dimenze DN70	m	25,000	356,00	8 900,00
0	K	Pol26	Odpadní potrubí splaškové kanalizace (připojovací potrubí) HT systém plus, materiál PP, včetně tvarovek (kolena, přechodky, čistící kusy,...) a objímek, dimenze DN50	m	60,000	245,00	14 700,00
0	K	Pol27	Odpadní potrubí splaškové kanalizace (připojovací potrubí) HT systém plus, materiál PP, včetně tvarovek (kolena, přechodky, čistící kusy,...) a objímek, dimenze DN32	m	5,000	169,00	945,00
0	K	Pol28	Větrací hlavice HL810 DN150, sestávající se z větrací hlavice a sřešní krycí růžice pro větrací potrubí	soub	1,000	780,00	780,00
0	K	Pol29	Větrací hlavice HL810 DN110, sestávající se z větrací hlavice a sřešní krycí růžice pro větrací potrubí	soub	4,000	780,00	3 120,00
0	K	Pol30	Větrací hlavice HL810 DN70, sestávající se z větrací hlavice a sřešní krycí růžice pro větrací potrubí	soub	3,000	780,00	2 340,00
0	K	Pol31	Větrací hlavice HL810 DN50, sestávající se z větrací hlavice a sřešní krycí růžice pro větrací potrubí	soub	1,000	780,00	780,00
0	K	Pol32	HL přívzdušňovací ventil DN50 s dvojitou izolační stěnou	soub	1,000	650,00	650,00
0	K	Pol33	přepojení stávající výtlačné větve kanalizace na nové potrubí	soub	1,000	500,00	500,00
0	K	Pol34	napojení na stávající kanalizaci	soub	1,000	540,00	540,00
0	K	Pol35	demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	soub	1,000	3 500,00	3 500,00

D4		Ostatní				50 590,00	
0	K	Pol36	Dokumentace skutečného provedení - 4paré	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
0	K	Pol37	řlak zkouška kanalizačního potrubí	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
0	K	Pol38	řlak. Zkouška vodovodního potrubí	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
0	K	Pol39	Štítky a specifikace potrubí a zařízení	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Pol40	Kotvicí a instalační materiál	soub	1,000	10 250,00	10 250,00
0	K	Pol41	Transport materiálu	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
0	K	Pol42	HZS-Práce vysoce kvalifikované	hod	8,000	265,00	2 120,00
0	K	Pol43	HZS-Práce středně kvalifikované	hod	16,000	230,00	3 680,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol44	HZS-Práce pomocné	hod	24,003	210,00	5 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sociálního zařízení
Objekt:
06 - Elektroinstalace


KSO:
Místo:
Začavatel:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2019

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		254 040,00		
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		254 040,00	21,00%	53 348,40
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		307 388,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt: 06 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:



Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	254 040,00
PSV - Práce a dodávky PSV	226 480,00
711 - Elektroinstalace - silnoproud	226 480,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	27 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt: 06 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:



Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							254 040,00	
o PSV Práce a dodávky PSV							226 480,00	
o 741 Elektroinstalace - silnoproud							226 480,00	
3	K	74100R101	Dodávka a montáž nové kabelové rozvody CYKY včetně napojení do stávajícího rozváděče - podlaží (kompletní provedení dle PD)	soubor	4,000	23 890,00	95 560,00	
4	K	74100R102	Dodávka a montáž nové osvětlení - podlaží (kompletní provedení dle PD)	soubor	4,000	14 450,00	57 800,00	
5	K	74100R103	Dodávka a montáž nová kompletace (zásuvky, vypínače atd) - podlaží (kompletní provedení dle PD)	soubor	4,000	4 780,00	19 120,00	
1	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	4,000	5 500,00	22 000,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	74199R101	Stavební přípomoc (drážkování, sekání, zeomltnutí atd) - podlaží (kompletní provedení dle PD)	soubor	4,000	7 250,00	29 000,00	
2	K	990741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v de 6 m	%	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
o HZS Hodinové zúčtovací sazby							27 560,00	
7		HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník "rezerva - stavební přípomoc" 40	hod	40,000	298,00	11 920,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář "rezerva - montáž" 40	hod	40,000	391,00	15 640,00	CS ÚRS 2019 02
						40,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

07 - VRN

KSO:

Místo: Masarykovo nám., 708, Mnichovice

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 000,00	21,00%	9 450,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt: 07 - VRN

Místo: Masarykovo nám. 708. Mnichovice

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:



Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód řádku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

07 - VRN

Místo: Masarykovo nám. 708, Mnichovice

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:



Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							45 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							10 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN4 Inženýrská činnost							15 000,00	
2	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN6 Územní vlivy							10 000,00	
4	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN7 Provozní vlivy							10 000,00	
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	
Identifikace akce:	
Název akce	UO Mnichovice - oprava hygienického zařízení
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	
Projektant:	Adkon, spol. s r.o., Panuškova 1301/4, 140 00 Praha 4 Krč, IČO: 27922251
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce -	
Méněpráce -	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora:
		Ing. Petr Dostál náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Příloha č.3 smlouvy o dílo - č.j.:KRPS-120980/ČJ-2019-0100MN-VZ
Počet listů: 1

HARMONOGRAM REALIZACE STAVEBNÍHO DÍLA (DOPLNÍ UCHAZEČ)

Navržený Harmonogram realizace stavby musí být zpracován minimálně v týdenních lhůtách nebo podrobněji.

Harmonogram prací: ÚO Mnichovice - oprava hygienického zařízení												
Doba plnění	od: 02.03.2020 30.06.2020		Měsíc 03/2020			Měsíc 04/2020			Měsíc 05/2020			Měsíc 06/2020
Seznam prací / týden	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Převzetí stavby po podpisu SdP												
3. NP celková rekonstrukce												
2. NP celková rekonstrukce												
1. NP celková rekonstrukce												
0. pp celková rekonstrukce												
Dokončení prací úklid ve všech podlažích												

Harmonogram prací je sestaven orientačně, vše bude záležet na složitosti stavebních prací a domluvě s investorem.

V Kollně 04.12.2019

