



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/2230/0115

číslo smlouvy zhotovitele: [REDAKCE]

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásovní 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

[REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
B 20059

[REDAKCE]
zastoupena: Mgr. Josefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatel dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí
být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE] el úseku speciálních staveb
[REDAKCE] vedoucí odd. správy mostů
[REDAKCE] řídící technik správy mostů
[REDAKCE] k správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

2. Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Sídlo: Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

[REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 61708

[REDAKCE]
zastoupena: Ing. Zdenek Machaň, jednatel společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Švantner, MBA, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Martin Smekal, výkonný ředitel
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí

dále jen jako „Zhotovitel“

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Most X684 U Jawy, údržba mostu – 1. etapa, Praha 4“, dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost 4bridges s.r.o., Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6.

Předmětem plnění je provedení údržbových prací na mostě X684 U Jawy v Praze 4.

Jedná se o následující práce:

- lokální oprava mostních závěrů
- sanace svodidlových zídek
- oprava zábradlí a svodidel
- oprava odvodňovacího zařízení vč. výměny odvodňovacího žlabu mezi vnitřními římsami
- oprava skluzu a příkopu pod mostem.

Podrobněji popsáno v příloženém soupisu prací.

Součástí plnění je též:

- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
- zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započítím stavby)
- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště vč. energetických zdrojů
- zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložena do systému BMS)
- zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby
- zaměření skutečného provedení stavby
- dodání projektu RDS vč. určení zatížitelnosti mostu a DSPS v papírové i el. podobě
- dodání veškerých TP, KZP a všech dokladů stavby
- dodání Referenčního listu.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 4, Katastrální území: Michle (729161), Ulice: 5. května v místě křížení s ul. Na Strži (N 50°3.10530', E 14°26.65468')
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a objednatelem o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění jejích dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. [REDAKCE] Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení díla: do 14 dnů od výzvy Objednatele, nejdříve však po zveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv
2. Termín zahájení stavebních prací: dle vydání DIR

3. Termín dokončení stavebních prací: 58 kal. dní od jejich zahájení
4. Termín dokončení díla: do 30 kal. dní od dokončení stavebních prací
Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatelem s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle stavebního povolení.
6. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce bude odpovídat i přiložený harmonogram provádění prací.

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. Celkem cena za dílo bez DPH: 4 642 844,72 Kč
DPH: 974 997,39 Kč
Cena celkem včetně DPH: 5 617 842,11 Kč

Cena je blíže specifikována v příloze Oceněný položkový rozpočet.

3. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu dle požadavku a vzoru předaného zhotoviteli objednatelem, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizace, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí.
4. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
5. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací a po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a převírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 – Staré Město
[REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem, ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a dodání těchto dokumentů: doklady dle předem odsouhlaseného Kontrolně-zkušebního plánu (KZP), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu, dle požadavku a vzoru objednatele.
5. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. [REDAKCE] Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat technický dozor stavebníka (TDS).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstranění vad a nedodělků bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDS) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech TSK
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadůZhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřeveze, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. [REDAKCE] Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX.

Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

X.

Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části, a to ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,

5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz. Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztráty, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. ■■■■■ Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. ■■■■■ Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nespochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele, a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si

sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistňuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatel. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatel zaplacený.
Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDS, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli úseku speciálních staveb objednatel. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele úseku speciálních staveb, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatel zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatel.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů objednatel.
14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity materiály a technologie, které budou uvedeny v KZP (Kontrolně zkušebním plánu) a před realizací je dodá ke schválení objednateli. Po ukončení stavby doloží v KZP i provedené zkoušky těchto materiálů.
15. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přejímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.

16. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
17. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
18. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
19. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli pasportizaci.
20. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS TSK dokumentaci skutečného provedení stavby v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDS dané akce (oznámení o ukončení prací).

XII.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII.

Závěrečná ujednání


1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. [REDAKCE] Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. [REDAKCE] Sb.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Podrobný harmonogram prací
 - Oceněný položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů

V Praze dne 10. 10. 2019

objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

zhotovitel
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.





HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

"Most X684 U Jawy, údržba mostu - 1. etapa, Praha 4"

popis prací / realizace v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	konkrétní termíny budou upřesněny po podpisu SOD (předpoklad: 21. 10. 2019 - 17. 12. 2019)								
DIO po dobu výstavby									
příprava staveniště, vytýčení IS									
oprava vnější římsy ve směru na centrum									
oprava vnitřních říms obou mostů									
demolice starého žlabu a montáž nového ocelového									
oprava vnější římsy brněnského mostu									
oprava přiléhajících elastických závěrů									
postupná sanace betonů spodního líce NK									
sanace betonů podpěr									
oprava a sanace zídek opěr a křídel									
oprava dlažby na svazích pod mostem									
oprava skluzu s vývařištem a odvodňovací příkopy									
terénní a vegetační úpravy									
dokončovací práce, úklid, předání díla									

Zahájení díla:

do 14 dnů od výzvy objednatele,
nejdříve však po zveřejnění SOD v registru smluv

Zahájení stavebních prací:

dle vydání DIR

Dokončení stavebních prací:

17. 12. 2019 (max. do 23. 12. 2019)


Termín dokončení díla:

do 30 kalendář. dnů od dokončení stavebních prací

Doba realizace:

58 kalendářních dnů

V Brně dne 19. 09. 2019



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

STAVBA

19026DZS684 - MOST X-684..1 A X-684..2 U JAWY -1 - vršek+skluz,vývař,příkop

19.09.2019

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:

TSK - Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Zhotovitel:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Cena (bez DPH):

4 642 844,72 Kč

Cena (s DPH):

5 617 842,11 Kč

SKUPINY STAVEBNÍCH

DÍLŮ

Objekt

* 000

* SC201

Popis

Výroba a celková náklady

Most X-684..1 a X-684..2

Cena (bez DPH)

1 156 428,00 Kč

3 486 416,72 Kč

DPH %

21,00%

21,00%

Cena (s DPH)

1 156 428,00 Kč

3 486 416,72 Kč

19026DZS684 - MOST X-684..1 A X-684..2 U JAWY -1 - vršek+skluz, vývař,příkop

ZAKLADNI UDARJE

000 - Vedlejší a osvětlní náklady

2008年12月15日

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Celková cena (bez DPH): 1 158 428,00 Kč

CELKOVÁ CENA (s DPH): 1 155 428,00 Kč

Health OS

Näp20

Všeobecné konstrukce a práce

POLOŽKY
ROZPOČTU

Př.	Kód	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0		Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102 doplňující popis	POPLATKY ZA SKLÁDKU CS vlastní viz pol. 12370-08išení šachet 2x0,5x2,0 = 2,000 => A viz pol. 965016šouvení žb konstrukcí: 1,95x2,5 = 4,885 => B viz pol. 97011- očištění betonů: 120,00x0,05x2,3 = 13,854 => C viz pol. 126940 - šišení potrubí: 1,5x2,0 = 3,000 => E viz pol. 12631 - čišění příkopů: 3,4x2,0 = 6,800 => D viz pol. 113720 - frázování asfalt. 0,380x2,4 = 2,141 => F viz pol. 965016S - kovové konstrukce: 0,1 = 0,100 => G viz pol. 96785E - vybourání MZD.S = 0,500 => H M+G+F+D+E+C+B+A = 33,320 => I	T	33,32	400,00 Kč	13 328,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	02510 doplňující popis	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE dle TKP a ZTKp CS vlastní	KPL	1,00	21 900,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	02520 doplňující popis	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU dle TKP a ZTKp CS vlastní	KPL	1,00	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	02710 doplňující popis	POMOČ PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OBLIŽKY A PŘÍSTUP CESTY rezerva na DIO CS vlastní	KPL	1,00	805 000,00 Kč	805 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	02720 doplňující popis	FINANČNÍ REZERVA finanční rezerva 10 % CS vlastní	KPL	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	02851 doplňující popis	PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU CS vlastní	KPL	1,00	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	02910 doplňující popis	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚRSKÁ MĚŘENÍ vyčíslení inženýrských štítů CS vlastní	KPL	1,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	02911 doplňující popis	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické práce v průběhu stavby, zaměření ekuzněného provedení stavby CS vlastní	KPL	1,00	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	02940 doplňující popis	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE havarijní plán, SO.P CS vlastní	KPL	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	029412 doplňující popis	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU CS vlastní	KUS	1,00	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
11	02943 výměra doplňující popis		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS CS vlastní	KPL	1,00	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč		0,00 Kč
12	02944 výměra doplňující popis		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍPRAVY V DIGIT FORMĚ CS vlastní	KPL	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč		0,00 Kč
13	02953 výměra doplňující popis		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA CS vlastní	KUS	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč		0,00 Kč
14	02960 výměra doplňující popis		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR technická pomoc projektanta CS vlastní	KPL	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč		0,00 Kč
15	03130 výměra doplňující popis		ZÁŘÍZENÍ STAVENÍSTĚ CS vlastní	KPL	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		0,00 Kč
0 Všeobecné konstrukce a práce						Celkem (bez DPH): 1 156 428,00 Kč		DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 1 156 428,00 Kč



19026DZS684 - MOST X-684..1 A X-684..2 U JAWY -1 - vršek+skluz,vývař,příkop

----- ZÁKLADNÍ ÚDAJE -----

Objekt

SO201 - Most X-684..1 a X-684..2

Stavba

SUPERKRETE CZECH s.r.o.

Celková cena (bez DPH): 3 486 416,72 Kč

Celková cena (s DPH): 3 496 416,72 Kč

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
1	Zemní práce	217 073,74 Kč	217 073,74 Kč
2	Zásady	13 050,00 Kč	13 050,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	23 628,00 Kč	23 628,00 Kč
5	Komunikace	73 892,50 Kč	73 892,50 Kč
6	Úpravy povrchu, podlahy, výškové okenní	943 041,30 Kč	943 041,30 Kč
7	Připojení stavební výroba	770 515,08 Kč	770 515,08 Kč
8	Potrubi	42 500,00 Kč	42 500,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	1 402 616,12 Kč	1 402 616,12 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
1	113728		doplňující popis výměra	M3	0,37	8 000,00 Kč	7 776,00 Kč		0,00 Kč
2	113788		doplňující popis výměra	M	93,50	1 390,00 Kč	129 995,00 Kč		0,00 Kč
3	12931		doplňující popis výměra	M	34,00	100,00 Kč	3 400,00 Kč		0,00 Kč
4	12970		doplňující popis výměra	KLUS	2,00	5 500,00 Kč	11 000,00 Kč		0,00 Kč
5	129946		doplňující popis výměra	M	53,00	600,00 Kč	31 800,00 Kč		0,00 Kč
6	131738		doplňující popis výměra	M3	9,94	855,00 Kč	8 496,99 Kč		0,00 Kč
7	17411		doplňující popis výměra	M3	3,75	345,00 Kč	1 293,75 Kč		0,00 Kč
8	18090		doplňující popis výměra	M2	783,10	20,00 Kč	15 662,00 Kč		0,00 Kč
9	18471		doplňující popis výměra	M2	96,00	90,00 Kč	7 680,00 Kč		0,00 Kč
1 - Zemní práce									
113728									
včetně manipulace a vybourání hmoty a uclazení na skládce zvlášť vozovka v místě odvozu stávajícího mostního zářevu: 0,63*4,4+5,41*0,14 = 0,692 => A zvlášť vozovka v místě opravy poškozené vozovky u MZ: 2,070*0,05 = 0,080 => B B+A = 0,872 => C									
113788									
PRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM V ASFALTOVÉ VOZOVCE vybourání drážek (žebří) do asfaltu včetně manipulace a vybourání hmoty a uclazení na skládce lokální oprava stávajícího MZ: 0,63*50/2 = 95,000 => A lokální oprava poškozené vozovky u MZ: 10*0,65 = 6,500 => B B+A = 93,500 => C									
12931									
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M									
12970									
ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET čáštění stávajících odvodňovacích šachet									
129946									
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM odkopová kanalizace čáštění šachty za odčerp směř. Smo 28,8+27,0 = 52,000 => A									
131738									
HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I. ODVOZ DO 20KM odvoz zeminy na rezavskému, určená k opětovnému použití kolenní říms 3,3*1,07*(3,0+3,0) = 1,500 => A výšářství : 2,3*2,6*0,5 = 2,980 => B příkopový žeb : 16,8*13,6+5,2*0,8*0,3 = 5,148 => C C+B+A = 9,038 => D									
17411									
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpevnění zasyp po sanaci říms kolenní říms : 1,8 = 1,800 => A výšářství : 2,88+1,04 = 1,590 => B SVA = 3,750 => C									
18090									
VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH uvedení terénu do srovnání s terénem - vycištění terénu 20,5*(32,2-2*3,0) = 783,100 => A									
18471									
OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH ořez větví kerů nalepových dřevin podél řípy kládí ořez včetně naložení odpadu z hradeb na dopravní prostředek a odvozu se sošením 2*12,0*2,0 = 48,000 => A									
Celkem (bez DPH): 217 073,74 Kč									
DPH %: 21,00%									
Celkem (s DPH): 217 073,74 Kč									

MOIST X-694.1 A X-694.2 I: 141WV-1 - v-šek-svlt v-va? nllon! Moist X-694.2 - v-694.2

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
			doplňující popis						
19	62641		výměra 100% sanovaných ploch římky : 2,1*36,8+1,7*36,8+4,3*42,4+3,8*42,4 = 483,280 => A	M2	483,28	385,00 Kč	176 397,20 Kč		0,00 Kč
20	62652		doplňující popis 100% sanovaných ploch římky : 2,1*36,8+1,7*36,8+4,3*42,4+3,8*42,4 = 483,280 => A	M2	24,16	666,00 Kč	16 063,22 Kč		0,00 Kč
21	62662		výměra 5% sanovaných ploch 483,28*100/5 = 24,164 => A	M	50,00	540,00 Kč	27 000,00 Kč		0,00 Kč
			doplňující popis výměra římky : 50,0 = 50,000 => A						
6			Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvory			DPH %: 21,00%			Celkem (s DPH): 943 041,30 Kč
									Celkem (bez DPH): 943 041,30 Kč
22	71148	R	STŘÍKANÁ IZOLACE izolace žlabu do vnější římky (0,12+0,3+0,24+0,5)/37,2 = 43,152 => A	M2	43,15	1 555,00 Kč	67 101,36 Kč		0,00 Kč
23	71149	R	PRIMOPOCHUZNÁ IZOLACE povrchy řím, zateplení pod vozovku (těsnění prořezané spáry) vnitřní římky směr Brno : 1,2*36,8 = 44,160 => A vnitřní římky směr centrum : 1,2*36,8 = 44,160 => B vnitřní římky směr Brno : 1,2*42,4 = 50,880 => C vnitřní římky směr centrum : 1,2*42,4 = 50,880 => D D+C+B+A = 190,080 => E	M2	190,08	1 460,00 Kč	277 516,80 Kč		0,00 Kč
24	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR. NÁTĚREM VÍCEVRST včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezávání, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem nátěr ocelových náloky žlab mezi římami: 1,1*33,0+1,5) = 37,850 => C nátěr ocelových náloky žlab s vyčástením: 6*0,19+7*0,48 = 4,500 => B nátěr svodidlového nástavce: 22*0,1*0,15+0,01+0,27*0,51+43,07*(0,31+0,27)+42*0,06*0,01*0,25 = 27,979 => A A+B+C = 70,429 => D	M2	70,43	1 240,00 Kč	87 331,96 Kč		0,00 Kč
25	783121		PROTIKOROZ OCHR. OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL. S VYS. OSSAHEM ZN včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezávání, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem chráničky na římě : 4*0,05*46,7 = 9,340 => B svodidlové sloupky - vnitřní římky: 2*18*0,37*0,65+0,15*0,24+0,01*0,8) = 10,902 => A stávající zábradlí vnější římky směr Brno: 2*11,5+4,8*3,0 = 30,800 => C C+A+B = 51,042 => D	M2	51,04	1 240,00 Kč	63 292,08 Kč		0,00 Kč
26	78315		PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR. ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONDREM včetně úpravy podkladu a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem nový ocelový žlab mezi středovými římami: 1,1*33,0+1,5) = 37,850 => A ocelové náloky řím s vyčástením: 6*0,19+7*0,48 = 4,500 => B nový svodidlový nástavec směr centrum : 22*0,1*0,15+0,01+0,27*0,51+43,07*(0,31+0,27)+42*0,06*0,01*0,25 = 27,979 => C C+B+A = 70,429 => D	M2	70,43	1 340,00 Kč	94 374,86 Kč		0,00 Kč
27	78321		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK. OK NÁTĚREM JEDNOVRST nátěr zkorodované výztuže, včetně úpravy podkladu (odmaštění od rzi) 5 % sanované plochy 483,28*100/5 = 24,160 => A	M2	24,16	280,00 Kč	6 764,80 Kč		0,00 Kč
28	78382		NATĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) sjezdovými ochrannými nátěry betonů celková plocha sanovaných betonů	M2	483,28	315,00 Kč	152 233,20 Kč		0,00 Kč
29	7838D	R	NATĚRY BETON KONSTR. - krystalizující nátěr např. Xypex - těsnící nátěr, nahrazující izolace 2 vrstvy římky : 2,0*36,5*2 = 146,000 => A	M2	146,00	150,00 Kč	21 900,00 Kč		0,00 Kč
7			Přidružená stavební výroba			DPH %: 21,00%			Celkem (s DPH): 770 515,06 Kč
									Celkem (bez DPH): 770 515,06 Kč
30	88911C		PLASTOVÝ POKLOP kompozitní poklop šachty (chráněný kabelových sítí u řím) včetně rámu 0,5*0,5 m - dodávka včetně osazení	8 - Potrubí KUS	5,00	5 500,00 Kč	27 500,00 Kč		0,00 Kč
31	889123		MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNĚ MOSTI X-684.1 A X-684.2 U JAWY - 1. - však-službových příkonů i Mosti X-684.1 a X-684.2	KUS	2,00	7 500,00 Kč	15 000,00 Kč		0,00 Kč

POLŮŽY ROZPOČTU				MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
P.č.	Kód	Název	osazení vlnových mříží kanalizačních šachet včetně rámu - 0,6*0,6m	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
3				Potrubi	Celkem (bez DPH): 42 500,00 Kč				
					DPH %: 21,00%				
					Celkem (s DPH): 42 500,00 Kč				
32	911A2	doplnující popis výměra	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) montáž obnošeného zábradlí (nové PKO) na venkovní římsu směr Brno: 43,0 = 43,000 => A	M	43,00	2 150,00 Kč	92 450,00 Kč		0,00 Kč
33	911B3	doplnující popis	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vnější římsa směr centrum (k likvidaci, nahrazeno novým): 43,0 = 43,000 => A vnější římsa směr Brno (odvoz na mazáckou k obrově P+KO, návrat zpět): 43,0 = 43,000 => B B+A = 86,000 => C	M	96,00	445,00 Kč	38 270,00 Kč		0,00 Kč
34	911A1	doplnující popis	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ svodidlový nástavec směr centrum dodání včetně předsazené povrchové úpravy, včetně kotvení sloupků vnější římsa směr centrum: 43,0 = 43,000 => A	M	43,00	7 415,00 Kč	318 845,00 Kč		0,00 Kč
35	912151 R	doplnující popis	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ nová svodnice včetně trubkových spojek (41 ks), s předcasnou povrchovou úpravou vnější římsy: 2*36,8+2*4,0 = 81,600 => A vnější římsa směr centrum: 42,4+4,0 = 46,400 => C vnější římsa směr Brno: 42,4+4,0 = 46,400 => B B+C+A = 174,400 => D	M	174,40	1 105,00 Kč	192 712,00 Kč		0,00 Kč
36	912153	doplnující popis	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ vnější římsa směr Brno: 44,014 = 11,000 => B vnější římsy: 2*36,014+4,0 = 22,000 => A vnější římsa směr centrum: 44,014 = 11,000 => C C+A+B = 44,000 => D	KUS	44,00	235,00 Kč	10 384,00 Kč		0,00 Kč
37	919112	doplnující popis	ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 100MM podél obrubníku: 2*32,4+2*36,8 = 138,400 => A výztuhy MZ: 85,0 = 85,000 => B před řezováním poškozené vozovky u MZ: 2*12,0+0,81 = 5,600 => C C+B+A = 228,000 => D	M	228,00	104,00 Kč	23 816,00 Kč		0,00 Kč
38	931322	doplnující popis	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 200MM2 táhnění opravy poškozené vozovky u MZ: 5,6 = 5,600 => A	M	5,60	155,00 Kč	868,00 Kč		0,00 Kč
39	931327	doplnující popis	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1000MM2 táhnění rýh - výztuhy MZ: 85,0 = 85,000 => A táhnění podél obrubníků říms: 2*36,8+2*42,4 = 158,400 => B táhnění ve vozovce u MZ: 2*10,0 = 20,000 => C C+B+A = 263,400 => D	M	263,40	205,00 Kč	53 997,00 Kč		0,00 Kč
40	931337	doplnující popis	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRUR PŘES 600MM2 táhnění kolem náoku říms: (2*10,85+0,05+0,05)*6 = 14,520 => A táhnění kanalizační šachty-2 ks: 2*2*10,3+0,31 = 2,400 => B B+A = 16,920 => C	M	16,92	450,00 Kč	7 614,00 Kč		0,00 Kč
41	93135	doplnující popis	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtáhnění asfaltových zálevk táhnění podél obrubníků říms: 2*36,8 = 73,600 => A táhnění kolem náoku říms: (2*10,85+0,05+0,05)*6 = 14,520 => B táhnění kanalizační šachty: 2*2*10,3+0,31 = 2,400 => C C+B+A = 90,520 => D	M	90,52	101,00 Kč	9 142,52 Kč		0,00 Kč
42	93168	doplnující popis	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,080M2 MZ v krajním pruhu směr Brno dodání spojovacího kotveního a těsnícího materiálu 4,4+5,4 = 9,800 => A	M	9,80	15 500,00 Kč	151 900,00 Kč		0,00 Kč
43	935212	doplnující popis	PŘÍKOPOVÉ ŽLÁBY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM kaskádové žlabovky - skluž do výše	M	27,80	987,00 Kč	24 658,80 Kč		0,00 Kč
44	93638	doplnující popis	ZAUSTENÍ SKLUŽU (VČET DLAŽBY Z LOW KAMENE) vývažité 1,6*1,3*0,8m	KUS	1,00	10 600,00 Kč	10 600,00 Kč		0,00 Kč

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
45	93950	R	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ ocelový žáb - náhrada odstraněného betonového žábu mezi sřezovými římsami nátoky ve sřezové římsě 6 ks odevlečený nátoků kolových do římsy: 6*43,5 = 261,000 => A výroba ocelového žábu, jeho uchycení, úprava a spojovací prvky žábu : žáb: 20,6 kg/m² příruba čela 0,2kg/m² držák 2,4kg/m² kotvy a šrouby 0,6kg/m²: 33,0*23,7*1,5*31,5*2*(2,4+0,6) = 835,350 => B B+A = 1036,350 => C	KG	1 096,35	145,00 Kč	153 970,75 Kč		0,00 Kč
46	93952		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	60,00	50,00 Kč	3 000,00 Kč		0,00 Kč
47	939541		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BAR opáchnutí po mechanickém odstranění degradovaného betonu účinné odklízení vzniklého odpadu 25% plochy sanovaného betonu 483,28/4 = 120,820 => A	M2	120,82	115,00 Kč	13 894,30 Kč		0,00 Kč
48	939543		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BAR zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu 100% plochy sanovaného betonu	M2	483,28	285,00 Kč	142 567,60 Kč		0,00 Kč
49	939562		OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KREMÍČ PÍSKEM opiskování zkorodované obnůzené výztuže -5% plochy sanovaného betonu 483,28/20 = 24,164 => A	M2	24,16	650,00 Kč	15 706,60 Kč		0,00 Kč
50	93967		OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM odštěpení vyčníhající výztuže 5% plochy sanovaného betonu 483,28/20 = 24,164 => A	M2	24,16	700,00 Kč	16 914,80 Kč		0,00 Kč
51	94190		LEHKÉ PRÁCOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	703,00	95,00 Kč	66 785,00 Kč		0,00 Kč
52	966168	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Položka zahrnuje covoz, montáž, udržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. 19,0*37,0 = 703,000 => A demolice zdegradovaného žábu mezi vnitřními římsami: 0,045*36,75 = 1,654 => A výboraři původních nátek říms: 6*0,5*0,1 = 0,300 => B B+A = 1,954 => C	M3	1,95	5 875,00 Kč	11 479,75 Kč		0,00 Kč
53	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM odstranění dřávků reklam 10ks*0,01 = 0,100 => A	T	0,10	2 500,00 Kč	250,00 Kč		0,00 Kč
54	96785E		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,08M2 výboraři MZ, manipulace s vybouranými hmotami a uložení na skládku. 4,4*5,4 = 9,800 => A	M	9,80	2 500,00 Kč	24 500,00 Kč		0,00 Kč
55	97811	R	OTLUČENÍ OMÍTKY/BETONU očistění degradovaného betonu vč. odštěpení výztuže položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poslatek za skládku, který se vykázuje v položce 014102 25% plochy sanovaného betonu 483,28/100*25 = 120,820 => A	M2	120,82	110,00 Kč	13 290,20 Kč		0,00 Kč
Ostatní konstrukce a práce				Celkem (bez DPH): 1 402 616,12 Kč		DPH %: 21,00%		Celkem (s DPH): 1 402 616,12 Kč	



seznam osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku plnit (poddodavatelé)					
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce			část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ (v %)	
„Most X684 U Jawy, údržba mostu – 1. etapa, Praha 4“					
1.	název	PROZNAK Praha, s.r.o.		dopravně inženýrská opatření	17,30 %
	sídlo/místo podnikání	Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4 – Braník			
	IČ	27166392			

Ostatní práce provede dodavatel vlastními kapacitami.

V Brně dne 19. 09. 2019

