



## Žádost o vystavení objednávky

Zakázka: **64019046** Údržba a opravy objektů ve správě SŽDC, OŘ Hradec Králové

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Smlouva: S 640 054 200 19

ID rámcové dohody: 8503987

Objednávk. č.: 3/2/60

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
3/2/60	01/20	Liberec	Liberec, administrativní budova - výměna podlahových krytin včetně podkladu u provozních kanceláří SEE (před dodáním nábytku)

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objednáváme u Vás výměnu podlahové krytiny v kancelářích SEE administrativní budovy OŘ v Liberci

Objekt:

**01 - stavební**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,302
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,302
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 5 km	t	1,510
4	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,302

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

5	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	52,800
6	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	52,800
7	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	52,800
8	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně- PVC	m2	52,800
9	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně-koberec	m2	52,800
10	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	52,800
11	M	69751061	<i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1</i>	m2	72,600
12	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	39,600
13	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	52,800
14	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,354

D OST Ostatní

15	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	
----	---	--------	------------------------	---	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 562517

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 119e0064-39a4-41d0-addf-3f52bb219215

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.01.2020 09:30:00



3cf15d73-b6e6-4956-b09e-5842db980cc3