



## Žádost o vystavení objednávky

Zakázka: **64019046** Údržba a opravy objektů ve správě SZDC, OŘ Hradec Králové  
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
Smlouva: S 640 054 200 19  
ID rámcové dohody: 8503987  
Objednávka č.: 2/3/89

Obj.č.	Termín plnění	Trafový úsek (stanice)	Popis práce
2/3/89	31.1.2020	010	Odstranění závad z pravidelných kontrol EI ve výpravních budovách Kostěnice, Moravany, Uhersko a Zámorsk.

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z pravidelných kontrol EI ve výpravních budovách Kostějnice,  
Moravany, Uhersko a Zámorsk

Objekt:

**01 - Kostějnice - Hromosvod**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm <sup>2</sup> volně (CY, CHAH-R(V))	m	6,000
2	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm <sup>2</sup>	m	6,000
3	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	8,000
4	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	3,500
5	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000
6	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	6,000
7	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	2,000
8	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	2,000
9	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	2,000
10	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn	kus	2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

11	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000
12	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z pravidelných kontrol EI ve výpravních budovách Kostěnice,  
Moravany, Uhersko a Zámorsk

Objekt:

**02 - Kostěnice - EL**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm <sup>2</sup>	kus	1,000
2	M	34571533	krabice odbočná z polystyrénu D 9020/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 bez svorkovnice	kus	1,000
3	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000
4	M	34823738	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 58W, délka 2054 mm	kus	1,000
5	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	1,000
6	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm <sup>2</sup> na povrchu	m	32,000
7	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	30,500
8	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	7,000
9	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	4,500
10	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	4,000
11	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,000

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

12	K	210030931	Montáž tabulky výstražné na stožár	kus	1,000
13	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000
14	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

15	K	460010001	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél dráhy	km	0,030
16	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m <sup>3</sup>	9,000
17	K	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	32,000
18	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m <sup>2</sup>	10,500

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

19	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000
20	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z pravidelných kontrol EI ve výpravních budovách Kosténice,  
Moravany, Uhersko a Zámorsk

Objekt:

**03 - Moravany - Hromosvod**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm <sup>2</sup>	m	7,000
2	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm <sup>2</sup> pevně (CY, CHAH-R(V))	m	7,000
3	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	8,000
4	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	4,500
5	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	8,000
6	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	8,000
7	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	3,000
8	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	3,000
9	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000
10	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn	kus	3,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

11	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000
12	K	PODRMAT	Podružný materiál	Kpl	1,000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z pravidelných kontrol EI ve výpravních budovách Kostějnice,  
Moravany, Uhersko a Zámorsk

Objekt:

**04 - Moravany - EL**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000
---	---	-----------	--	-----	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000
3	M	34571511	<i>krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm</i>	kus	1,000
4	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm <sup>2</sup>	kus	1,000
5	M	34571534	<i>krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 2,5mm<sup>2</sup></i>	kus	1,000
6	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm <sup>2</sup> pevně (CY, CHAH-R(V))	m	4,000
7	M	34140825	<i>vodič silový s Cu jádrem 4mm<sup>2</sup></i>	m	4,000
8	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m	2,000
9	M	34111030	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm<sup>2</sup></i>	m	2,000
10	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	1,000
11	M	34535512	<i>spínač jednopolový 10A bílý</i>	kus	1,000
12	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus	1,000
13	M	34551485	<i>zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44</i>	kus	1,000
14	K	741313813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000
15	K	741316845	Demontáž zásuvek dom venk do 16A zapuštěn šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	1,000
16	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,000
17	M	35825252	<i>pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6.70 W, provedení normální, charakteristika gG</i>	kus	3,000
18	K	741320165	Montáž jistič třípolový nn do 25 A ve skříni	kus	1,000
19	M	35822401	<i>jistič 3pólový-charakteristika B 16A</i>	kus	1,000
20	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	5,000
21	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	6,000
22	M	34844450	<i>svítidlo venkovní výbojkové výložníkové ciry kryt 1x70W</i>	kus	6,000
23	M	34760580	<i>výbojka sodíková vysokotlaká 70W E27</i>	kus	6,000
24	K	741374853	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí vestavného do 0,36 m <sup>2</sup> se zachováním funkčnosti	kus	3,000
25	M	R01	<i>Svítidlo žárovkové 40W, IP44</i>	ks	5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
26	M	34711200	žárovka čirá E27/60W-set 30ks	kus	5,000
27	K	741375821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m se zachováním funkčnosti	kus	6,000
28	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	12,000
29	K	R02	Kabelová spojka litina 1 kV SV do 4 x 4 mm <sup>2</sup>	ks	1,000
30	M	R03	Kabelová spojka SEZSP 2,5	ks	1,000
31	K	R04	Demontáž jističe vzduch. do 25A, 3pól. ve skříni	ks	1,000
32	K	R05	Demontáž pojistkové patrony nožové do 500V	ks	3,000

D **HZS**      **Hodinové zúčtovací sazby**

33	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	14,000
34	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z pravidelných kontrol EI ve výpravních budovách Kostěnice,  
Moravany, Uhersko a Zámorsk

Objekt:

**05 - Zámorsk - Hromosvod**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm <sup>2</sup> na povrchu	m	50,000
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	46,500
3	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	3,000
4	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	5,000
5	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	6,000
6	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	6,000
7	K	741820011	Měření zemnicí síť délky pásu do 100 m	kus	1,000

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

8	K	460010001	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél dráhy	km	0,050
9	K	460202164	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	50,000
10	K	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	50,000
11	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 4	m <sup>2</sup>	17,500

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

12	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000
13	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z pravidelných kontrol EI ve výpravních budovách Kostěnice,  
Moravany, Uhersko a Zámorsk

Objekt:

**06 - Zámorsk - EL**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	90,000
---	---	-----------	--	---	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	1,000
3	M	R01	Krabicová rozvodka plastová 6455-11 P/2	ks	1,000
4	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (CYKY)	m	180,000
5	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	216,000
6	K	741310452	Montáž spínač tři/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 63 A, 3 až 6 svorek	kus	1,000
7	M	R02	Vačkový hlavní vypínač VS25A	ks	1,000
8	K	741312863	Demontáž spínačů vačkových, válcových v krytu bez zachování funkčnosti do 63 A	kus	1,000
9	K	741370102	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem	kus	7,000
10	M	R03	Svítidlo žárovkové 40W, IP44	ks	7,000
11	K	741375801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti	kus	7,000

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

12	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	90,000
----	---	-----------	--	---	--------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

13	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	1,000
14	K	HZS2222.01	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	12,000



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z pravidelných kontrol EI ve výpravních budovách Kostěnice,  
Moravany, Uhersko a Zámorsk

Objekt:

**07 - Uhersko - VB**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000
2	M	34555104	zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy	kus	2,000
3	K	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000
4	M	35811257	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová	kus	1,000
5	K	741316823	Demontáž zásuvek domovních normál do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	2,000
6	K	741316867	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových se zachováním funkčnosti 3P+PE	kus	1,000
7	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	1,000
8	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	4,000
9	M	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	kus	4,000
10	K	741375801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti	kus	4,000
11	K	741375803	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 2 zdroje se zachováním funkčnosti	kus	1,000
12	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	4,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

13	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000
14	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z pravidelných kontrol EI ve výpravních budovách Kostěnice,  
Moravany, Uhersko a Zámorsk

Objekt:

**08 - Uhersko - stará VB**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	2,000
2	M	34535556	<i>přepínač střídavý 10A řazení 6 ostatní barvy</i>	kus	2,000
3	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	1,000
4	M	34821275	<i>svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27</i>	kus	1,000
5	K	741374843	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	1,000
6	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	5,000

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

7	K	220260111	Odvíčkování a zavičkování krabice na závit	kus	3,000
---	---	-----------	--	-----	-------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

8	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	52,000
9	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z pravidelných kontrol EI ve výpravních budovách Kostějnice,  
Moravany, Uhersko a Zámorsk

Objekt:

**09 - Index dle SoD**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní		
1	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	25,000

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 562704

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f8555222-8ad5-4c0c-9c65-fe3142d378d3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.01.2020 10:48:00



fc7eb307-8ad7-47c1-b8bb-40a6ea09915f