

Změnový list										
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr										
Název projektu: Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská						1. etapa - práce provedené v roce 2019				
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlíl celk. ceny Kč
SO 102 - Ul. P. Chelčického a Besední +chodníky Vimperská										
16	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 058,800	2 221,520	-837,280	85,00	259 998,00	188 829,20	-71 168,80
17	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1 529,400	1 110,760	-418,640	40,00	61 176,00	44 430,40	-16 745,60
29	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 288,320	2 688,640	-599,680	260,00	854 963,20	699 046,40	-155 916,80
30	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	55 901,440	46 207,530	-9 693,910	20,00	1 118 028,80	924 150,60	-193 878,20
33	171101121	Uložení sypaniny do naspů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých s uzavřením povrchu naspů z hornin nesoudržných kamenitých	m3	2 051,000	1 213,720	-837,280	35,00	71 785,00	42 480,20	-29 304,80
34	583806510	kámen lomový netříděný žula odval	t	4 102,000	2 427,440	-1 674,560	120,00	492 240,00	291 292,80	-200 947,20
35	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 857,220	3 257,540	-599,680	20,00	77 144,40	65 150,80	-11 993,60
36	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	5 918,940	4 839,516	-1 079,424	80,00	473 515,20	387 161,28	-86 353,92
52	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	42,257	17,937	-24,320	990,00	41 834,43	17 757,63	-24 076,80
55	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	2 204,000	436,400	-1 767,600	20,00	44 080,00	8 728,00	-35 352,00
56	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	2 914,790	882,050	-2 032,740	40,00	116 591,60	35 282,00	-81 309,60
77	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	2 691,000	1 526,200	-1 164,800	240,00	645 840,00	366 288,00	-279 552,00
86	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	484,000	464,900	-19,100	480,00	232 320,00	223 152,00	-9 168,00
87	58380160	kostka dlažební žula velká	t	219,000	211,000	-8,000	1 950,00	427 050,00	411 450,00	-15 600,00
88	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	1 668,900	1 429,100	-239,800	480,00	801 072,00	685 968,00	-115 104,00
90	58380124	kostka dlažební žula drobná (odseky)	t	268,701	211,763	-56,938	500,00	134 350,50	105 881,50	-28 469,00
159	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	126,000	38,000	-88,000	340,00	42 840,00	12 920,00	-29 920,00
160	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	32,000	0,000	-32,000	95,00	3 040,00	0,00	-3 040,00
161	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	53,000	0,000	-53,000	110,00	5 830,00	0,00	-5 830,00
162	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	41,000	38,000	-3,000	120,00	4 920,00	4 560,00	-360,00
195	711161384	izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	257,000	47,000	-210,000	100,00	25 700,00	4 700,00	-21 000,00

										-1 415 090,32
SO 301 - Kanalizace										
8	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	541,314	532,064	-9,250	280,00	151 567,92	148 977,92	-2 590,00
9	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4	m3	270,657	266,032	-4,625	60,00	16 239,42	15 961,92	-277,50
16	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 114,041	977,651	-136,390	260,00	289 650,66	254 189,26	-35 461,40
17	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18 938,697	18 455,591	-483,106	20,00	378 773,94	369 111,82	-9 662,12
19	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2 005,274	1 674,094	-331,180	80,00	160 421,92	133 927,52	-26 494,40
21	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	924,611	785,919	-138,692	220,00	203 414,42	172 902,18	-30 512,24
24	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	518,600	367,000	-151,600	20,00	10 372,00	7 340,00	-3 032,00
45	286121110	trubka kanalizační plastová PVC KG DN 315x6000 mm SN 12	m	243,309	238,809	-4,500	980,00	238 442,82	234 032,82	-4 410,00
74	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	m	277,700	126,100	-151,600	45,00	12 496,50	5 674,50	-6 822,00
78	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	9,000	7,000	-2,000	16 390,00	147 510,00	114 730,00	-32 780,00
80	592241610	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	16,000	15,000	-1,000	2 230,00	35 680,00	33 450,00	-2 230,00
82	592241680	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	22,000	20,000	-2,000	2 650,00	58 300,00	53 000,00	-5 300,00
86	592240620	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm	kus	9,000	7,000	-2,000	12 500,00	112 500,00	87 500,00	-25 000,00
93	592241770.1	prstavec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	13,000	11,000	-2,000	370,00	4 810,00	4 070,00	-740,00
94	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	24,000	18,000	-6,000	840,00	20 160,00	15 120,00	-5 040,00
95	592246600	poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání	kus	19,000	13,000	-6,000	3 940,00	74 860,00	51 220,00	-23 640,00
										-213 991,66
SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydrantu										
15	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	836,312	791,922	-44,390	260,00	217 441,12	205 899,72	-11 541,40
16	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	14 217,304	13 586,624	-630,680	20,00	284 346,08	271 732,48	-12 613,60
18	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 505,362	1 174,182	-331,180	80,00	120 428,96	93 934,56	-26 494,40
20	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	679,624	532,107	-147,517	220,00	149 517,28	117 063,54	-32 453,74
23	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	746,900	526,900	-220,000	20,00	14 938,00	10 538,00	-4 400,00
57	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	179,000	153,800	-25,200	45,00	8 055,00	6 921,00	-1 134,00
58	286135240	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12 m	m	180,790	155,590	-25,200	151,00	27 299,29	23 494,09	-3 805,20
60	286135270	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12 m	m	40,299	23,599	-16,700	272,00	10 961,33	6 418,93	-4 542,40

105	891163111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	19,000	16,000	-3,000	135,00	2 565,00	2 160,00	-405,00
106	28003254	Šoupátko domovní přípojky ISO litina DN 32-5/4"	kus	19,000	16,000	-3,000	2 850,00	54 150,00	45 600,00	-8 550,00
107	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	2,000	1,000	-1,000	650,00	1 300,00	650,00	-650,00
108	400050E1	Šoupě E1 přírubové krátké DN 50	kus	2,000	1,000	-1,000	4 805,00	9 610,00	4 805,00	-4 805,00
109	9500501318E1	Zemní souprava teleskopická DN 50 1,3-1,8m	kus	2,000	1,000	-1,000	1 500,00	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
110	891213111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	2,000	1,000	-1,000	215,00	430,00	215,00	-215,00
111	2800632	Šoupátko domovní přípojky ISO litina DN 63-2"	kus	2,000	1,000	-1,000	5 302,00	10 604,00	5 302,00	-5 302,00
122	52509054	celolitinový navrtávací pas se závitovým výstupem ISO d 90 5/4"	kus	17,000	14,000	-3,000	1 456,00	24 752,00	20 384,00	-4 368,00
132	96011318	Zemní souprava pro domovní šoupátka 1,3-1,8m 3/4"-2"	kus	21,000	18,000	-3,000	990,00	20 790,00	17 820,00	-2 970,00
146	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	21,000	10,000	-11,000	370,00	7 770,00	3 700,00	-4 070,00
147	1650	Poklop litinový pro přípojková šoupátka	kus	21,000	10,000	-11,000	590,00	12 390,00	5 900,00	-6 490,00
150	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	27,000	15,000	-12,000	480,00	12 960,00	7 200,00	-5 760,00
151	1750	Polop litinový šoupátkový	kus	27,000	15,000	-12,000	720,00	19 440,00	10 800,00	-8 640,00
										-150 709,74

SO 701 - Oplocení pozemku kat. č. 55/2, kat. č. 55/4 a kat. č. 55/3

1	11900322	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	mden	5 880,000	0,000	-5 880,000	1,00	5 880,00	0,00	-5 880,00
2	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,424	0,000	-7,424	750,00	5 568,00	0,00	-5 568,00
3	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	3,712	0,000	-3,712	135,00	501,12	0,00	-501,12
4	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	7,424	0,000	-7,424	35,00	259,84	0,00	-259,84
5	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	7,424	0,000	-7,424	95,00	705,28	0,00	-705,28
6	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,424	0,000	-7,424	75,00	556,80	0,00	-556,80
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,424	0,000	-7,424	20,00	148,48	0,00	-148,48
8	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	7,424	0,000	-7,424	80,00	593,92	0,00	-593,92
10	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	21,420	0,000	-21,420	956,00	20 477,52	0,00	-20 477,52
11	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	7,424	0,000	-7,424	4 980,00	36 971,52	0,00	-36 971,52
12	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	58,000	0,000	-58,000	600,00	34 800,00	0,00	-34 800,00
13	55342262	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm	kus	41,000	0,000	-41,000	350,00	14 350,00	0,00	-14 350,00

14	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	15,000	0,000	-15,000	400,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
15	348101240	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,000	0,000	-1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
16	55342341	brána kovová dvoukřídlová 1500x3916 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	9 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00
17	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky do 1,6 m	m	95,200	0,000	-95,200	350,00	33 320,00	0,00	-33 320,00
18	31324773	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2, 15 v 160cm	m	95,200	0,000	-95,200	1 000,00	95 200,00	0,00	-95 200,00
19	213311113	Polštáře zhuťněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	0,928	0,000	-0,928	1 550,00	1 438,40	0,00	-1 438,40
23	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	26,463	0,000	-26,463	150,00	3 969,45	0,00	-3 969,45
										-274 740,33
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-2 054 532,05

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 102 - Ul. P. Chelčického a Besední +chodníky Vimperská										
14	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	288,700	294,325	5,625	85,00	24 539,50	25 017,63	478,13
15	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m ³	144,350	147,163	2,813	40,00	5 774,00	5 886,52	112,52
20	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	336,300	351,300	15,000	280,00	94 164,00	98 364,00	4 200,00
21	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4	m ³	168,150	175,650	7,500	60,00	10 089,00	10 539,00	450,00
203	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m ³	0,000	176,850	176,850	355,00	0,00	62 781,75	62 781,75
204	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	0,000	176,850	176,850	750,00	0,00	132 637,50	132 637,50
205	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m ³	0,000	176,850	176,850	135,00	0,00	23 874,75	23 874,75
26	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	53,808	230,658	176,850	85,00	4 573,88	19 605,93	15 032,25
29	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	3 288,320	3 485,795	197,475	260,00	854 963,20	906 306,70	51 343,50
30	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	55 901,440	59 258,515	3 357,075	20,00	1 118 028,80	1 185 170,30	67 141,50
35	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	3 857,220	4 054,695	197,475	20,00	77 144,40	81 093,90	3 949,50
36	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	5 918,940	6 274,395	355,455	80,00	473 515,20	501 951,60	28 436,40
37	175101201	Obsypání objektů nad přílehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m ³	197,875	281,025	83,150	480,00	94 980,00	134 892,00	39 912,00
38	583373310	šterkropisek frakce 0/22	t	141,600	307,900	166,300	250,00	35 400,00	76 975,00	41 575,00
39	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	417,700	438,000	20,300	155,00	64 743,50	67 890,00	3 146,50
44	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	10 307,500	10 318,750	11,250	14,00	144 305,00	144 462,50	157,50
57	273311128	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m ³	26,180	35,780	9,600	4 800,00	125 664,00	171 744,00	46 080,00
59	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,904	2,664	0,760	30 400,00	57 881,60	80 985,60	23 104,00
73	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	2 021,000	2 235,750	214,750	120,00	242 520,00	268 290,00	25 770,00
76	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	2 952,000	3 006,000	54,000	160,00	472 320,00	480 960,00	8 640,00
77	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	2 691,000	2 702,250	11,250	240,00	645 840,00	648 540,00	2 700,00
79	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m ²	2 207,000	2 274,500	67,500	386,00	851 902,00	877 957,00	26 055,00

80	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	708,000	2 150,000	1 442,000	340,00	240 720,00	731 000,00	490 280,00
82	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2 358,000	2 425,500	67,500	10,00	23 580,00	24 255,00	675,00
83	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 509,000	2 576,500	67,500	20,00	50 180,00	51 530,00	1 350,00
84	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	2 358,000	2 425,500	67,500	300,00	707 400,00	727 650,00	20 250,00
86	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva téženého	m2	484,000	491,600	7,600	480,00	232 320,00	235 968,00	3 648,00
87	58380160	kostka dlažební žula velká	t	219,000	222,438	3,438	1 950,00	427 050,00	433 754,10	6 704,10
93	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. Do 40 mm z kameniva	m2	605,000	819,700	214,700	680,00	411 400,00	557 396,00	145 996,00
94	58380010	mozaika dlažební žula 4/6cm šedá	t	64,380	88,220	23,840	2 800,00	180 264,00	247 016,00	66 752,00
95	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	111,500	124,600	13,100	340,00	37 910,00	42 364,00	4 454,00
96	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	47,380	50,430	3,050	610,00	28 901,80	30 762,30	1 860,50
97	58381435	deska dlažební žula leštěná tl 5cm do 0,24m2	m2	54,200	64,250	10,050	1 750,00	94 850,00	112 437,50	17 587,50
101	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	133,000	138,000	5,000	120,00	15 960,00	16 560,00	600,00
102	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	133,000	138,000	5,000	300,00	39 900,00	41 400,00	1 500,00
105	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	120,000	123,000	3,000	180,00	21 600,00	22 140,00	540,00
110	286118920	koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x30°	kus	30,000	32,000	2,000	130,00	3 900,00	4 160,00	260,00
111	286118940	koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x45°	kus	30,000	31,000	1,000	120,00	3 600,00	3 720,00	120,00
119	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	16,000	17,000	1,000	3 500,00	56 000,00	59 500,00	3 500,00
120	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	32,000	33,000	1,000	200,00	6 400,00	6 600,00	200,00
122	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	16,000	17,000	1,000	350,00	5 600,00	5 950,00	350,00
123	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	16,000	17,000	1,000	300,00	4 800,00	5 100,00	300,00
124	59223857	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	2,000	3,000	1,000	340,00	680,00	1 020,00	340,00
127	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	2,000	3,000	1,000	550,00	1 100,00	1 650,00	550,00
134	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	15,000	1,000	980,00	13 720,00	14 700,00	980,00
136	55242322R2	Litinová 500x500 mm TDZ D400	kus	2,000	3,000	1,000	3 000,00	6 000,00	9 000,00	3 000,00
142	912111112	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	45,000	51,000	6,000	600,00	27 000,00	30 600,00	3 600,00
145	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	18,000	20,000	2,000	350,00	6 300,00	7 000,00	700,00
149	40445480	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm	kus	4,000	5,000	1,000	1 200,00	4 800,00	6 000,00	1 200,00
150	40445477	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm	kus	4,000	6,000	2,000	800,00	3 200,00	4 800,00	1 600,00
151	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	14,000	15,000	1,000	980,00	13 720,00	14 700,00	980,00
152	404452300	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm	kus	12,000	13,000	1,000	650,00	7 800,00	8 450,00	650,00
157	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 178,000	1 286,750	108,750	200,00	235 600,00	257 350,00	21 750,00
158	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	27,447	29,981	2,534	1 950,00	53 521,65	58 462,95	4 941,30

165	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2 177,800	2 252,900	75,100	380,00	827 564,00	856 102,00	28 538,00
167	58380007	obrubník kamenný přímý, žula, 15x25	m	555,000	557,500	2,500	850,00	471 750,00	473 875,00	2 125,00
169	58380001	krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80	m	1 098,300	1 105,900	7,600	350,00	384 405,00	387 065,00	2 660,00
172	583803740	obrubník kamenný přímý, žula, 12x25	m	339,200	404,200	65,000	650,00	220 480,00	262 730,00	42 250,00
177	935113111b	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	47,500	50,000	2,500	6 500,00	308 750,00	325 000,00	16 250,00
193	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7 184,403	7 270,096	85,693	35,00	251 454,11	254 453,36	2 999,25
194	711161232	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	257,000	276,625	19,625	120,00	30 840,00	33 195,00	2 355,00
196	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,275	0,291	0,016	950,00	261,25	276,45	15,20
197	592241600	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	0,000	1,000	1,000	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00
198	592243150	deska betonová zakrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm	kus	0,000	3,000	3,000	3 850,00	0,00	11 550,00	11 550,00
199	899722113	Krytí potrubí z plastů výstaržnou fólií z PVC šířky 34cm	m	0,000	155,000	155,000	12,00	0,00	1 860,00	1 860,00
200	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	0,000	9,000	9,000	744,00	0,00	6 696,00	6 696,00
201	899303811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	0,000	1,000	1,000	478,00	0,00	478,00	478,00
202	BBC.0006773.UR	deska stropní plná PZD 20-105 104x34x7 cm	kus	0,000	5,000	5,000	314,00	0,00	1 570,00	1 570,00
									1 536 002,65	

SO 301 - Kanalizace

87	atyp. 1	úprava stávajícího šachtového dna - úprava kynety, provedení nového nátoku	kus	1,000	2,000	1,000	15 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00
94	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	24,000	25,000	1,000	840,00	20 160,00	21 000,00	840,00
95	592246600	poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání	kus	19,000	20,000	1,000	3 940,00	74 860,00	78 800,00	3 940,00
96	592246610	poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním	kus	2,000	3,000	1,000	4 360,00	8 720,00	13 080,00	4 360,00
97	592246600. 1	poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání	kus	3,000	4,000	1,000	3 940,00	11 820,00	15 760,00	3 940,00
121	89930411R	Osazení a dodávka poklopů lit. samonivelačních D400 včetně rámu	kus	0,000	6,000	6,000	12 294,00	0,00	73 764,00	73 764,00
									101 844,00	

SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydrantu

14	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 754,558	1 848,948	94,390	124,00	217 565,19	229 269,55	11 704,36
35	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	14,000	20,000	6,000	756,00	10 584,00	15 120,00	4 536,00
36	797450	mechanická spojka jištěná proti posunu DN 50	kus	2,000	3,000	1,000	4 280,00	8 560,00	12 840,00	4 280,00
37	797480	mechanická spojka jištěná proti posunu DN 80	kus	4,000	5,000	1,000	5 230,00	20 920,00	26 150,00	5 230,00

38	505080	Tvarovka přírubová koleno patní dlouhé DN 80	kus	4,000	5,000	1,000	2 420,00	9 680,00	12 100,00	2 420,00
39	850080200	Tvarovka přírubová FF kus DN 80/200	kus	4,000	5,000	1,000	1 590,00	6 360,00	7 950,00	1 590,00
41	85108050	Přírubový T kus DN 80/50	kus	2,000	3,000	1,000	2 160,00	4 320,00	6 480,00	2 160,00
42	8510800	Přírubový T kus DN 80	kus	5,000	6,000	1,000	1 940,00	9 700,00	11 640,00	1 940,00
53	8550200150	Tvarovka přírubová - redukce DN 200/150	kus	1,000	2,000	1,000	3 950,00	3 950,00	7 900,00	3 950,00
54	857354122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	2,000	4,000	2,000	1 650,00	3 300,00	6 600,00	3 300,00
56	8510200150	Přírubový T kus DN 200/150	kus	1,000	2,000	1,000	8 300,00	8 300,00	16 600,00	8 300,00
59	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	39,900	76,500	36,600	85,00	3 391,50	6 502,50	3 111,00
60	286135270	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12 m	m	40,299	93,599	53,300	272,00	10 961,33	25 458,93	14 497,60
61	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	537,900	566,400	28,500	115,00	61 858,50	65 136,00	3 277,50
62	286135560	potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR11, 90x8,2 dl 12m	m	543,279	571,779	28,500	384,00	208 619,14	219 563,14	10 944,00
81	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22° nebo 45° d 90	kus	16,000	19,000	3,000	230,00	3 680,00	4 370,00	690,00
83	2869030	elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 90	kus	3,000	5,000	2,000	2 200,00	6 600,00	11 000,00	4 400,00
84	2869011	oblouk 11°, PE 100, PN 16 d 90	kus	4,000	5,000	1,000	1 800,00	7 200,00	9 000,00	1 800,00
105	891163111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	19,000	20,000	1,000	135,00	2 565,00	2 700,00	135,00
106	28003254	Šoupátko domovní přípojky ISO litina DN 32-5/4"	kus	19,000	20,000	1,000	2 850,00	54 150,00	57 000,00	2 850,00
109	9500501318E1	Zemní souprava teleskopická DN 50 1,3-1,8m	kus	2,000	3,000	1,000	1 500,00	3 000,00	4 500,00	1 500,00
110	891213111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	2,000	5,000	3,000	215,00	430,00	1 075,00	645,00
111	2800632	Šoupátko domovní přípojky ISO litina DN 63-2"	kus	2,000	5,000	3,000	5 302,00	10 604,00	26 510,00	15 906,00
112	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	19,000	24,000	5,000	860,00	16 340,00	20 640,00	4 300,00
113	400080E1	Šoupě E1 přírubové krátké DN 80	kus	19,000	24,000	5,000	4 160,00	79 040,00	99 840,00	20 800,00
114	9500801318	Zemní souprava teleskopická DN 80 1,3-1,8m	kus	19,000	23,000	4,000	1 600,00	30 400,00	36 800,00	6 400,00
115	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	3,000	4,000	1,000	255,00	765,00	1 020,00	255,00
116	80125K240	Hydrant podzemní duo DN 80/1,25m	kus	3,000	4,000	1,000	16 550,00	49 650,00	66 200,00	16 550,00
117	3482	Podkladová deska hydrantová		3,000	4,000	1,000	580,00	1 740,00	2 320,00	580,00
120	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	20,000	23,000	3,000	990,00	19 800,00	22 770,00	2 970,00
123	5250902	celolitinový navrtávací pas se závitovým výstupem ISO d 90 2"	kus	2,000	5,000	3,000	1 456,00	2 912,00	7 280,00	4 368,00
124	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	2,000	3,000	1,000	980,00	1 960,00	2 940,00	980,00
125	4000100E1	Šoupě E1 přírubové krátké DN 100	kus	2,000	3,000	1,000	5 730,00	11 460,00	17 190,00	5 730,00
126	95001001318	Zemní souprava teleskopická DN 100 1,3-1,8m	kus	2,000	3,000	1,000	1 700,00	3 400,00	5 100,00	1 700,00
132	96011318	Zemní souprava pro domovní šoupátka 1,3-1,8m 3/4"-2"	kus	21,000	25,000	4,000	990,00	20 790,00	24 750,00	3 960,00
150	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	27,000	28,000	1,000	480,00	12 960,00	13 440,00	480,00
151	1750	Polop litinový šoupátkový	kus	27,000	28,000	1,000	720,00	19 440,00	20 160,00	720,00
152	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	4,000	1,000	850,00	2 550,00	3 400,00	850,00
153	1950	Poklop litinový hydrantový	kus	3,000	4,000	1,000	1 630,00	4 890,00	6 520,00	1 630,00
174	89940111R	Osazení a dodávka poklopů samonivelačních šoupátkových 1750	kus	0,000	12,000	12,000	4 108,00	0,00	49 296,00	49 296,00
175	8994011R2	Osazení a dodávka poklopů samonivelačních ventilových 1650	kus	0,000	11,000	11,000	3 894,00	0,00	42 834,00	42 834,00

	273 569,46
Rozdíl oprotí SoD celkem Kč:	1 911 416,11
Celkový rozdíl oprotí SoD celkem Kč:	-143 115,94

	podpis:	datum:
Zhotovitel		
Společnost Kašperské Hory - Besední: SKT + SW,		
Objednatel		
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.,		
Město Kašperské Hory,		
Projektant		
Pontex spol. s.r.o.,		
TDS		
GPL - INVEST s.r.o.,		