

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská
Objekt:	SO 102; SO 301; SO 351; SO 701
Objednatel č. 1:	Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ 00255645
Objednatel č. 2:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119
Zhotovitel:	Společnost Kašperské Hory - Besední: SKT + SW
TDS:	GPL - INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 28070766
Projektant:	Pontex spol. s r.o., středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň, IČ 40763439

Popis změny:

Měněpráce (1. etapa, rok 2019):

SO 102 - Ul. P. Chelčického a Besední +chodníky Vimperská

- nerealizování sanace aktivní zóny komunikace, na základě vyhovujících výsledků statických zatěžovacích zkoušek (pol. č. 16,17,29,30,33,34,35,36)
- nerealizování lože pro travivody rýhy, z důvodu nezastížení spodní vody (pol. 52)
- D+M geotextilie nebylo nutné realizovat, na základě vyhovujících výsledků statických zatěžovacích zkoušek (pol. č. 55,56)
- z důvodu nevyhovujícího krytí stávajícího teplovodu byla nahrazena vrstva MZK směsí SC 8/10 (pol. č. 77)
- odpočet plochy dlažeb z kostky velké dle skutečnosti (pol. č. 86,87)
- odpočet plochy dlažeb z kamenných odseků, nahrazeno na žádost objednatele č.1 mozaikou (pol. č. 88,90)
- odpočet pokládky a dodávky betonových obrubníků v přejezdových prazích OZ, nahrazeno obrubníky kamennými (pol. č. 159,160,161,162)
- odpočet krycí lišty nopyové folie (pol. č. 195)

SO 301 - kanalizace

- nerealizování výměny materiálu, vyřezaná zemina byla geologem posouzena jako vhodný zásypový materiál (pol. č. 8,9,16,17,19,21)
- nerealizování travivodů pro odvodnění rýhy, z důvodu nezastížení spodní vody (pol. 24)
- odpočet dl. kanalizace DN 300 dle skutečnosti (pol. 45)
- tlakové zkoušky kanalizace nebyly prováděny, oprovazovateli postačuje kamerová prohlídka kanalizace (pol. 74)
- odpočet 2 ks kanalizačních šachet Š12B a ŠB (pol. č. 78,80,82, 86,93)
- odpočet kanalizačních poklopů, dle požadavku objednatele č.1 nahrazeno poklopy plovoucími (pol. č. 94,95)

SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydrantu

- nerealizování výměny materiálu, vyřezaná zemina byla geologem posouzena jako vhodný zásypový materiál (pol. č. 15,16,18,20)
- nerealizování travivodů pro odvodnění rýhy, z důvodu nezastížení spodní vody (pol. č. 23)
- odpočet dl. vodovodních řadů a přípojek dle jednotlivých dimenzí (pol. č. 57,58,60)
- odpočet D+M vodovodních armatur a souvisejících zařízení (pol. č. 105, 106,107,108,109,110,111,122,132)
- odpočet hydrantových a šoupátkových poklopů, dle požadavku objednatele č.1 nahrazeno poklopy plovoucími (pol.č. 146,147,15,151)

SO 701 - Oplocení pozemku kat. č. 55/2, kat. č. 55/4 a kat. č. 55/3

- nerealizování oplocení a souvisejících úprav dle požadavku objednatel č.1 (pol. č. 1-8, 10-19, 23)

Vícepráce (1. etapa, rok 2019):

SO 102 - Ul. P. Chelčického a Besední +chodníky Vimperská

- rozšíření parkoviště na pozemku p. č. 55/2 o jedno parkovací místo (pol. č. 14,15,44,77,86,87, část 165,167,177)
- D+M uliční vpusť ve vjezdu k hasičárně, požadavek objednatele č.1 (pol. č. 20,21,101,102,105,110,111,119,120,122,123,124,127,134,136)
- úpravy stávajícího teplovodu z důvodu nedostatečného krytí (odkopávky teplovodu, odvozy, zemní práce pro "U" kompenzátor, základy, přebetonování teplovodních přípojek, výměna ochranné folie) - pol. č. 203, 204, 205,26,29,30,35,36,37,38,39,57,59,76,199)
- zvýšení nively komunikace v úseku km 0,178 - 0,214, z důvodu zvýšení krytí stávajícího teplovodu (pol. č. 73, 193)
- zvýšení nově provedených asfaltových ploch dle skutečnosti (pol. č. 79, 82,83,84)
- z důvodu nevyhovujícího krytí stávajícího teplovodu byla nahrazena vrstva MZK směsí SC 8/10 + navýšení vrstvy směsí SC pro ochranu teplovodu (pol. č. 80)
- plochy dlažeb z kamenných odseků byly na žádost objednatele č.1 nahrazeny mozaikou (pol. č. 93,94)
- navýšení D+M plochy dlažeb varovných pásů vč. olemování hladkou kamennou dlažbou v přejezdových prazích OZ, dle dodatečného požadavku NIPÍ (pol. č. 95-97)
- montáž 6 ks patek vyjmatelných sloupků v OZ (dodávka patek a sloupků zajišťovali TS K. Hory) - pol. č. 142
- D + M dodatečně požadovaných dopravních značek objednatel č.1 (pol. č. 145,149,150,151,152)
- navýšení dl. kamenné přídlažby dle skutečnosti (pol. č. 157,158)
- navýšení dl. kamenných krajiníků dle skutečnosti (pol. č. část 165, 169, 172)
- doplnění D+M nopyové folie kolem objektu hasičárny (pol. č. 194,196)
- úprava stávajících kanalizačních šachet do nivelety nové komunikace (pol. č. 197,198,200,201)
- D+M PZD dešek k ochraně stávajících sdělovacích kabelů ve správě CETIN a.s. v místě nového parkoviště před č.p. 387 (pol. č. 202)

SO 301 - kanalizace

- úprava šachtového dna Š1B a provedení nového nátoky kanalizace z ul. Bohdana Týbla (pol. č. 87)
- doplnění 3 ks krycích poklopů na revizních šachtách kanalizace (pol. č. 94-97)
- D+M plovoucích kanalizačních poklopů, dle požadavku objednatele č.1 (pol. č. 121)

SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydrantu

- doprava zpětného záspy z mezideponie (pol. č. 14)
- doplnění D+M vodovodních armatur a souvisejících zařízení dle požadavku provozovatele (pol. č. 35-39,41,42,53,54,56,81,83,84,105,106,109-117,120,123-126,132,150-153)
- navýšení dl. vodovodních řadů a přípojek dle jednotlivých dimenzí (pol. č. 59-62)
- D+M plovoucích poklopů hydrantových a šoupátkových, dle požadavku objednatele č.1 (pol. č. 121)

Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele; na základě zjištěného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 6 ZZVZ		
	Způsob projekčního řešení změny:	úprava PD, zápisy z KD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel			Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH			-143 115,94 Kč
	Výše DPH sazba: 21%			-30 054,35 Kč
	náklady na změnu vč. DPH			-173 170,29 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			44 949 901,74 Kč
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH			44 949 901,74 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH			44 806 785,80 Kč
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH			54 216 210,82 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-2 054 532,05 Kč	-143 115,94 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 911 416,11 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:			žádný
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel č. 1:			
	Objednatel č. 2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			