

Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ, Vodní ulice 27, Mohelnice

Vyčíslení víceprací a méněprací

Celkem VCP		964 957,67 Kč
Celkem MNP	-	1 381 972,28 Kč
Rozdíl k Dodatku č.1	-	417 014,61 Kč

Drenáže									
1	K		Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,000	650,00	46 800,00	CS ÚRS 2019 01	
			90x0,5x0,8x2		72,000				
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	72,000	15,00	1 080,00	CS ÚRS 2019 01	
			90x0,5x0,8x2		72,000				
34	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000	90,00	6 480,00	CS ÚRS 2019 01	
			90x0,5x0,8x2		72,000				
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	72,000	60,00	4 320,00	CS ÚRS 2019 01	
			90x0,5x0,8x2		72,000				
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	72,000	15,00	1 080,00	CS ÚRS 2019 01	
			90x0,5x0,8x2		72,000				
15	M	58333674	kamenivo drcene hrubé frakce 63/125	t	64,800	350,00	22 680,00	CS ÚRS 2019 01	Polovina výplně drenáže hrubým kamenivem
			90x0,5x0,8x2)x1,8						
15	M	58333674	kamenivo drcene hrubé frakce 16/32	t	88,400	450,00	30 780,00	CS ÚRS 2019 01	Polovina výplně drenáže jemným kamenivem
			90x0,5x0,8x2)x1,9						
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	71,680	160,00	10 752,00	CS ÚRS 2019 01	Drenáže v puloblocích
			rýhy pro drenáže dn 200 64*1,4*0,8		71,680				
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	71,680	35,00	2 508,80	CS ÚRS 2019 01	Drenáže v puloblocích
			rýhy pro drenáže dn 200 64*1,4*0,8		71,680				
36	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	71,680	70,00	5 017,60	CS ÚRS 2019 01	Drenáže v puloblocích
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	71,680	50,00	3 584,00	CS ÚRS 2019 01	
			rýhy pro drenáže dn 200 64*1,4*0,8		71,680				
12	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	71,680	15,00	1 075,20	CS ÚRS 2019 01	
15	M	58333674	kamenivo lžžené hrubé frakce 16/32	t	105,792	450,00	47 606,40	CS ÚRS 2019 01	Koeficient dle rozpoctu 1,9 - drenážní trubky 16m3
			rýhy pro drenáže dn 200 64*1,4*0,8 převod na tuny *1,9		71,680				
			Obsyp 0,25*64		-16,000				
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	55,680	200,00	11 136,00	CS ÚRS 2019 01	Drenáže v puloblocích
			rýhy pro drenáže dn 200 64*1,4*0,8		71,680				
			Obsyp 0,25*64		-16,000				
21	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	64,000	160,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 01	Drenáže v puloblocích

204 500,00

Odkopy navíc kvůli větší mocnosti skvěry a přespádování pláň

1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	932,397	70,00	65 267,78	CS ÚRS 2019 01	Celá plocha se spadáje o 20 cm níž na délce 24 metrů, je odečtena i plocha která představuje plochu od odválu dále). Odkopy, které vznikly větší mocností skvěry a písku a tedy díky tomu nutné snížení nivy pláňe o 8 cm
			$((24x53,6)+(2x24x24)+(24x48)+(24x24x3,14)/2)*0,2$		438,144				
			$((24x24x3,14)+(53,6x48)+(1770)+(7m88x4))/0,08$		494,253				
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	932,397	13,00	12 121,16	CS ÚRS 2019 01	Celá plocha se spadáje o 20 cm níž na délce 24 metrů, je odečtena i plocha která představuje plochu od odválu dále). Odkopy, které vznikly větší mocností skvěry a písku a tedy díky tomu nutné snížení nivy pláňe o 8 cm
			$((24x53,6)+(2x24x24)+(24x48)+(24x24x3,14)/2)*0,2$		438,144				
			$((24x24x3,14)+(53,6x48)+(1770)+(7m88x4))/0,08$		494,253				
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	932,397	70,00	65 267,78	CS ÚRS 2019 01	
			ditto						
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	932,397	40,00	37 295,87	CS ÚRS 2019 01	
			ditto						
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	932,397	13,00	12 121,16	CS ÚRS 2019 01	Přespádování pláňe a zahutnění
8	K	181951102	Úprava pláňe v hornině ve spádu tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 178,160	16,00	98 850,56	CS ÚRS 2019 01	Zpětný návoz recyklátu
34	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	615,144	90,00	55 362,96	CS ÚRS 2019 01	Dorovnání plochy hřiště
			$((24x53,6)+(2x24x24)+(24x48)+(24x24x3,14)/2)$		438,144				
			1770x0,1		177,000				
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	615,144	60,00	36 908,64	CS ÚRS 2019 01	Dorovnání plochy hřiště
			$((24x53,6)+(2x24x24)+(24x48)+(24x24x3,14)/2)$		438,144				
			1770x0,1		177,000				
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	438,144	15,00	6 572,16	CS ÚRS 2019 01	Rozprostření recyklátu včetně zahutnění

18	K	181301103	Rozprostření recyklatu tl vrstvy do 200 mm v rovině včetně zahutnění	m2	6 178,160	60,00	370 689,80	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	-------------------

760 457,67

Celkem za prodloužení drenáží 91 280,00
 Celkem za nové drenáže 113 220,00
 Celkem za odkopy a srovnání 760 457,67
 Celkem VCP 964 957,67

14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	-2,500	800,00	-2 000,00	CS ÚRS 2019
13	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	-317,135	220,00	-69 769,70	CS ÚRS 2019
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-4 300,560	220,00	-946 123,20	CS ÚRS 2019
					-1,000			
9	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) nebezpečného odpadu -	t	-115,200	1 450,00	-167 040,00	CS ÚRS 2019
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-31,552	150,00	-4 732,80	CS ÚRS 2019
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-15,531	230,00	-3 572,13	CS ÚRS 2019
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-26,697	150,00	-4 004,55	CS ÚRS 2019
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-306,447	150,00	-45 967,05	CS ÚRS 2019
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-393,559	150,00	-59 033,85	CS ÚRS 2019
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-6 133,000	13,00	-79 729,00	CS ÚRS 2019

Celkem MNP

-1 381 972,28