

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 18. 10. 2018 na realizaci stavby

„VlastivĚdné muzeum v Olomouci – rekonstrukce krovů v budovĚ VMO a oprava římsy nad parkánem“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávnĚné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost STAVARIA NEO + H & B DELTA

Zastoupená správcem společnosti:

1. účastník – vedoucí sdružení: STAVARIA NEO s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v OstravĚ, oddíl C, vložka 28487

Se sídlem: Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 26856026

DIČ: CZ26856026

Zastoupený: Ing. Martinem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávnĚné jednat ve věcech:
technických:

Bankovní spojení:

2. účastník sdružení: H & B delta, s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, spisová značka 20511
Se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
Zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2018 č. 2018/04743/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Vlastivědné muzeum v Olomouci – rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy nad parkánem**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy jsou stavebně montážní práce spočívající v rekonstrukci krovů Vlastivědného muzea v Olomouci.

Smluvní strany uzavřely dne 03. 09. 2019 ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo ke změně Smlouvy, a v této souvislosti se navýšila cena díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 4. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Tesařské konstrukce vazby 2-43, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vyřezání části střešní vazby do sutí o objemu 6,22 m ³ vč. doplnění vazby novým řezivem, vyřezání části střešní vazby pro další použití o objemu 2,47 m ³ vč. souvisejících prací.	307 360,06	-1 972,20
2) Žlabové háky a doplnění svodů, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Výměna 89 ks stávajících žlabových háků za nové opláštěné měděným plechem. Výměna u 3 svodů po 2 m svodu a 26,0 m nového Cu žlabu. Doplnění 4 ks dilatace á 0,35 m k dešťovému žlabu.	32 933,02	0,00
3) Oprava římsy, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Doplnění zdiva korunní římsy v celkové délce 15,2 m dozděním vypadnutého cihelného zdiva.	6 356,43	0,00
4) Hromosvod, ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Dodávka a montáž 41 m hromosvodného drátu AlMgSi Φ 8 mm po fasádě, 4 ks jímacích tyčí nerez dl. 3,0 m.	28 382,99	0,00
5) Komin, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6) Odpočet 18,8 m ² opravy omítky stávajících kominů vč. tlakového očištění, výztužného pletiva, nátěru a 142,7 m ³ prostorového lešení.	0,00	-26 486,59
Vícepráce a méněpráce celkem	375 032,50	-28 458,79
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		346 573,71

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	21 672 311,00	4 551 185,31	26 223 496,31
Změna ceny díla dle Dodatku č. 1	2 979 331,13	625 659,54	3 604 990,67
Změna ceny díla dle Dodatku č. 2	346 573,71	72 780,47	419 354,18
Celková cena díla včetně Dodatku	24 998 215,84	5 249 625,32	30 247 841,16


Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: třicet milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých šestnáct haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/79/5//2019 ze dne 16. 12. 2019.

Příloha: 1) Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 20. 01. 2020
Za Objednatele




Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

V Olomouci dne: 15. 1. 2020
Za Zhotovitele



Ing. Martin Pospíšil
Správce společnosti
STAVARIA NEO-H&B DELTA



PRŮVĚRNÝ LIST SOUPISU PRACÍ

Číslo:
1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum
Objekt:
Vlastivědné muzeum
Soupis:

R11 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - tesařina VCP

KSO: 801 45 1
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.10.2018

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **305 387,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	305 387,86	21,00%	64 131,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 369 519,31**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

R11 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - tesařina VCP

Místo:

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Datum:

18.10.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	305 387,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 358,60
94 - Lešení a stavební výtahy	53 907,69
997 - Přesun sutě	41 323,93
	450,91
PSV - Práce a dodávky PSV	251 029,26
762 - Konstrukce tesařské	251 029,26

POPIS PRACÍ

Objekt: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: R11 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - tesařina VCP

Místo: Olomoucký kraj
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18.10.2018

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							305 387,86
D		HSV	Práce a dodávky HSV				54 358,60
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 907,69
3	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	39,080	322,00	12 583,76
			dle Sod				
			vazba 2 - 43				
			výpočet je stanoven poměrem mezi celkovým jednostranným podchycením a navýšenou výměnou řeziva v m3				
			(151*6,22)/15,927		58,970		
			Odečet severní křídlo		-19,890		
			Součet		39,080		
D		94	Lešení a stavební výtahy				41 323,93
4	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	18 366,191	2,25	41 323,93
			dle Sod				
			vazba 44 - 64				
			výpočet je stanoven poměrem mezi pronájmem na měsíc a navýšenou výměnou řeziva v m3 vynásobenou výměrou lešení				
			(47*6,22)/15,927*1000,61		18 366,191		
			Součet		18 366,191		
D		997	Přesun sutě				450,91
6	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m	t	2,177	761,00	1 656,70
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km	t	2,177	213,00	463,70
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km do 15 km	t	32,655	9,27	302,71
			2,177*15 *Přápočtené koeficientem množství		32,655		
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,730	1 140,00	-1 972,20
			řezivo vyřezání				
			2,77		2,770		
			uložení odpadu k objednateli 3x po 1,5 t				
			3*(-1,5)		-4,500		
			Součet		-1,730		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				251 029,26
D		762	Konstrukce tesařské				251 029,26
10	K	762081150	Hoblovaní hraněného řeziva na staveništi	m3	6,220	2 500,00	15 550,00
			dle Sod				
			vazba 2 - 43				
			6,79-0,57		6,220		
			Součet		6,220		
11	K	762082430	Provedení tesařského profilování trámu	kus	105,000	195,00	20 475,00
			dle Sod				
			vazba 44 - 64				
			(268*6,22)/15,927 - výpočet je stanoven mezi poměrem celkového profilování trámu a výměnou řeziva v m3 . po zaokrouhlení 105				
			105		105,000		
			Součet		105,000		
12	K	762331000	Vyřezání části střešní vazby do sutí	m3	6,220	4 000,00	24 880,00
			dle Sod				
			vazba 2 - 43				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		6,79-0,57			6,220	
	vv		Součet			6,220	
13	K	762331001	Vyřezání části střešní vazby pro zpětné použití	m3	2,262	5 000,00	11 310,00
	vv		dle Sod				
	vv		vazba 2 - 43				
	vv		výpočet je stanoven poměrem mezi celkovým vyřezáním pro zpětné použití a navýšenou výměnou řeziva v m3 (5,793*6,22)/15,927			2,262	
	vv		Součet			2,262	
14	K	762332000	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů	m3	8,482	13 500,00	114 507,00
	vv		dle Sod				
	vv		vazba 2 - 43				
	vv		6,22+2,262		8,482		
	vv		Součet		8,482		
15	K	762395000	Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce	m3	6,220	853,00	5 305,66
	vv		dle Sod				
	vv		vazba 2 - 43				
	vv		6,22		8,482		
	vv		Součet		8,482		
16	M	605120130	řezivo SM hranoly	m3	6,842	8 100,00	55 420,20
	vv		dle Sod				
	vv		vazba 2 - 43				
	vv		(6,22)*1,1		6,842		
	vv		Součet		6,842		
17	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	2,540	1 410,00	3 581,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: R12 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - žlabové háky

KSO: 801 45 1
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.10.2018

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **32 933,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 933,02	21,00%	6 915,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 39 848,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

15.10.2018

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

R12 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - žlabové háky

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 933,02

PSV - Práce a dodávky PSV

32 933,02

764 - Konstrukce klempířské

32 933,02

SOUPIS PRACÍ

Adresa: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum
 Objekt: Vlastivědné muzeum
 Soupis: R12 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - žlabové háky

Místo: Olomoucký kraj
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 18.10.2018
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 933,02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				32 933,02
D		764	Konstrukce klempířské				32 933,02
1	M	55349854	háč žlabový povrchová úprava Cu 330mm	kus	89,003	104,00	9 256,31
	W		dle ceniku dodavatele				
	W		76/0,8539		89,003		
7	M	55344191	žlab půlkruhový podokapní Cu 330mm	m	26,000	578,00	15 028,00
	W		dle URS 2019				
	W		26		26,000		
2	M	55344211	svod kruhový Cu 120mm	m	6,000	658,00	3 948,00
	W		dle ceniku dodavatele				
	W		3*2		6,000		
5	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	89,003	33,00	2 937,10
	W		dle URS 2019				
	W		76/0,8539		89,003		
3	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	6,000	124,00	744,00
	W		dle URS 2019				
	W		3*2		6,000		
6	K	764537404	Dilatace žlabů z Cu plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou řš 330 mm	m	1,400	666,00	932,40
	W		dle URS 2019				
	W		4*0,35		1,400		
4	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,051	1 710,00	87,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum
Objekt:
Vlastivědné muzeum
Soupis:
R13 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - římsa

KSO: 801 45 1
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.10.2018

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 356,43
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 356,43		21,00%	1 334,85
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		7 691,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

15.1.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: R13 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - římsa

Místo:
Zadavatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel:

Datum: 18.10.2018

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	6 356,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 356,43
998 - Přesun hmot	6 019,20
	337,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: R13 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - římsa

Místo:
Zadavatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel:

Datum: 18.10.2018

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 356,43

D HSV Práce a dodávky HSV 6 356,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 019,20

14	K	349234841	Doplnění zdiva podokenních nebo nadokenních říms	m	15,200	396,00	6 019,20
	vv		dle URS 2019				
	vv		římsa - východní křídlo 20%				
	vv		76/100*20		15,200		

D 998 Přesun hmot 337,23

8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,249	270,00	337,23
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum
Objekt: Vlastivědné muzeum
Soupis: R14 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - hromosvod

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 18.10.2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH **28 382,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 382,99	21,00%	5 960,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 34 343,42**

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

15.1.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

R14 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - hromosvod

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

28 382,99

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

28 382,99

SOUPIS PRACÍ

Adresa: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: R14 - Vlastivědné muzeum Olomouc Východní křídlo - hromosvod

Místo:

Datum: 18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 382,99

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

28 382,99

8	M	35441124	tyč jímací s rovným koncem 3000 mm nerez	kus	4,000	1 580,00	6 320,00
3	M	35442029	svorka uzemnění nerez univerzální	kus	28,000	49,30	1 380,40
4	M	35442042	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby	kus	4,000	48,40	193,60
5	M	35442041	svorka uzemnění nerez k jímací tyči	kus	4,000	68,60	274,40
2	M	35441702	podpěry vedení hromosvodu na taškové střechy, nerez	kus	122,000	89,10	10 870,20
	vv		cena dle URS 2019				
	vv		nastřešní část -109,55/0,9 zaokrouhleno na 122 ks		122,000		
	vv		122		122,000		
	vv		Součet				
1	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	20,324	137,00	2 784,39
	vv		cena dle URS 2019				
	vv		nastřešní část -mb drátu vynásobě váhou na mb		14,789		
	vv		109,55*0,135				
	vv		svislé svody		5,535		
	vv		(14+14+13)*0,135		20,324		
	vv		Součet				
7	K	743621199	Demontáž a nová montáž hromosvodu na fasádě vč. revize	mb	41,000	160,00	6 560,00
	vv		cena dle SoD				
	vv		svislé svody		41,000		
	vv		(14+14+13)		41,000		
	vv		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

R15 - Vlastivědné muzeum Olomouc Severní křídlo - sanace pláště
komína MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-26 486,59

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně.
	-26 486,59	21,00%	-5 562,18
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 048,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

15.1.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

R15 - Vlastivědné muzeum Olomouc Severní křídlo - sanace pláště
komína MP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

18.10.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-26 486,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-26 486,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-15 565,17
998 - Přesun hmot	-10 757,53
	-163,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

R15 - Vlastivědné muzeum Olomouc Severní křídlo - sanace pláště komína MP

Místo:

Datum: 18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-26 486,59

D HSV Práce a dodávky HSV -26 486,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -15 565,17

1	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů pletivem vtačeným do malty	m2	-18,760	219,00	-4 108,44
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružic, na plíném podkladu sklovákřivým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů
VV plocha sanovaných kominů nad stř. pláštěm
VV $-((1,93+0,75) \cdot 2 \cdot 3,5)$

-18,760

2	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnější nanášená ručně	m2	-18,760	319,00	-5 984,44
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková
VV plocha sanovaných kominů nad stř. pláštěm
VV $-((1,93+0,75) \cdot 2 \cdot 3,5)$

-18,760

3	K	62361131	Nátěr vnějších ploch silikátový Z+2	m2	-18,760	242,00	-4 539,92
---	---	----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Nátěr vnějších ploch silikátový Z+2
VV 1xzákladní a 2x krycí nátěr
VV plocha sanovaných kominů nad stř. pláštěm
VV $-((1,93+0,75) \cdot 2 \cdot 3,5)$

-18,760

4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-18,760	49,70	-932,37
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV 1xzákladní a 2x krycí nátěr
VV plocha sanovaných kominů nad stř. pláštěm
VV $-((1,93+0,75) \cdot 2 \cdot 3,5)$

-18,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 757,53

7	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	-142,673	18,50	-2 639,45
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

PP Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV $-(((0,9 \cdot 2 + 1,93) \cdot (0,9 \cdot 2 + 0,75)) \cdot 2 \cdot 7,5)$

-142,673

5	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	-142,673	29,90	-4 265,92
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV pro sanaci kominů
VV $-(((0,9 \cdot 2 + 1,93) \cdot (0,9 \cdot 2 + 0,75)) \cdot 2 \cdot 7,5)$

-142,673

6	K	943212111	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	-2 568,105	1,50	-3 852,16
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami
VV Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
VV $-(((0,9 \cdot 2 + 1,93) \cdot (0,9 \cdot 2 + 0,75)) \cdot 2 \cdot 7,5 \cdot 18)$

-2 568,105

D 99 Přesun hmot -163,89

8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,607	270,00	-163,89
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistkou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m