

Objekt:

SO 305-1 - SO 305-1 - Založení a stavební jáma

3.tř 48,70 5.tř 3 058,90 4.tř 27,20
 4.tř 785,90 6.tř 10 983,50 5.tř 326,50
 6.tř 1 009,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	změna		rozdíl		Poznámka LP
								množství	Cena celkem [CZK]	množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
D		1	HSV									
			Zemní práce									
1	K	131201204	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	6 370,89			48,70		-6 322,19		
	PP		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3									
	VV		(38,6*51,5+1,15*64,2+1,45*2072)*1,1		5 572,74							
	VV		"nátokový kanál" (114,503*1,15+89,205*0,6+81,18*1+53,11*0,6+48,38*0,98+65*5,845)*1,1		798,14							
	VV		Součet									
	VV		Součet		6 370,89							
			ČS					2,26				
			jáma+přibírky					46,44				
2	K	131201209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	3 185,44			24,35		-3 161,09		
	PP		Příplatek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3									
	VV		5791,715*0,5*1,1		3 185,44							
	VV		Součet		3 185,44							
			ČS					2,26				
			jáma+přibírky					46,44				
nová	URS 2018/II	131201104,00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3				0,00		0,00		
			jáma+přibírky					0,00				
nová	URS 2018/II	131201109,00	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3				0,00		0,00		
			jáma+přibírky					0,00				
3	K	131301204	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	5 666,10			813,10		-4 853,00		
	PP		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3									
	VV		(38,6*123,3+6,1*64,2)*1,1		5 666,10							
	VV		Součet		5 666,10							
			ČS					36,45				
			jáma+přibírky					776,65				
4	K	131301209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	5 450,71			406,55		-5 044,16		
	PP		Příplatek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4									
	VV		(38,6*123,3+6,1*64,2*0,5)*1,1		5 450,71							
	VV		Součet		5 450,71							
			ČS					36,45				
			jáma+přibírky					776,65				
nová	URS 2018/II	131301104,00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3				0,00		0,00		
			jáma+přibírky					0,00				
nová	URS 2018/II	131301109,00	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3				0,00		0,00		
			jáma+přibírky					0,00				
5	K	131401204	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu přes 5000 m3	m3	6 698,27			3 385,40		-3 312,87		
	PP		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu přes 5000 m3									
	VV		(38,6*152,1+3,4*64,2)*1,1		6 698,27							
	VV		Součet		6 698,27							
			ČS					141,86				
			jáma+přibírky					3 243,54				
nová	URS 2018/II	131401104,00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu přes 5000 m3	m3				0,00		0,00		
			jáma+přibírky					0,00				
nová	URS 2018/II	131501204,00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu přes 5000 m3	m3				9 958,39		9 958,39		
			CS 509,36-60,84-448,52					448,52				
			jáma+přibírky					9 509,87				
nová	URS 2018/II	131501104,00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu přes 5000 m3	m3				0,00		0,00		
			jáma+přibírky					0,00				
nová	URS 2018/II	138501101,00	Dolamování hloubení výkopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3				1 926,89		1 926,89		
			CS 10,4*5,85*hl.1,0-60,84					60,84				
			jáma+přibírky (38,4*44,4)*1+(25,17*6,4)*1-1866,05					1 866,05				
14	SO 308-2	132501201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3				107,52		107,52		
			ryha					107,52				
6	K	161101106	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 12 m	m3	1 805,55			129,27		-1 676,28		
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 12 m									
	VV		((5791,715+5151)*0,15)*1,1		1 805,55							
	VV		Součet		1 805,55							
7	K	161101156	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 12 m	m3	1 004,74			1798,92		794,18		
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 12 m									
	VV		(6089,34*0,15)*1,1		1 004,74							
	VV		Součet		1 004,74							
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 914,99			1 723,60		-191,39		
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4									
	VV		870,45*2*1,1		1 914,99							
	VV		Součet		1 914,99							
nová	URS 2018/II	162401102,00	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3				0,00		0,00		
			tř.3+ř.4 861,80 m3*2					0,00				
9	K	162701100	Vodorovné přemístění výkopku na skládku do vzdálenosti 15 km	m3	17 777,77			15 378,20		-2 399,57		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku na skládku do vzdálenosti 15 km									
	VV		(17032,0545-870,45)*1,1		17 777,77							
	VV		Součet		17 777,77							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	změna		rozdíl	
								množství	Cena celkem [CZK]	množství	Cena celkem [CZK]
			16240-861,80					15 378,20			
10	K	171201200	Uložení sypaniny na deponii	m3	957,50			0,00		-957,50	
	PP		Uložení sypaniny na deponii								
	VV		870,45*1,1		957,50						
	VV		Součet		957,50						
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17 777,77			15 378,20		-2 399,57	
	PP		Uložení sypaniny na skládky								
	VV		16161,605*1,1		17 777,77						
	VV		Součet		17 777,77						
	VV		tř.5+tr.6								
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31 999,98			36 907,68		4 907,70	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)								
	VV		16161,605*1,8*1,1		31 999,98						
	VV		Součet		31 999,98						
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	957,50			861,80		-95,70	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3								
	VV		870,45*1,1		957,50						
	VV		Součet		957,50						
	VV		z bilance zeminy tř.3+tr.4					861,80			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	957,50			957,50		0,00	
	PP		Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
	VV		870,45*1,1		957,50						
	VV		Součet		957,50						
	VV		870,45-blok A5 708					957,50			
nová	R-položka		kamenivo drčené hrubé frakce 16-32 materiál na zásyp	t				191,40		191,40	
			celkem 1578,45 tř.3 a tř.4 861,80+716,65*2,4					191,40			
15	K	181951104	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	2 083,18			2 083,18		0,00	
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním								
	VV		((128+1705+60,8)*1,1		2 083,18						
	VV		Součet		2 083,18						
	D	2	Zakládání								
16	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	284,37			284,37		0,00	
	PP		Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného								
	VV		"podkladní vrstva" (38,4*44,4+5,85*10,4+130)*0,15		284,37						
	VV		Součet		284,37						
nová		21331113R	Polštáře zhutněné pod základy z 50 0/32-63	m3				379,16		379,16	
			((38,4*44,4+5,85*10,4+130)*0,2					379,16			
	D	4	Vodorovné konstrukce								
46	K	451315124	Podkladní nebo výpiňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	2 081,34			2 081,34		0,00	
	PP		Podkladní nebo výpiňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm								
	VV		"podkladní vrstva" (38,4*44,4+5,85*10,4+126,33)*1,1		2 081,34						
	VV		Součet		2 081,34						
47.00	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	1 381,27			2 329,44		948,17	
	PP		přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m								
			tržbu nebo položku uvedenou dle ceníku od 50 m výšky do 25 m								
C		Celkem					8 306 270,40	18 252 675,65		9 946 405,25	

Poznámka LP

připočty 11 163 652,28
odpočty -1 217 247,03

Objekt:

SO 305-1 - SO 305-1 - Založení a stavební jáma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	změna		rozdíl		Poznámka LP
								množství	Cena celkem [CZK]	množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
D		1	HSV									
D			HSV									
			Zemní práce									
9	K	162701100	Vodorovné přemístění výkopku na skládku do vzdálenosti 15 km	m3			0,00	823,18		823,18		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku na skládku do vzdálenosti 15 km									
	VV		(17032,0545-870,45)*1,1									
	VV		Součet									
			16240-861,80									
10	K	171201200	Uložení sypaniny na deponii	m3			0,00			0,00		
	PP		Uložení sypaniny na deponii									
	VV		870,45*1,1									
	VV		Součet									
			16161-605*1,1									
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			0,00	823,18		823,18		
	PP		Uložení sypaniny na skládky									
	VV		16161,605*1,1									
	VV		Součet									
			tř.5+tř.6									
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			0,00	1 975,62		1 975,62		
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)									
	VV		16161,605*1,8*1,1									
	VV		Součet									
			z bilance zeminy tř.3+tř.4									
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			0,00	823,18		823,18		
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3									
	VV		870,45*1,1									
	VV		Součet									
			z bilance zeminy tř.3+tř.4									
C							Celkem	0,00	353 568,91		353 568,91	
										přípočty	353 568,91	
										odpočty	0,00	