

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S/294/013/2018

evid. číslo registru VZ: 29418007

č. smlouvy zhotovitele: 2018/1015/0642

„Semily ON – rekonstrukce“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, kudlacek@szdc.cz
Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRzvz@szdc.cz.
- b) ve věcech technických: Jaroslav Vdovičík, tel.: 602 771 324, vdovicik@szdc.cz
Bc. Martin Bulíř, tel.: 725 501 971, bulir@szdc.cz

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Semily ON – rekonstrukce**“ uzavřené dne 4. 9. 2018, *číslo smlouvy objednatele: S/294/013/2018, číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1015/0642* (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

V části STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVY

- D0 Buňka pokladní – ze strany ČD, a. s. byl vznesen požadavek na zachování prodeje jízdenek ve stanici – řešeno pronájmem kontejneru a jeho částečnou úpravou pro prodej jízdenek. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.
- D1 Bednění přístřešku – objednatel požadoval doplnění bednění skladby konstrukce zastřešení, které nebylo obsaženo v projektu. Na přesazích střechy budovy bylo nutné provést doplnění palubovek včetně povrchové úpravy viditelných částí krovu dvojnásobnou lazurou. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D2 Ostatní úpravy – objednatel požadoval doplnění osazení stříšky nad vchodem a osazení panikového kování do vnějších dveří. Dále bylo dle požadavků NIPI ČR nutné vybudování vodicích linií. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla stanovena částečně dle cenové soustavy ÚRS 2019 a částečně průzkumem trhu.
- D3 Fasáda – objednatel požadoval změnu povrchové úpravy z důvodů zamezení trhlin ve fasádě po odlehčení budovy – na základě zápisu z kontrolního dne ze 14. 5. 2019. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D4 Zdravotechnika – zařizovací předměty – navržené trezory již nebyly vyráběny – náhrada po dohodě s uživatelem pokladny. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.
- D5 Zdravotechnika – vnitřní vodovod – po zrušení veřejných WC bylo nutné napojení skladiště na přívod vody včetně podružného měření – toto nebylo v požadavcích na zpracování PD. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D6 Konstrukce prosvětlovací – z důvodu možného znečištění sklepních prostor nebyly objednatelem požadovány světlíky před vstupními dveřmi. Tato skutečnost vyvolala méněpráce.
- D7 Konstrukce suché výstavby – vzhledem k výsledkům mykologického průzkumu stávající stropní konstrukce musely být vyměněny stropní dřevěné trámy a provedena nová stropní konstrukce z ocelových profilů, trapézového plechu a betonu, čímž byla porušena stávající skladba stropu s vyhovující požární odolností – nutné nahrazení SDK podhledů za SDK s požární odolností. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D8 Konstrukce zámečnické / hliníkové – ČD, a.s. požadovaly al. pokladní okna, což PD neřešila. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.
- D9 Orientační systém – objednatelem byla požadována změna prosvětlené cedule označení stanice dle aktuálních vzorů. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.
- D10 Vzduchotechnika – z důvodu změny stropních konstrukcí a zajištění protipožární odolnosti VZT potrubí (viz bod D7) byla nutná PO izolace. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle původní smlouvy o dílo.
- D11 Omítky, sanační omítky – objednatel po projednání s projektantem rozhodl o neprovedení sanační omítky ve sklepních prostorech. Tato skutečnost vyvolala méněpráce.
- D12 Podlahy lité – částečná náhrada litých podlah podlahami z dlaždic (viz bod D13). Tato skutečnost vyvolala méněpráce.
- D13 Podlahy z dlaždic, náhrada za podlahy lité – na základě zápisu z kontrolního dne ze 13. 2. 2019 došlo k částečné záměně podlah litých za podlahy z dlaždic. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D14 Podlahy z dlaždic, vyrovnání ceny za staré schodiště – objednatelem byla požadována uživatelská změna povrchových úprav schodiště. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.

V části 06.1 SILNOPROUD VÝPRAVNÍ BUDOVA

- D1 Změna kabeláže pro svítidla, čidla a ventilátory v prostorech s dřevěným stropem – z důvodu změny SDK požárního podhledu (viz bod D7 Stavební části) byly osazeny kabely s požární odolností. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D2 Připojení ventilátorů, pisoárů, bojlerů – v PD nebylo s těmito pracemi uvažováno. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D3 Doplnění svítidel na fasádu – v PD byly řešeny pouze přívody bez osvětlovacích těles. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D4 Napojení buňky na pokladnu, úprava a doplnění rozvodu 230V – napojení náhradní pokladny (požadavek ČD, a. s., viz bod D0 Stavební části). Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D5 Ukončení rozvodu stávající kabelové televize (KTS) a propojení s STA – v PD nebylo řešeno. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D6 Doplnění ORIENTAČNÍHO HLASOVÉHO MAJÁČKU – v PD nebylo řešeno, požadavek NIPI ČR. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D7 Doplnění nouzové signalizace z WC do m. 1.21 – nouzová signalizace z WC do pokladny – v PD nebylo řešeno, požadavek NIPI ČR. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D8 Příprava dálkového ovládání vstupu do veřejných toalet – objednatel bylo požadováno doplnění osazení boxu pro zřízení interkomu u dveří a propojení do pokladny. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D9 Změna provedení RACK – náhrada za větší rozměr – požadavek ČD Telematika. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.

V části 06.2. SILNOPROUD PERON

- D1 Drátěný žlab na peron – objednatel požadoval doplnění drátěného žlabu na peron. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D2 Změna pozice přívodu 230V pro podsvícenou cedule stanice – objednatel požadoval doplnění el. přívodu pro označení stanice (viz bod D9 Stavební části). Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D3 Oprava ovládacího kabelu EOVS a OSV – objednatel požadoval doplnění propojení ovládání EOVS a DOOS z důvodu přemístění rozvaděčů z bývalé dopravní kanceláře. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.

V části PROVOZNÍ SOUBOR 01 SDĚL. A ZABEZP. ZAŘÍZENÍ

- D1 19" skříň R 01/01 – požadavek ČD Telematika na proměření vlastností kabelů po jejich přeložení. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.
- D2 Vizuální informační systém – na základě vyvolaných změn v PS 01 bylo nutné provést rekonfiguraci serveru DDTS a informačního systému – opětovná rekonfigurace po změně počtu osvětlovacích okruhů – v PD bylo původně uvažováno pouze s jednou rekonfigurací. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle původní smlouvy o dílo.

V části SO 02 KOMUNIKACE

- D1, D5 Zemní práce, Komunikace pozemní – po změření únosnosti zemní pláně vyvstala nutnost sanace zemní pláně pro pozemní komunikace. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D9 Ostatní konstrukce a práce, bourání – objednatel byl požadován jiný typ obrubníků než ten, který byl uveden v PD – chybné označení typu obrubníku v PD. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.

Původní cena díle dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 29 312 825,16 Kč
(slovy: dvacet devět milionů tři sta dvanáct tisíc osm set dvacet pět korun českých šestnáct haléřů).

Celková výše víceprací činí: 1 308 179,54 Kč
(slovy: jeden milion tři sta osm tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých padesát čtyři haléřů).

Celková výše méněprací činí: 641 640,08 Kč
(slovy: šest set čtyřicet jedna tisíc šest set čtyřicet korun českých osm haléřů).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 666 539,46 Kč (slovy: šest set šedesát šest tisíc pět set třicet devět korun českých čtyřicet šest haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí 29 979 364,62 Kč (slovy: dvacet devět milionů devět set sedmdesát devět tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých šedesát dva haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 14. 8. 2018 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se „Soupis víceprací a méněprací“, který je přílohou Dodatku č. 1 upravují položky a množství měrných jednotek u následujících oddílů:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVOY
06.1 SILNOPROUD VÝPRAVNÍ BUDOVA
06.2. SILNOPROUD PERON
PROVOZNÍ SOUBOR 01 SDĚL. A ZABEZP. ZAŘÍZENÍ
SO 02 KOMUNIKACE

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:

5.1. Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **29 979 364,62 Kč**

slovy: dvacet devět milionů devět set sedmdesát devět tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých šedesát dva haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne 17. 1. 2020
Za objednatele:

V Pardubicích dne 14. 1. 2020
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívejší název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 34558/2019-SŽDC-OŘ HKR-SPS
Název veřejné zakázky: Semily ON - rekonstrukce
Číslo registru/číslo původní Smlouvy: 29418007 / S/294/013/2018
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV: STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVI
 06.1 SILNOPROUD VÝPRAVNÍ BUDOVA
 06.2. SILNOPROUD PERON
 PROVOZNÍ SOUBOR 01 SDĚL. A ZABEZP. ZAŘÍZENÍ
 SO 02 KOMUNIKACE

Iniciátor změny: objednatel

Předběžný souhlas (kdy, kým): 13. 2. 2019, 14. 5. 2019 a 9. 10. 2019 Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: nebezpečí z prodlení – prodlením s realizací prací by došlo k závažným ekonomickým škodám

Stručný popis změny:

De minimis § 222/4:

V části STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVI

- **D0 Buňka pokladní** – ze strany ČD, a. s. byl vznesen požadavek na zachování prodeje jízdenek ve stanici – řešeno pronájmem kontejneru a jeho částečnou úpravou pro prodej jízdenek. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.
- **D1 Bednění přístřešku** – objednatel požadoval doplnění bednění skladby konstrukce zastřešení, které nebylo obsaženo v projektu. Na přesazích střechy budovy bylo nutné provést doplnění palubovek včetně povrchové úpravy viditelných částí krovu dvojnásobnou lazurou. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- **D2 Ostatní úpravy** – objednatel požadoval doplnění osazení stříšky nad vchodem a osazení panikového kování do vnějších dveří. Dále bylo dle požadavků NIPI ČR nutné vybudování vodicích linií. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla stanovena částečně dle cenové soustavy ÚRS 2019 a částečně průzkumem trhu.
- **D3 Fasáda** – objednatel požadoval změnu povrchové úpravy z důvodů zamezení trhlin ve fasádě po odlehčení budovy – na základě zápisu z kontrolního dne ze 14. 5. 2019. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- **D4 Zdravotnicka – zařizovací předměty** – navržené trezory již nebyly vyráběny – náhrada po dohodě s uživatelem pokladny. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.
- **D5 Zdravotnicka – vnitřní vodovod** – po zrušení veřejných WC bylo nutné napojení skladiště na přívod vody včetně podružného měření – toto nebylo v požadavcích na zpracování PD. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- **D6 Konstrukce prosvětlovací** – z důvodu možného znečištění sklepních prostor nebyly objednatelům požadovány světlíky před vstupními dveřmi. Tato skutečnost vyvolala méněpráce.
- **D7 Konstrukce suché výstavby** – vzhledem k výsledkům mykologického průzkumu stávající stropní konstrukce musely být vyměněny stropní dřevěné trámy a provedena nová stropní konstrukce z ocelových profilů, trapézového plechu a betonu, čímž byla porušena stávající skladba stropu s vyhovující požární odolností – nutné nahrazení SDK podhledů za SDK s požární odolností. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- **D8 Konstrukce zámečnické / hliníkové** – ČD, a.s. požadovaly al. pokladní okna, což PD neřešila. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.

- D9 Orientační systém – objednatel byla požadována změna prosvětlené cedule označení stanice dle aktuálních vzorů. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.
- D10 Vzduchotechnika – z důvodu změny stropních konstrukcí a zajištění protipožární odolnosti VZT potrubí (viz bod D7) byla nutná PO izolace. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle původní smlouvy o dílo.
- D11 Omítky, sanační omítky – objednatel po projednání s projektantem rozhodl o neprovedení sanační omítky ve sklepních prostorech. Tato skutečnost vyvolala méněpráce.
- D12 Podlahy lité – částečná náhrada litých podlah podlahami z dlaždic (viz bod D13). Tato skutečnost vyvolala méněpráce.
- D13 Podlahy z dlaždic, náhrada za podlahy lité – na základě zápisu z kontrolního dne ze 13. 2. 2019 došlo k částečné záměně podlah litých za podlahy z dlaždic. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D14 Podlahy z dlaždic, vyrovnání ceny za staré schodiště – objednatel byla požadována uživatelská změna povrchových úprav schodiště. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.

V části 06.1 SILNOPROUD VÝPRAVNÍ BUDOVA

- D1 Změna kabeláže pro svítidla, čidla a ventilátory v prostorech s dřevěným stropem – z důvodu změny SDK požárního pohledu (viz bod D7 Stavební části) byly osazeny kabely s požární odolností. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D2 Připojení ventilátorů, pisoárů, bojlerů – v PD nebylo s těmito pracemi uvažováno. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D3 Doplnění svítidel na fasádu – v PD byly řešeny pouze přívody bez osvětlovacích těles. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D4 Napojení buňky na pokladnu, úprava a doplnění rozvodu 230V – napojení náhradní pokladny (požadavek ČD, a. s., viz bod D0 Stavební části). Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D5 Ukončení rozvodu stávající kabelové televize (KTS) a propojení s STA – v PD nebylo řešeno. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D6 Doplnění ORIENTAČNÍHO HLASOVÉHO MAJÁČKU – v PD nebylo řešeno, požadavek NIPI ČR. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D7 Doplnění nouzové signalizace z WC do m. 1.21 – nouzová signalizace z WC do pokladny – v PD nebylo řešeno, požadavek NIPI ČR. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D8 Příprava dálkového ovládní vstupu do veřejných toalet – objednatel bylo požadováno doplnění osazení boxu pro zřízení interkomu u dveří a propojení do pokladny. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D9 Změna provedení RACK – náhrada za větší rozměr – požadavek ČD Telematika. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.

V části 06.2. SILNOPROUD PERON

- D1 Drátěný žlab na peron – objednatel požadoval doplnění drátěného žlabu na peron. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D2 Změna pozice přívodu 230V pro podsvícenou cedule stanice – objednatel požadoval doplnění el. přívodu pro označení stanice (viz bod D9 Stavební části). Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D3 Oprava ovládacího kabelu EOVS a OSV – objednatel požadoval doplnění propojení ovládní EOVS a DOOS z důvodu přemístění rozvaděčů z bývalé dopravní kanceláře. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.

V části PROVOZNÍ SOUBOR 01 SDĚL. A ZABEZP. ZAŘÍZENÍ

- D1 19" skříň R 01/01 – požadavek ČD Telematika na proměření vlastností kabelů po jejich přeložení. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.
- D2 Vizualní informační systém – na základě vyvolaných změn v PS 01 bylo nutné provést rekonfiguraci serveru DDTS a informačního systému – opětovná rekonfigurace po změně počtu osvětlovacích okruhů - v PD bylo původně uvažováno pouze s jednou rekonfigurací. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle původní smlouvy o dílo.

V části SO 02 KOMUNIKACE

- D1, D5 Zemní práce, Komunikace pozemní – po změření únosnosti zemní pláně vyvstala nutnost sanace zemní pláně pro pozemní komunikace. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.
- D9 Ostatní konstrukce a práce, bourání – objednatelem byl požadován jiný typ obrubníků než ten, který byl uveden v PD – chybné označení typu obrubníku v PD. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 29 312 825,16 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 308 179,54 Kč, tj. 4,46 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 641 640,08 Kč, tj. 2,19 % z ceny dle SOD.

Celkový objem změn z předkládaného ZL činí 1 949 819,46 Kč, tj. 6,65 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 666 539,46 Kč, tj. 2,27 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změn podle § 222/4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVY	15 981 439,90	857 746,48	617 986,06	16 221 200,32
06.1 SILNOPROUD VÝPRAVNÍ BUDOVA	1 683 372,87	73 627,16	0	1 757 000,03
06.2. SILNOPROUD PERON	345 634,25	53 538,61	0	399 172,86
PROVOZNÍ SOUBOR 01 SDĚL. A ZABEZP. ZAŘÍZENÍ	1 654 322,48	152 367,37	0	1 806 689,85
SO 02 KOMUNIKACE	3 640 342,26	170 899,92	23 654,02	3 787 588,16
CELKEM	29 312 825,16	1 308 179,54	641 640,08	29 979 364,62

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno:

Datum: 6. 1. 2020

Podpis

Ing. Petr Bedlivý, systémový specialista, SŽDC s.o.

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno:

Datum: 10. 1. 2020

Podpis

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 10. 1. 2020

Podpis

Jaroslav Vdovičík

4) Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 10. 1. 2020

Podpis

Ing. Kateřina Obermajerová

5) Stanovisko odb. právního OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 13. 1. 2020

Podpis

Mgr. Filip Kudláček

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 13. 1. 2020

Podpis

Ing. Jan Jirowetz

7) Stanovisko NPI:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 13. 1. 2020

Podpis

Ing. Lubomír Snížek

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:Schvaluji Zamítám

Jméno:

Datum: 13. 1. 2020

Podpis

Ing. Lubor Hrubeš

Přílohy:

Soupis víceprací a méněprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1015/18/026

Stavba: Semily ON - rekonstrukce - ZL 01

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.11.2019
Zadavatel:		IC:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IC:	
		DIČ:	
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			666 539,46
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	666 539,46	139 973,29
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	806 512,75
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant		Zpracovatel	
-------------------	--	--------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel		Zhotovitel	
---------------------	--	-------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1015/18/026

Stavba: Semily ON - rekonstrukce - ZL 01

Místo: Datum: 14.11.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

666 539,46

806 512,75

01	Stavební úpravy	239 760,42	290 110,11
	Silnoproud, výpravní budova	73 627,16	89 088,86
	Silnoproud, peron	53 538,61	64 781,72
	PS 01, SZZ	152 367,37	184 364,52
	Komunikace	147 245,90	178 167,54

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 565696

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e4255f99-e966-48df-97a1-2ec9d4e624f6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.01.2020 12:35:01



b26e8211-ea87-4579-b88e-eeda58722c9b