

Stavba : ZŠ a MŠ Bruo, nám. 28. října 22, p.o. -výměna oken

Stavební objekty :

		CENA (Kč)
SO 01	hala - výměna oken - 1. etapa	252 163,80
SO 02	okna do dvora (mimo halu) - výměna oken - 2. etapa	384 447,00
SO 03	okna do ulice (mimo halu) - výměna oken - 3. etapa	288 389,20

Stavba celkem bez DPH

925 000,00

DPH 21%

194 250,00

Cena vc DPH

1 119 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno-1 ETAPA	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
	Statutární město Brno	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	3
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	
	ZRN celkem	
HZS	0 zařízení staveniště, zakrytí okolních ploch	
RN II.a III.hlavy	240 156,00	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	252 163,80	VRN celkem
		12 007,80
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	252 163,80 Kč
DPH	21 % činí :	52 954,40 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		305 119,00 Kč

Stavba :	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	Rozpočet :
Objekt :	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	
1. etapa - hala		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ISV	PSV	Doprava	Montáž	IZ
0 Otvorové prvky z plastu					
99 přesun hmot					
CELKEM OBJEKT	240 156	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ukazatel	Kč	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0	0
Oborová přírážka		0	0
Přesun stavebních kapacit		0	0
Mimostaveništní doprava		0	0
Zařízení staveniště		5 240 156	12007,8
Provoz investora		0	0
Kompletační činnost (IČD)		0	0
CELKEM VŘN			12008

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	
Objekt :	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	25.1.2018
1. etapa- hala		
	Název položky	Mj
	Staveništní přesun hmot	
	Přesun hmot	
	Celkem za Staveništní přesun hmot	
		0,00
č.	umístění	Otvorové prvky z plastu
	2.patro-hala	okno 2křídle 1188x1555mm
		KUS
		13,00
		5 558,90
		72 265,70
	2.patro-hala	okno složené - 4 křídla 2960x1560mm
		KUS
		4,00
		14 691,95
		58 767,80
	doplňky	parapety vnější AL 225mm
		bm
		28,00
		320,00 Kč
		8 960,00
	doplňky	parapety vnitřní 400mm
		bm
		28,00
		430,00
		12 040,00
	doplňky	žaluzie vnitřní
		KUS
		24,00
		240,00
		5 760,00
	práce	demontáž původních prvků
		bm
		119,80
		60,00
		7 188,00
	práce	montáž nových výplní dle ČSN 746077
		bm
		119,80
		280,00
		33 544,00
	práce	Zednické zapravení a výmalba špalet
		bm
		119,80
		300,00
		35 940,00
	práce	Likvidace oken
		bm
		119,80
		47,50
		5 690,50
	Celkem za umístění Otvorové prvky z plastu	
		240 156,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	ZS Brno náměstí 28. října č. 22 Brno	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZS Brno náměstí 28. října č. 22 Brno 2. etapa - výur	
Projektant :		Počet měrných jednotek : <input type="checkbox"/>
Objednatel :	Statutární město Brno	Náklady na MJ : <input type="checkbox"/>
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	
R	Montáž celkem	
N	HSV celkem	
	PSV celkem	
	ZRN celkem	
HZS	0	zařízení staveniště, zakrytí okolních ploch
RN II.a III.hlavy	366 140,00	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	384 447,00	VRN celkem
		18 307,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	384 447,00
DPH	21 % činí :	80 733,90
CENA ZA OBJEKT CELKEM		465 181,00

Stavba :	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	Rozpočet :
Objekt :	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	
2. etapa - okna do dvora mimo halu		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ISV	PSV	Dotávka	Montáž	IZS
0 Otvorové prvky z plastu					
99 přesun hmot					
CELKEM OBJEKT	366 140	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

PRŮČEVN	Základ	Základ	IZS
Ztlížené výrobní podmínky	0		0
Oborová přírážka	0		0
Přesun stavebních kapacit	0		0
Mimostaveništní doprava	0		0
Zařízení staveniště	5 366 140		18307
Provoz investora	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
CELKEM VRN			18307

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	
Objekt :	ZŠ Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	25.1.2018
2. etapa - okna do dvora mimo halu		
Staveništní přesun hmot		
Přesun hmot		
Celkem za	Staveništní přesun hmot	0,00
č.	umístění	Otvorové prvky z plastu
	přízemí	okno 2křídle 1120x2065mm
		KUS 5,00 6 928,90 3-4 644,50
	přízemí	okno složené - 4 křídla 2950x2065mm
		KUS 3,00 18 456,00 5-5 368,00
	přízemí-WC	okno 2křídle 870x1440mm; bezpečnostní klička
		KUS 2,00 4 511,00 9 022,00
	1. patro	okno 2křídle 1120x2065mm
		KUS 6,00 3 929,00 2-3 574,00
	1. patro	okno složené - 4 křídla 2950x2065mm
		KUS 3,00 18 456,00 5-5 368,00
	1. patro-WC	okno 2křídle 870x1440mm; bezpečnostní klička
		KUS 2,00 4 512,00 9 024,00
	2.patro-WC	okno 2křídle 870x1440mm; bezpečnostní klička
		KUS 2,00 4 512,00 9 024,00
	doplňky	parapety vnější AL 225mm
		bm 36,00 320,00 Kč 1 1 520,00
	doplňky	parapety vnitřní 400mm
		bm 36,00 429,00 15 444,00
	doplňky	žaluzie vnitřní
		KUS 46,00 359,00 16 514,00
	práce	demontáž původních prvků
		bm 184,20 60,00 1 1 052,00
	práce	montáž nových výplní dle ČSN 746077
		bm 184,20 280,00 5 1 576,00
	práce	Zednické zapravení a výmalba špalet
		bm 184,20 300,00 55 260,00
	práce	Likvidace oken
		bm 184,20 47,50 8 749,50
Celkem za	umístění Otvorové prvky z plastu	366 140,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno-3. etapa	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Statutární město Brno	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	3 Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	
ZRN celkem		
HZS	0 zařízení staveniště, zakrytí okolních ploch	
RN II. a III. hlavy	274 656,38	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	288 389,20	VRN celkem
		13 732,82
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	15 % číni :	
DPH	15 % číni :	
Základ pro DPH	21 % číni :	288 389,20
DPH	21 % číni :	60 561,70
CENA ZA OBJEKT CELKEM		348 951,00

Stavba :	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	Rozpočet :
Objekt :	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno	
3. etapa - okna do ulice mimo halu		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ISV	PSV	Doprava	Montáž	HZS
0 Otvorové prvky z plastu					
99 přesun hmot	274 656				
CELKEM OBJEKT	274 656	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	ISV	PSV	Základna	HZS
Ztížené výrobní podmínky		0		0
Oborová přírážka		0		0
Přesun stavebních kapacit		0		0
Mimostaveništní doprava		0		0
Zařízení staveniště		5	274 656	13732,8
Provoz investora		0		0
Kompletační činnost (IČD)		0		0
CELKEM VRN				13732,8

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno		25.1.2018		
Objekt :	ZS Brno, náměstí 28. října č. 22, Brno				
3. etapa - okna do ulice mimo halu					
	Název položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celková cena
	Staveništní přesun hmot				
	Přesun hmot				
	Celkem za Staveništní přesun hmot				0,00
č.	umístění	Otvorové prvky z plastu			0,00
	přízemí	okno 2křídle 1180x2065mm			
	přízemí-WC	okno 2křídle 870x1440mm; bezpečnostní klíčka	KUS	7,00	6 929,00
	1. patro	okno 2křídle 1180x2065mm	KUS	2,00	4 510,00
	1. patro	stěna s balkonovými dveřmi 2980x2800; mříž	KUS	7,00	6 929,00
	1. patro-WC	okno 2křídle 870x1440mm; bezpečnostní klíčka	KUS	1,00	36 130,88
	2.patro-WC	okno 2křídle 870x1440mm; bezpečnostní klíčka	KUS	2,00	4 512,00
	doplňky	parapety vnější AL 225mm	KUS	2,00	4 512,00
	doplňky	parapety vnitřní 400mm	bm	24,75	320,00 Kč
	práce	demontáž původních prvků	bm	21,80	430,00
	práce	montáž nových výplní dle ČSN 746077	bm	141,32	60,00
	práce	Zednické zapravení a výmalba špalet	bm	141,32	280,00
	práce	Likvidace oken	bm	141,32	300,00
	Celkem za umístění Otvorové prvky z plastu		bm	141,32	47,50
					274 656,38

ČASOVÝ HARMONOGRAM

„ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. – výměna oken“

P.č.	Činnost	Termín stavebních prací - realizace - 20.7. - 14.8.2020										
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	Lhůta výstavby - týden č. :											
	Převzetí stavby - predikace	■										
	Zaměření výplní - predikace	■										
	Výroba výplní - predikace		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Demontáž výplní							■	■	■	■	
	Montáž výplní							■	■	■	■	
	Vnitřní zednické zapravení							■	■	■	■	
	Vnější zednické zapravení							■	■	■	■	
	Předání díla											■