

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1



Příloha č. 2 c)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

ZHOTOVENÍ STAVBY

„Anenská Studánka zast. ON – oprava“

Datum vydání: 1. 10. 2019

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK	2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3
1.1. ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA	3
1.2. UMÍSTĚNÍ STAVBY	3
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3
2.1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	3
3. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	3
3.1. VŠEOBECNĚ	3
3.2. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY	6
3.3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	6
4. ORGANIZACE VÝSTAVBY	6
5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	6

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Anenská Studánka zast. ON – oprava“, spočívající v demolici zastávky metodou postupného rozebírání od střechy po základy, následnou rekultivací dotčených ploch, úpravou studny a zrušení žumpy nacházející se v blízkosti objektu. Po odstranění objektu, žumpy a úpravě studny bude vedle stávajícího reléového domku umístěn nový, typový, prefabrikovaný železobetonový přístřešek pro cestující. Před zahájením demolice objektu bude provedeno nové napojení EL pro zajištění funkčnosti osvětlení nástupiště a zařízení SSZT.
- 1.1.2. Rozsah Díla „Anenská Studánka zast. ON – oprava“ je blíže specifikován v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je obsažen v zadávací dokumentaci Výzvy k podání nabídky.

1.2. Umístění stavby

- 1.2.1. Stavba bude probíhat na trati 017

Anenská Studánka budova zastávky

- zastavěná plocha: 126,0 m²
- obestavěný prostor: 340,0 m³
- č. p. 235 stavba pro dopravu
- p. č. st. 236
- k. ú.: Damníkov, obec Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
- inventární číslo budovy (IC): 5000206179
- TUDU: 191122

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Projektová dokumentace

- 2.1.1. Projektová dokumentace „Anenská Studánka zast. ON – oprava“, zpracovatel PRODIN a.s., datum 08/2019. Projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.

3. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Všeobecně

- 3.1.1. Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

- 3.1.2. Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

- 3.1.3. Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

- 3.1.4. Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

- 3.1.5. Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

3.1.6. Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,
- b) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,
- c) údaje potřebné k posouzení prací správnými úřady a orgány státního dozoru,
- d) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),
- e) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),
- f) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

3.1.7. Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

3.1.8. Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

3.1.9. Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

3.1.10. Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

3.1.11. Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

3.1.12. V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „... a finančního plnění“.

3.1.13. V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „...části – Geodetická dokumentace“.

3.1.14. Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

3.1.15. Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

3.1.16. V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

3.1.17. Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

3.1.18. V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

3.1.19. Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem

(správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

3.1.20. Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

3.1.21. Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

3.1.22. V čl. 4.3.7. VTP se ruší text „... ve Všeobecném objektu...“.

3.1.23. Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

3.1.24. V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

3.1.25. V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text „... a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

3.1.26. Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

3.1.27. V čl. 6.3.2. VTP se text „TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

3.1.28. V čl. 7.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „Stavební povolení na zhotovení díla“.

3.1.29. Čl. 7.7.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

3.1.30. V čl. 7.3.3. VTP se text „kategorizací“ nahrazuje textem „před kategorizací“.

3.1.31. V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

3.1.32. V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „...je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

3.1.33. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

Zhotovitel předá 45 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

3.1.34. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelům předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 30 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

3.1.35. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se ruší:

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

3.1.36. Čl. 8.1.5 VTP se ruší.

3.1.37. Čl. 8.1.6. VTP se ruší.

3.1.38. Čl. 8.2.2. VTP se ruší.

3.1.39. Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

3.1.40. Čl. 8.2.6. VTP se ruší.

3.1.41. Čl. 8.2.8. VTP se ruší.

3.1.42. Čl. 8.3.3. VTP se ruší.

3.1.43. Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

3.1.44. Čl. 8.3.5. VTP se ruší.

3.1.45. Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

3.2. Pozemní stavební objekty

3.2.1. Podrobná specifikace jednotlivých řešených prací je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou ZTP a položkovém rozpočtu, který je součástí zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na realizaci opravy „Anenská Studánka zast. ON – oprava“.

3.2.1.1. Jedná se o demolici železniční zastávky, která je ve špatném technickém stavu. Před zahájením demolice objektu bude provedeno nové napojení EL pro zajištění funkčnosti osvětlení nástupiště a zařízení SSZT. Na základě uzavřené smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. provede PDS (poskytovatel distribuční sítě – ČEZ Distribuce a.s.) úpravu přípojky NN – stávající vrchní vedení NN bude ukončeno na novém betonovém sloupu v blízkosti demolované budovy). Na sloupu bude instalována pojistková přípojková skříň SP100 (napojovací bod připravený PDS). Podrobná specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která je součástí Výzvy k podání nabídky. Přepojení EL nutno provést v koordinaci s PDS, před demolicí musí být provedeno odpojení od EL a nové napojení reléového domku, které je možné po úpravě přípojky. Vedle demolovaného objektu je studna, která bude upravena a zajištěna proti pádu osob. Součástí projektu je zrušení žumpy v blízkosti objektu. Demolice oplocení v blízkosti objektu. Na objektu jsou 2 značky KČT – turistická směrovka a koncová značka zelené trasy. Tyto budou demontovány a instalovány na nový zastávkový přístřešek.

3.2.1.2. Místo původního odstraněného objektu bude osazen nový, typový, železobetonový objekt zastávky typu U o rozměrech 4,0x1,8m. Objekt bude v provedení antivandal včetně světel, lavice, odpadkového koše a informační tabule. Na objekt bude umístěna tabule s názvem zastávky a se směry dle TNŽ.

3.3. Životní prostředí a nakládání s odpady

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že vyprodukované stavební odpady budou na výše uvedené stavební zakázce odstraněny ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů.

4. ORGANIZACE VÝSTAVBY

4.1.1. Závazným pro zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce:

postup	činnost	doba trvání
	<i>zahájení stavby</i>	leden 2020
<i>Stavební postup/Etapa</i>	<i>Přípravné práce, stavební práce, včetně ukončení stavebních prací a ukončení stavby</i>	do 8 měsíců od zahájení stavebních prací

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), **vše v platném znění.**

5.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, [www: http://typdok.tudc.cz](http://typdok.tudc.cz), <http://www.tudc.cz/> nebo

<http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html>.