

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19/06ANSTUD
Stavba: Demolice a nový zastávkový přístřešek

KSO:
Místo: Anenská Studánka

CC-CZ:
Datum: 09.12.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			901 996,32
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	901 996,32	189 419,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 091 415,55
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19/06ANSTUD

Stavba: Demolice a nový zastávkový přístřešek

Místo: Anenská Studánka

Datum: 09.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		901 996,32	1 091 415,55
OBJZAST	Odstranění objektu zastávky a výstavba nového přístřešku	901 996,32	1 091 415,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a nový zastávkový přístřešek

Objekt:

OBJZAST - Odstranění objektu zastávky a výstavba nového přístřešku

Místo: Anenská Studánka

Datum: 09.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	15,000		0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	15,000		0,00
3	K	113106133	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	19,500		0,00
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	9,600		0,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000		0,00
6	M	103715000	<i>zemina pro terénní úpravy</i>	m3	12,000		0,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,000		0,00
8	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	103,666		0,00
9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	494,000		0,00
10	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	494,000		0,00
D	2		Zakládání				0,00
11	K	279113155	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	6,800		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
12	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	5,250		0,00
13	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	5,250		0,00
14	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	5,250		0,00
15	M	BET.K06C01	<i>dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní</i>	m2	6,000		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
16	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	10,000		0,00
17	M	PPL.DXZ160	<i>Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN150 PVC</i>	m	10,000		0,00
18	K	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm	m	10,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
19	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000		0,00
20	M	MEA.140002	<i>žlaby z PE vyztužené skelnými vlákny Mearin Plus 100.0, 1000 x 158 mm, světlá šířka 100 mm, celková šířka 136 mm</i>	kus	4,000		0,00
21	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,485		0,00
22	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	3,203		0,00
23	K	966003814	Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí	m	61,000		0,00
24	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	21,875		0,00
25	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	391,796		0,00
26	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	0,448		0,00
D	99		Přesun hmot				0,00
27	K	99701380	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	210,581		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,591		0,00
29	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,833		0,00
30	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	3,179		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	218,172		0,00
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	218,172		0,00
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 854,192		0,00
34	K	997241531	Vodorovné přemístění suti s obsahem azbestu do 7 km	t	3,179		0,00
35	K	997241539	Vodorovné přemístění suti s obsahem azbestu ZKD 1 km	t	95,370		0,00
36	K	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot s obsahem azbestu	t	3,179		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 712 Povlakové krytiny							0,00
37	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	183,300		0,00
D 762 Konstrukce tesařské							0,00
38	K	762331812	Demontáž vázaných křížů z hranolů průřezové plochy do 224 cm ²	m	284,900		0,00
39	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	183,300		0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
40	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	38,500		0,00
41	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	31,500		0,00
42	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	11,000		0,00
D 765 Konstrukce pokrývačské							0,00
43	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	150,800		0,00
44	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	150,800		0,00
45	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	32,500		0,00
D OST Ostatní							0,00
46	K	999000001	D+M nového ŽB přístřešku typu "U"	ks	1,000		0,00
47	K	999000002	Úprava stávající studny	kpl	1,000		0,00
48	K	999000003	Vytýčení kabelů správců	kpl	1,000		0,00
49	K	999000004	D+M dvou kusů značek KČT	kpl	1,000		0,00
50	K	999000005	Odstranění elektropřípojky a zhotovení nového kabelového vedení - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000		0,00
51	K	999000006	D+M nové tabule s označením stanice na ocelovou konstrukci	kpl	1,000		0,00
52	K	999000007	D+M tabule dle TNŽ se směry	ks	2,000		0,00
53	K	999000008	Likvidace obsahu žumpy	kpl	1,000		0,00
54	K	999000009	Likvidace komunálního odpadu	m3	2,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 567057

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 33098acc-bff4-4456-a322-e640d7aa2d4d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Petra MATOUŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.01.2020 12:18:00



a61985d7-5e9b-42fc-a73f-26cd0bdb276c