



MHMPP08DYF9

Stejnopis č. 1

Věc: Objednávka HS č. 10 Sařalice - rekonstrukce krovu a krytiny

OBJ/35/03/008415/2020

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1
zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 27-5157998/6000
kontaktní osoba: [redacted] vedoucí oddělení ekonomicko-realizačního

DODAVATEL:

Domy Žiřka s.r.o.

se sídlem: Hraniční 2567/9, 276 01 Mělník
zastoupené: [redacted] ředitelem
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní účet: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]
tel. kontakt: [redacted]

(dále téř „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednááme stavební práce v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelém a Dodavatelem. Dodavatelé tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatelé a Objednatelé vzniká povinnost zaplatit Dodavatelé dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce degradované části konstrukce krovu a krytiny. Je nutná lokální výměna latí a lokálních částí krovu. V místech, kde zatéká, jsou latě poškozené. Nutné přeložení krytiny v celé ploše střechy.

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 4 786 319,31 Kč (dle přílohy č.1). Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatelé vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

2.2. Dodavatelé je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 5 791 446,37 Kč.

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednatelé na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) – průběžně - měsíčně. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění včetně počtu odpracovaných hodin.

3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.) (na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatelé uvedenou v záhlaví objednávky.

- 3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatelce uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 60 dnů.
- 3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- označení Objednatelce a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
 - předmět a číslo objednávky,
 - číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
 - základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- 3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 60 dnů.
- 3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatelce dojde odepsáním částky z účtu Objednatelce.

4. Stanovený termín a místo plnění:

- 4.1. Dodavatel je povinen oznámit Objednateli přesné datum zahájení provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této objednávky. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění do 3 dnů po datu zahájení prací. Termín plnění je stanoven do 19 týdnů od předání staveniště, dle předloženého harmonogramu (dle přílohy č. 2).
- 4.2. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám [REDAKCE] včetně předávacího protokolu na adresu nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1 a to nejpozději do 5ti dnů od dokončení díla.

5. Smluvní sankce:

- 5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (výši stanovit přiměřeně k povaze předmětu plnění) z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
- 5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, nejméně však 1.000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení.
- 5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.
- 5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

- 6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

- 6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
- 6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 6.8. Tato objednávka je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
- 6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

8. 1. hůta k akceptaci objednávky


Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 5 dnů od doručení, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Harmonogram

Za Objednatele:

V Praze dne 17 -01- 2020



Ing. Jan Rak
ředitel odboru hospodaření s majetkem

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Za Dodavatele:

V PRAZE dne 24.1.2020

Domy Žižka s.r.o.

Hraniční 2567/9, 276 01 Mělník

IC 070 61 011, DIČ CZ07061011

E

www.domyzizka.cz

Lib

jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	..	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
Objekt:	A	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
Rozpočet:	1	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO: 04811941
<i>D. M. ŽIŽKA s.r.o. Hrančí 2567/9 276 01 Mělník</i>	DIČ: CZ07881941

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 534 195,43
PSV			2 130 173,88
MON			650 950,00
Vedlejší náklady			251 000,00
Ostatní náklady			220 000,00
Celkem			4 786 319,31

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 786 319,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **4786319,31 CZK**

<p>v <i>11.11.2020</i> Domý Žižka s.r.o. dne <i>6.11.2020</i></p> <p>Hrančí 2567/9, 276 01 Mělník IČ: 078 81 941, DIČ: CZ07881941 Tel.: 725 888 242 E-mail: tesarstvizižka@seznam.cz www.domyzizka.cz</p> <p style="text-align: center;"><i>D. M. Žižka</i></p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p>	<p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p>
--	---

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			39 285,40	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			159 600,00	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			35 820,00	1
94.	Lešení a stavební výtahy	HSV			480 220,00	10
96.	Bourání konstrukcí	HSV			504 932,06	11
97.	Ostatní konstrukce	HSV			200 000,00	4
991	Mimostaveništní přesun hmot	HSV			60 980,25	1
992	Vnitřostaveništní přesun hmot	HSV			53 357,72	1
712.	Povlakové krytiny	PSV			51 810,00	1
762.	Konstrukce tesařské	PSV			1 221 977,48	26
764.	Konstrukce klempířské	PSV			174 530,00	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			681 856,40	14
M21	Elektromontáže	MON			196 800,00	4
M22	Montáž sdělovací a zabazp. techniky	MON			454 150,00	9
VN	Vedlejší náklady	VN			251 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			220 000,00	5
Cena celkem					4 786 319,31	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	..	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
O:	A	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
R:	1	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Genik	Cen. soustava / platnost
Díl: 3						39 265,40		47 535,33		
		Svislé a kompletní konstrukce								
1	314231126RT2	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 25 MPa, na MC 10 s osazením a dodáním komínových zděří	m3	3,17900	9 000,00	28 611,00	21,00	34 619,31	801-1	RTS 19/ II
2	1316381116R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmaným v pohledu proti zatáčení tloušťky přes 80 do 100 mm C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům.	m2	2,20000	4 852,00	10 674,40	21,00	12 916,02	801-1	RTS 19/ II
Díl: 4						159 600,00		193 116,00		
		Vodorovné konstrukce								
3	417320035RAB	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 20/25, průřezu 300 x 200 mm, výztuž 120 kg/m3 beton ztužujících pásů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.	m	40,00000	3 990,00	159 600,00	21,00	193 116,00	AP-HSV	RTS 19/ II
Díl: 62						35 820,00		43 342,20		
		Úpravy povrchů vnější								
4	623411121R07	Barvení vnější omítky komínů nad střešní rovinou, 1x penetrace, 2x nátěr akr. barvou bílou	m2	19,90000	800,00	15 920,00	21,00	19 263,20		Vlastní
5	623421131R07	Omítka vnější komínů, plochy rovné, VC hladká - přeždění komínů nad střešní rovinou	m2	19,90000	1 000,00	19 900,00	21,00	24 079,00		Vlastní
Díl: 94						480 220,00		581 066,20		
		Lešení a stavební výtahy								
6	941944031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového bez podlah šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení.	m2	940,00000	92,00	86 480,00	21,00	104 640,80	800-3	RTS 19/ II
7	941944191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového bez podlah příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použít lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	940,00000	80,00	75 200,00	21,00	90 992,00	800-3	RTS 19/ II
8	941944831R00	Demontáž lešení lehkého řadového bez podlah šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	940,00000	60,00	56 400,00	21,00	68 244,00	800-3	RTS 19/ II
9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	72,00000	110,00	7 920,00	21,00	9 583,20	800-3	RTS 19/ II
10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	80,00000	130,00	10 400,00	21,00	12 584,00	800-3	RTS 19/ II
11	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	204,00000	110,00	22 440,00	21,00	27 152,40	800-3	RTS 19/ II
12	943955191R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použít lešení s příčnky nebo podélníky	m2	204,00000	50,00	10 200,00	21,00	12 342,00	800-3	RTS 19/ II
13	943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	204,00000	70,00	14 280,00	21,00	17 278,80	800-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	..	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
O:	A	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
R:	1	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	700,00000	35,00	24 500,00	21,00	29 645,00	800-3	RTS 19/ II
15	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	700,00000	20,00	14 000,00	21,00	16 940,00	800-3	RTS 19/ II
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	700,00000	22,00	15 400,00	21,00	18 634,00	800-3	RTS 19/ II
17	944945012R00	Montáž zachytné stříšky šířky do 2 m	m	20,00000	500,00	10 000,00	21,00	12 100,00	800-3	RTS 19/ II
18	944945192R00	Montáž zachytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytné stříšky šířky do 2 m	m	20,00000	300,00	6 000,00	21,00	7 260,00	800-3	RTS 19/ II
19	944945812R00	Demontáž zachytné stříšky šířky do 2 m	m	20,00000	350,00	7 000,00	21,00	8 470,00	800-3	RTS 19/ II
20	941944392RT9	řizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, Příplatek za podchycení lešení nad vraty a přístřeškem	m	24,00000	1 500,00	36 000,00	21,00	43 560,00		Vlastní
21	942941191.I	Příplatek za každý měsíc použití podchycení lešení k pot.4392RT9	m2	48,00000	300,00	14 400,00	21,00	17 424,00		Vlastní
22	949941101R01	GEDA - špihací plošina do dvora, H do 10 m - doprava, montáž, demontáž	hod	48,00000	700,00	33 600,00	21,00	40 656,00		Vlastní
		Provoz mechanismu včetně sestavení, rozěbrání, přestavění i kolování stěžárů.								
23	949941101R02	GEDA - špihací plošina do dvora, H do 10 m - nájem	den	80,00000	450,00	36 000,00	21,00	43 560,00		Vlastní
		Provoz mechanismu včetně sestavení, rozěbrání, přestavění i kolování stěžárů								
Díl: 96. Bourání konstrukcí						504 932,06		610 967,79		
24	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,17900	1 500,00	4 768,50	21,00	5 768,89	501-3	RTS 19/ II
		nebo vyhotovení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
25	764352812R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, ř 330 mm, sklonu přes 45°	m	40,00000	55,00	2 200,00	21,00	2 662,00	800-764	RTS 19/ II
26	712300839	Odstánění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	16,00000	389,00	6 224,00	21,00	7 531,64		Vlastní
27	762331813	Demontáž vázaných kof krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	556,00000	92,00	51 152,00	21,00	61 893,92		Vlastní
28	762331814	Demontáž vázaných kof krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	352,00000	101,00	35 552,00	21,00	43 017,92		Vlastní
29	762342813	Demontáž latování střech, rozteč latí do 33 cm	m2	248,60000	63,00	15 674,40	21,00	18 966,02		Vlastní
30	764339831	Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše do 45°	m2	1,00000	242,00	242,00	21,00	292,82		Vlastní
31	764339837	Demontáž lemování komínů hladká krytina v hřebeni	m2	4,66000	252,00	1 178,36	21,00	1 427,03		Vlastní
32	764362811	Demontáž poklopu hladká krytina do 45°	kus	6,00000	100,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní
33	764454805	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	32,00000	10,00	320,00	21,00	387,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	..	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
O:	A	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
R:	1	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
34	765312B11	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí	m2	248,80000	181,00	45 032,80	21,00	54 489,69		Vlastní
35	765901137	Demontáž zakrytí střešních pojistnou fólií	m2	50,00000	22,00	1 100,00	21,00	1 331,00		Vlastní
36	963012517	Bourání krycích desek komínových žb. š. do 30 cm, tl. do 14 cm - přezdění komínů nad střešní rovinou	m2	2,20000	1 500,00	3 300,00	21,00	3 993,00		Vlastní
37	964021860	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	40,00000	150,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
38	976036121R07	Vykližení půdy, odvoz, likvidace komunálního odpadu	m3	15,00000	2 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní
39	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	34,27125	2 200,00	75 396,75	21,00	91 230,07	801-3	RTS 19/ II
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	34,27125	300,00	10 281,38	21,00	12 440,47	801-3	RTS 19/ II
41	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	922,50990	100,00	92 250,99	21,00	111 623,79	801-3	RTS 19/ II
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	34,27125	1 500,00	51 406,88	21,00	62 202,32	801-3	RTS 19/ II
43	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,27125	1 000,00	34 271,25	21,00	41 468,21	801-3	RTS 19/ II
44	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika	t	20,56275	1 000,00	20 562,75	21,00	24 880,93	801-3	RTS 19/ II
45	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	13,70850	2 000,00	27 417,00	21,00	33 174,57	801-3	RTS 19/ II
Díl: 97. Ostatní konstrukce						200 000,00		242 000,00		
46	784413301R00	Příprava povrchu Pačkování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3.6m, dvojnásobné s 1x bílím	m2	100,00000	80,00	8 000,00	21,00	9 680,00	800-784	RTS 19/ II
47	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, .	m2	100,00000	150,00	15 000,00	21,00	18 150,00	800-784	RTS 19/ II
48	361899999	Opáření proti poškození nerez komín, tělesa	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
49	367251111	Úklid a opáření proti znečištění okolí	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00	21,00	48 400,00		Vlastní
50	762088113A	Zakryvání střechy provizorně plachtou - montáž Zakryvání rozpracovaných tesarských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou	m2	264,00000	300,00	79 200,00	21,00	95 832,00		Vlastní
51	762088113D	Zakryvání střechy provizorně plachtou - dodání Zakryvání rozpracovaných tesarských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	m2	264,00000	100,00	26 400,00	21,00	31 944,00		Vlastní
52	762088113K	Zakryvání střechy provizorně plachtou - montáž provizorní podpůrné konstrukce Zakryvání rozpracovaných tesarských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou	m2	264,00000	100,00	26 400,00	21,00	31 944,00		Vlastní
Díl: 991 Mimostaveništní přesun hmot						60 980,25		73 786,10		
53	31	Přesun hmot, doprava	t	76,22531	800,00	60 980,25	21,00	73 786,10		Vlastní
Díl: 992 Vnitrostaveništní přesun hmot						53 357,72		64 562,84		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	..	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
O:	A	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
R:	1	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
54	33	Vnitrostaveništní přesun hmot	t	76,22531	700,00	53 357,72	21,00	64 562,84		Vlastní
Díl: 712. Pevňákové krytiny						51 810,00		62 690,10		
55	712311101RZ7	Povlaková krytina střech do 10°, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	20,00000	75,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
56	712341557	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - parotěsná vrstva	m2	21,00000	240,00	5 040,00	21,00	6 096,40		Vlastní
57	712341568	Podkladní pás asfaltový asfaltový pás GLASTEK AJ 40 MINERAL	m2	25,00000	150,00	3 750,00	21,00	4 537,50		Vlastní
58	712371811	Položení pásu samolep. Glaslek 30 Sticker	m2	21,00000	170,00	3 570,00	21,00	4 319,70		Vlastní
59	712371812	Dodání pásu samolep. Glaslek 30 Sticker	m2	25,00000	200,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
60	712381187	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. folie pásy - provedení prostupů	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
61	712391557	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	21,00000	200,00	4 200,00	21,00	5 082,00		Vlastní
62	7126628R007	Svrchní pás asfaltový SBS modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR	m2	25,00000	150,00	3 750,00	21,00	4 537,50		Vlastní
63	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	2 500,00000	8,00	20 000,00	21,00	24 200,00	800-711	RTS 19/ II
Díl: 762. Konstrukce tesařské						1 221 977,48		1 478 592,75		
64	762083111	Impregnace laziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	37,07280	1 100,00	40 780,08	21,00	49 343,90		Vlastní
65	762332533	Montáž vázaných kclí krovů průřezové plochy do 288 cm2	m	556,00000	420,00	233 520,00	21,00	282 559,20		Vlastní
66	762342141	Montáž vázaných konstrukcí krovů průřezové plochy do 450 cm2	m	352,00000	580,00	204 160,00	21,00	247 033,60		Vlastní
67	762342157	Montáž vázaných konstrukcí krovů hraněných do 600 cm2	m	66,00000	590,00	38 940,00	21,00	47 117,40		Vlastní
68	762342314	Montáž latování na střeších sklonu do 45°; osové vzdálenosti do 360 mm	m2	248,80000	241,00	59 960,80	21,00	72 552,57		Vlastní
69	762342441	Montáž kontralati na střeších sklonu do 45° - dodávka ve specifikaci	m2	248,80000	60,00	14 928,00	21,00	18 062,88		Vlastní
70	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz pod prostorové lešení ke komínům	m2	50,00000	180,00	9 000,00	21,00	10 890,00		Vlastní
71	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kclí a latování	m3	38,89680	550,00	21 393,24	21,00	25 885,82		Vlastní
72	762795099	Spojovací prostředky pro montáž ukotvení pozednic	m	40,00000	1 230,00	49 200,00	21,00	59 532,00		Vlastní
73	762851103	včetně kompletní dodávky Všechné montáže započítá	m	6,00000	800,00	4 800,00	21,00	5 808,00		Vlastní
74	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	37,07280	11 200,00	415 215,36	21,00	502 410,59		Vlastní
75	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	2,34240	12 500,00	29 280,00	21,00	35 428,80		Vlastní
76	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	12 600,00000	8,00	100 800,00	21,00	121 968,00	600-762	RTS 19/ II
Díl: 764. Konstrukce klempířské						174 530,00		211 181,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	..	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
O:	A	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
R:	1	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenfk	Cen. soustava / platnost
77	764813140R00	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 400 mm, dodávka a montáž	m	21,00000	845,00	17 745,00	21,00	21 471,45	800-764	RTS 19/ II
78	764815212R00	Zlěby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 330 mm, dodávka a montáž	m	40,00000	911,00	36 440,00	21,00	44 092,40	800-764	RTS 19/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací								
		včetně háků, čel a spojky.								
79	764814537R00	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 375 mm, dodávka a montáž	m	19,00000	921,00	17 499,00	21,00	21 173,79	800-764	RTS 19/ II
80	764814811R00	Ostění prvky ke střeším zachytač sněhu lopatkový délky do 500 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	50,00000	555,00	27 750,00	21,00	33 577,50	800-764	RTS 19/ II
81	764813820R07	z lak.Pz,komínů na vln.krytině,v hřebeni	m2	4,68000	2 200,00	10 296,00	21,00	12 458,16		Vlastní
82	764813822	z lak.Pz,komínů na vln.krytině	m2	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
83	764817777	D+M výstupního poklopu	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní
84	764817788	D+M výstupního poklopu prostíkaného	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		Vlastní
85	764819217	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	32,00000	900,00	28 800,00	21,00	34 848,00		Vlastní
		včetně kolén, objímky, spojovací u materiálu a rodnické výpomoci								
86	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 750,00000	8,00	14 000,00	21,00	16 940,00	800-764	RTS 19/ II
Díl: 765	Krytiny tvrdé					881 856,40		825 046,24		
87	822904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	ks	40,00000	805,00	32 200,00	21,00	38 962,00	801-1	RTS 19/ II
88	765799311R08	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s integrovanými samolepicími okraji	m2	275,20000	181,00	49 811,20	21,00	60 271,55	800-765	RTS 19/ II
		Dodávka a montáž folie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.								
89	765313319	Krytina keramická hřeben z hřebenáčů drážkových na suchu větrací pás univerzální	m	22,00000	700,00	15 400,00	21,00	18 634,00		Vlastní
90	765313435	Montáž krytina keramická ukončení z hřebenáčů	kus	2,00000	550,00	1 100,00	21,00	1 331,00		Vlastní
91	765313631	Krytina keramická odvětrávací taška anténní průchod	soubor	6,00000	2 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní
92	765313690	Krytina keramická přilezení a uchycení tašek drážkových	m	80,00000	500,00	40 000,00	21,00	48 400,00		Vlastní
93	765319211RM1	Montáž krytiny drážk. střech jedn. na suchu do 12ks/m2	m2	248,80000	850,00	211 480,00	21,00	255 890,80		Vlastní
		Dodávka a montáž tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.								
94	765319211RM7	Dodávka krytiny drážk. střech jedn. do 12ks/m2 keram.tašek dvoudrážkových	m2	266,21800	950,00	252 905,20	21,00	306 015,29		Vlastní
		Dodávka a montáž tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.								
95	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	6 696,00000	10,00	66 960,00	21,00	81 021,60	800-765	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	..	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
O:	A	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny
R:	1	HS 10 Satalice - Výměna degradovaných částí konstrukce krovu a krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Genik	Gen. soustava / platnost
		50 m vodorovně								
Díl: M21		Elektromontáže				196 800,00		238 128,00		
96	M21101112	Elektroinstalace - hromosvod na střeše demontáž	kpl	1,00000	6 800,00	6 800,00	21,00	8 228,00		Vlastní
97	M21101114	Elektroinstalace - hromosvod dodávka a montáž	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00	21,00	121 000,00		Vlastní
98	M21791857	Elektroinstalace - hromosvod instalační materiál	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
99	M21806260	Elektroinstalace - hromosvod Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
100	M2181251	Elektroinstalace - hromosvod Náklady na dopravu a přesun hmot	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
101	M21881857	Elektroinstalace - hromosvod Revize	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
102	M21901177	Elektroinstalace - v půdním prostoru demontáž a montáž (svítidla)	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00	21,00	72 600,00		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				454 150,00		549 521,50		
103	964032636d	Demontáž konstrukcí na střeše	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00	21,00	48 400,00		Vlastní
104	964032636m	Montáž konstrukcí na střeše	kpl	1,00000	150 000,00	150 000,00	21,00	181 500,00		Vlastní
105	964032637	Demontáž slaboproudých rozvodů z konstrukcí na půdě	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00	21,00	48 400,00		Vlastní
106	964032639	Montáž slaboproudých rozvodů z konstrukcí na půdě	kpl	1,00000	200 000,00	200 000,00	21,00	242 000,00		Vlastní
107	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svísla do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště podorysné plochy skládky do těžiště podorysné plochy objektu	%	4 830,00000	5 00	24 150,00	21,00	29 221,50	800-711	RTS 19/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				251 000,00		303 710,00		
108	37	VRN - zařízení staveniště obytné a skladové kontejnery, TOI	měsíc	3,00000	22 000,00	66 000,00	21,00	79 860,00		Vlastní
109	38	VRN - energie	měsíc	3,00000	20 000,00	60 000,00	21,00	72 600,00		Vlastní
110	39	VRN - průhledné oplacení	m2	250,00000	500,00	125 000,00	21,00	151 250,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				220 000,00		266 200,00		
111	76711	Dílečná dokumentace provedení krovu, ztužujících věnců a hromosvodu	kpl	1,00000	220 000,00	220 000,00	21,00	266 200,00		Vlastní
Celkem						4 786 319,31				

HARMONOGRAM PRÁCE																			
HS č. 10 Satalice - rekonstrukce krovy a krytiny																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zpracování výrobní dokumentace krovy	X	X	X	X															
Demonáž krovy a krytiny									X	X									
Demonáž nadstřešních konstrukcí								X	X										
Výroba krovy dle výrobní dokumentace					X	X	X	X	X										
Zednické práce - příprava pro nový krov									X										
Montáž nové krovy									X										
Montáž lačování a difúzní fólie										X	X	X							
Klempířské prvky													X						
Pokládání krytiny														X					
Polcená střecha - přístavek										X	X				X	X			
Hromosvod, revuz																		X	X
Dokumtační práce, předání díla																			X

Poznámky:

1. Před zahájením prací musí být odpojeny všechny elektrické instalace v godlu oválnm prostoru a nad rovinou střešního pláště !!
2. Termíny všech prací řadom přizpůsobeny aktuálním klimatickým podmínkám s ohledem na bezpečnost práce
3. Po dobu rekonstrukce krovy nebude funkční ochrana objektu před bleskem (hromosvod).
4. Harmonogram nezohledňuje přerušení prací (např. státní svátky)

Domy Žižka s.r.o.
 Hraniční 2567/9, 276 01 Mělník
 IČ: 078 81 941, DIČ: CZ07881941
 Tel.: 725 888 242
 E-mail: tesarstvizizka@seznam.cz
www.domyzizka.cz