

# REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Komunikace a odvodnění

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>502 725,00</b>
1	Zemní práce	#ODKAZ!
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	#ODKAZ!
2	Zakládání	#ODKAZ!
3	Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
42	Vodorovné nosné konstrukce (inž. stavby)	#ODKAZ!
38	Různé kompletní konstrukce	#ODKAZ!
43	Vodorovné konstrukce - schodiště	#ODKAZ!
5	Komunikace	#ODKAZ!
8	Trubní vedení	#ODKAZ!
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	#ODKAZ!
99	Přesuny hmot a sutí	#ODKAZ!
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>#ODKAZ!</b>
764	Konstrukce klempířské	#ODKAZ!
767	Konstrukce zámečnické	502 725,00
	<b>Celkem</b>	<b>502 725,00</b>

## Soupis víceprací - D04 - realizace zábradlí na zídkách (ZL19)

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: D04 - Komunikace a odvodnění

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 502 725,00**

**767 Konstrukce zámečnické 502 725,00**

102		55300-R01	Zábradlí ocelové kovářsky zpracované rovné, nosné sloupky, horní a spodní madlo, povrchová úprava zinkování , nátěr grafitem	m	66,500	7 290,00	484 785,00
			40+26,5				
103	767	767220120	Montáž zábradlí schodišťového kovářsky zpracovaného osazením sloupků a vzpěr do předem vyvrtaných otvorů do betonu nebo skály, se zalitím zálivkovým betonem C25/30	m	29,900	600,00	17 940,00

3,4+26,5

**Celkem 502 725,00**