

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: Mobilář a ostatní konstrukce

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	53 440,00	201,235	0,096
1	Zemní práce	2 960,00	0,000	0,000
2	Zakládání	4 480,00	200,864	0,096
93	Různé dokončovací konstrukce a práce	46 000,00	0,219	0,000
	Celkem	53 440,00	206,267	0,096

Soupis méněprací - D051 - Mobiliář - nerealizování 2ks atypických lavic

Stavba: Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt: D05 - Mobiliář a ostatní konstrukce

Objednatel: Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Místo: Průhonice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				53 440,00
1			Zemní práce				2 960,00
1	001	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4 <i>Předpokládaná třída zeminy - tř.4</i>	m3	1,600	1 300,00	2 080,00
			<i>základy pro lavičky: 0,4*2*(2)</i>				40,000
3	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Předpokládaná vzdálenost na nejbližší skládku 5km</i>	m3	1,600	150,00	240,00
			<i>1,6</i>				
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,600	100,00	160,00
5	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>1,6*2,0</i>	t	3,200	150,00	480,00
2			Zakládání				4 480,00
6	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,600	2 800,00	4 480,00
93			Různé dokončovací konstrukce a práce				46 000,00
25	231	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	7,000	1 000,00	7 000,00
28	749	74910-R03	<i>Lavička atypická, kotvení prvky</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>19 500,00</i>	<i>39 000,00</i>
			<i>popis viz technická část PD</i>				
			<i>11</i>				<i>11,000</i>
Celkem							53 440,00