

01414/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 1414/2019

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:



MKOLP002A0YE

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
zastoupen: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel: **LEVEL, a.s.**
se sídlem: Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře
zastoupen: Vlastislavem Pasekou, statutárním ředitelem
IČO: 64948960
DIČ: CZ64948960
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1053005336/5500

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 3703

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají tento:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16.04.2019 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“ (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

1. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací, které ve svém důsledku vedou ke změně ceny za dílo.
2. Smluvní strany sjednávají, že v souladu s čl. 3 odst. 3. 4 písm. a) a písm. b) smlouvy o dílo a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, navyšují cenu díla sjednanou v čl. 3 odst. 3. 1 smlouvy o dílo.

3. Popis a specifikaci změn rozsahu díla a jejich zdůvodnění změn včetně úpravy ceny díla obsahuje změnový list č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11:

Změnový list č. 4	189 966,58 Kč
Změnový list č. 5	131 725,32 Kč
Změnový list č. 6	49 192,10 Kč
Změnový list č. 7	19 809,69 Kč
Změnový list č. 8	45 319,00 Kč
Změnový list č. 9	197 433,45 Kč
Změnový list č. 10	84 596,84 Kč
Změnový list č. 11	- 180 891,57 Kč

4. Zvýšení ceny za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	537 151,41 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	112 801,80 Kč
cena celkem včetně DPH	649 953,21 Kč

5. Cena za dílo sjednaná v čl. 3 odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově činí:

Cena díla bez DPH	20 453 094, 50 Kč
Celkem DPH	4 295 149,85 Kč
Cena díla včetně DPH	24 748 244,35 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy.

6. Smluvní strany se též dohodly na posunutí termínu ukončení realizace z důvodu neočekávaných a nutných víceprací o 10 týdnů. Popis časového dopadu jednotlivých změn je součástí změnových listů.

7. Článek č. 2, odst. 2.2.3 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k provedení celého díla nejpozději do 52 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení plnění díla či přerušeni stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, bude k

tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Změnový list č. 4
 - Změnový list č. 5
 - Změnový list č. 6
 - Změnový list č. 7
 - Změnový list č. 8
 - Změnový list č. 9
 - Změnový list č. 10
 - Změnový list č. 11


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16. 12. 2019, usnesení č. 1790/46/RM/2019.

Objednatel: Město Kolín

V Kolíně dne 7.1.2020.....




za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



Zhotovitel: LEVEL, a.s.

V Praze dne 20.12.2019.....



Day

Změnový list č. 4		18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Realizace nástavby a rozšíření stávajícího řídicího systému ovládání ústředního vytápění pro nově budované učebny ve 4.NP. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení nového rozsahu řídicího systému ovládání , napojení na stávající systém řízení; provedení nových rozvodů ; D+M nových elektronicky ovládaných termostatických hlavíc, čidel teplot a řídicích centrál; úprava a doplnění stávajícího vizualizačního software, úprava stávající části ŘS v kotelně.
Zdůvodnění změny	Trasy stávajících inženýrských sítí neuvedeny v PD - existence sítí nebyly známy investorovi a uživateli objektu a nemohly být předány v rámci předání staveniště.

Vypracoval :

Tomáš Rambousek

Datum :

18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

jméno	datum
	3.12 2019
	3.12.2019
	3.12.2019

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 4

KSO:
Místo:

Kmochova č.p. 943

CC-CZ:
Datum:

Cena bez DPH

189 966,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	189 966,58	39 892,98
snižena	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	CZK	Cena s DPH (CZK)
		229 859,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Vestavba podkroví ZŠ Kmochova - změnový list č. 4

Místo:

Kmochova č.p. 943

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem				
ZL.č.4	Vícepráce	189 966,58	229 859,56	STA
ZL.č.4	Méněpráce	199 007,85	240 799,50	STA
		-9 041,27	-10 939,94	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 4Stavba **Vestavba podkroví 2. ZŠ Kolín, Komochova 943**Objekt **ZL. Č. 4 - Vícepráce**Soupis **SO-01.3 - UT**nSO
Adresa **Komochova č.p. 943**CO-CZ
Datum**Cena bez DPH****199 007,85**

	Základní cena	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
smlouba	0,00	15,00%	0,00
úrok přiznání	0,00	21,00%	0,00
úrok přiznání	0,00	15,00%	0,00
úrok přiznání	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****240 799,50**

Dy

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba **Vestavba podkrovi 2. ZŠ Kolín, Komochova 943**

Objekt **ZL. Č. 4 - Vícepráce**

Stavba **SO-01.3 - UT**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	199 007,85
Aktivní prvky, armatury, montážní práce, vizualizace	128 283,00
Kabeláže a společné trasy	39 431,00
Ostatní náklady	26 440,00
Vedlejší rozpočtové náklady	4 853,85

SOUPIS PRACÍ -

Stavba: Vestavba podkroví 2. ZŠ Kolín, Komochova 943

Objekt: ZL. Č. 4 - Vícepráce

Soopis: SO-01.3 - UT

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							199 007,85
			Aktivní prvky, armatury, montážní práce, vizualizace				128 283,00
1	K	1	Rozvaděč NU-TRU vč. Jištění, TRU, odrušení	ks	1,000	22 495,00	22 495,00
2	K	2	Zónová jednotka PRE-BI-9k-12	ks	1,000	2 140,00	2 140,00
3	K	3	Zónová jednotka PRE-BI-9k-13	ks	3,000	2 230,00	6 690,00
4	K	4	Zónová jednotka PRE-BI-9k-14	ks	2,000	2 325,00	4 650,00
5	K	5	Teplotní čidlo TS 40 - bílé	ks	6,000	938,00	5 628,00
6	K	6	Řízená hlavice na ventil Heimeier 24V	ks	19,000	990,00	18 810,00
7	K	7	Montážní práce	hod	48,000	550,00	26 400,00
11	K	11	Úprava a doplnění vizualizace	kpl	1,000	4 070,00	4 070,00
12	K	12	Přidání směšovacího uzlu	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
13	K	13	Úprava stávajících rozvodů řídicího systému - chodby 1.NP - 3.NP	kpl	1,000	7 920,00	7 920,00
14	K	14	Napojení na stávající RS	kpl	1,000	26 180,00	26 180,00
			Kabeláže a společné trasy				39 431,00
15	K	15	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	25,000	46,00	1 150,00
16	K	16	Kabel CYSY 3x0,75	m	120,000	23,30	2 796,00
17	K	17	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	230,000	16,80	3 864,00
18	K	18	Trubka ohebná O16, 320N/5cm	m	250,000	32,20	8 050,00
19	K	19	Krabice přístrojová do dutých stěn jednoduchá	ks	25,000	139,00	3 475,00
20	K	20	Drátěný žlab 50x50mm	m	65,000	179,00	11 635,00
21	K	21	Spojka žlabu SZM 1	ks	120,000	21,00	2 520,00
22	K	22	Držák DZM 12	ks	65,000	39,00	2 535,00
23	K	23	Drobné práce a materiál	kpl	1,000	1 544,00	1 544,00
24	K	24	Stavební přípomoc	kpl	1,000	1 862,00	1 862,00
			Ostatní náklady				26 440,00
25	K	25	Požární ucpávky	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
27	K	27	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,000	6 090,00	6 090,00
28	K	28	Inženýrská a koordinační činnost	kpl	1,000	7 750,00	7 750,00
31	K	31	Oflenská dokumentace	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00
32	K	32	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
			Vedlejší rozpočtové náklady				4 853,85
33	K	Pol1	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	1 941,54	4 853,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 4

Objekt

Vestavba podkrovní 2. ZŠ Kolín, Komochova 943

Objekt

ZL. Č. 4 - Méněpráce

Objekt

SO-01.3 - UT

Kód

Objekt

Komochova č.p. 943

Objekt

Objekt

Cena bez DPH

-9 041,27

Práce podle

Základní cena

Práce podle

Výše práce

práce

0,00

1,000

1,000

práce

0,00

1,000

0,00

práce

0,00

1,000

0,00

práce

0,00

1,000

0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 939,84

Pr

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Vestavba podkrovi 2. ZŠ Kolin, Komochova 943

Číslo díla

ZL. Č. 4 - Měněpráce

Skupina

SO-01.3 - UT

Místo

Komochova č.p. 943

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

-9 041,27

732 - Strojovny

0,00

733 - Potrubí

0,00

734 - Armatury

-8 820,75

735 - Oto nářádesa

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

737 - MaR

0,00

D1 - HZS

0,00

VRN

-220,52

20

SOUPIS PRACÍ - MéněpráceStavba: **Vestavba podkrovní 2. ZŠ Kolín, Komochova 943**

Vestavba podkrovní 2. ZŠ Kolín, Komochova 943

Objekt: **ZL. Č. 4 - Méněpráce**Součet: **SO-01.3 - UT**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 041,27	
D 734 Armatury							-8 820,75	
35	K	734291971R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické pro veřejné budovy "antivandal"	kus	-19,000	463,00	-8 797,00	vlastní
37	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	-87,970	0,27	-23,75	vlastní
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-220,52	
132	K	PoH	Zařízení stavenišť, DSP	%	2,500	-88,21	-220,52	vlastní


Pp

Změnový list č. 5		18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Provedení nových rozvodů dešťové kanalizace včetně napojení na stávající šachtu; dodávka a montáž liniového odvodnění zpevněných ploch dle návrhu PD dalších úprav venkovních ploch. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení nových rozvodů dešťové kanalizace pro odvodnění zpevněných ploch a provedení přípravy pro napojení další případných větví, včetně zemních prací a likvidace odpadů a zeminy. Dále bude zrealizováno liniové odvodnění zpevněných ploch dle návrhu PD dalších navazujících venkovních úprav, a to včetně vyspádování povrchů.
Zdůvodnění změny	Optimalizace rozsahu a provedení zpevněných ploch dle PD a navazujícího projektu úpravy venkovního dvora včetně provedení liniového odvodnění prováděných zpevněných ploch a napojení na stávající kanalizaci.

Vypracoval : Tomáš Rambousek
Datum : 18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel: **LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře**

	tum
	3.12.2019
	3.12.2019
	3.12.2019

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list č.5

KSO:
Místo: Kmochova č.p. 943

CC-CZ:
Datum:

Cena bez DPH	131 725,32
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižena	21,00%	131 725,32	27 662,32
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	159 387,64
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list č.5

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady stavby celkem		131 725,32	159 387,64
ZL.č.7	Méněpráce	-24 499,39	-29 644,26
ZL.č.7	Vícepráce	156 224,71	189 031,90

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.5Stavba: **Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list č.5**Objekt: **SO-02 - Zpevněné plochy - Méněpráce**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-24 499,39
D HSV Práce a dodávky HSV							-23 901,84
	5		Komunikace pozemní				-23 901,84
	564772114		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vřícením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 280 mm	m2	-64,080	373,00	-23 901,84
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-597,55
	Pol53		Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	-239,02	-597,55

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.5

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list č.5

Objekt: SO-02 - Zpevněné plochy - Vícepráce

PC	TP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							156 224,71
D HSV Práce a dodávky HSV							152 414,35
D 1 Zemní práce							47 611,96
		132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tř. 3 soudržných	m3	15,840	871,00	13 796,64
		162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,640	299,00	789,36
		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,640	16,00	42,24
		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	60,917	420,00	25 585,06
		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,200	109,00	1 438,80
		181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	272,140	21,90	5 959,87
		5	Komunikace pozemní				21 742,10
		598212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	35,920	277,00	9 949,84
		59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	35,952	328,00	11 792,26
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování				2 798,40
		635111115.1	Podsyp pod kanalizační potrubí ze štěrkopísku	m3	2,640	1 060,00	2 798,40
		8	Trubní vedení				19 995,60
		871315220.1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 125 včetně	bm	24,000	587,00	14 088,00
		877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC	kus	14,000	227,00	3 178,00
		28611905	koleno kanalizační s hrdlem PVC 125x45°	kus	4,000	158,80	635,20
		28611904	koleno kanalizační s hrdlem PVC 125x15°	kus	4,000	158,80	635,20
		28611904.1	koleno kanalizační s hrdlem PVC 125x30°	kus	4,000	158,80	635,20
		28611904.2	T kus kanalizační s hrdlem PVC 125x125x45°	kus	2,000	412,00	824,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 064,00
		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,000	227,00	2 270,00
		59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	13,000	136,00	1 794,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 129,30
		965022131	Rozebrání dlažeb z lomového kamene pro další použití pl přes 1 m2 strojně	m2	58,864	189,00	11 125,30
		935932116	Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřístkovým z pozinkované oceli oceli, včetně vpustí s kalovým košem, čílkem, betonového lože	bm	7,000	2 572,00	18 004,00
		997	Přesun sutě				27 641,59
		167101151	Nakládání rozebrané dlažby s použitím mechanizace	t	25,429	227,00	5 772,44
		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,429	245,00	6 230,17
		997013508	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	381,439	9,00	3 432,95
		997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	25,429	480,00	12 206,04
		998	Přesun hmot				2 229,80
		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11,094	201,00	2 229,80
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 810,36
		Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	1 524,14	3 810,36

POZN:

návrh uvažuje liniové odvodnění v prováděných zpevněných ploch včetně napojení potrubí na novou šachtu (spadiště) + vytažení potrubí za obrubu pro případné napojení odvodnění dalších případných částí dvora

liniové odvodnění z polymerbetonových žlabů bez spádovaného dna včetně vpustí s kalovým košem; s pozinkovaným mřístkovým roštem a aretace proti uvolnění roštů

22/2

Změnový list č. 6		18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Realizace nových rozsahů kabelových tras, kabeláží silnoproudu a úprava rozvaděče elektro ve 4.NP. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá ve změně rozsahu kabelových tras, rozsahu a dimenzí silnoproudých kabeláží k jednotce VZT a chlazení, doplnění výbavy rozvaděče o nové jističe.
Zdůvodnění změny	Doplnění kabelových tras, dimenzí silnoproudých kabeláží a vybavení rozvaděče elektro ve 4.NP z důvodu změny ohřevu teplého vzduchu VZT jednotky pomocí elektrického výměníku; z důvodu změny polohy VZT jednotky; zónování vnitřních jednotek chlazení pro jednotlivé učebny.

Vypracoval : Tomáš Rambousek
Datum : 18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel: **LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře**

	datum
	3.12.2019
	3.12.2019
	3.12.2019

REKAPITULACE STVBY - Změnový list č. 6

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova

SO-01.4.1 - Elektroinstalace - silnoproud

Datum: 06.03.2019

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		49 192,10	59 522,44
SO-01.4.1	Vícepráce	49 192,10	59 522,44

Dup

SO-01.4.1 - Elektroinstalace

SO-01.4.1 - Elektroinstalace - Vícepráce

Náklady celkem

49 192,10

SO-01.4.2 - Kabeľy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 536,90
2	K	Pol35	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	220,000	46,00	10 120,00
			Kabel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	82,00	4 100,00
			Kabel CYKY-J 5x6	m	50,000	186,00	9 300,00
7	K	Pol40	Vodič CY 4 ZeZl	m	50,000	29,00	1 450,00
8	K	Pol41	Vodič CYA 6 ZeZl	m	50,000	34,00	1 700,00
10	K	Pol32	na podr. materiál	%	5,000	266,70	1 333,50
11	K	Pol33	GPV	%	2,000	266,70	533,40

SO-01.4.4 - Rozvaděče

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 185,39
5	K	Pol57	Jistič 6B/1	ks	4,000	314,00	1 256,00
			Jistič 16C/3		1,000	623,00	623,00
			Jistič 32/3		1,000	1 098,00	1 098,00
16	K	Pol32	na podr. materiál	%	5,000	29,77	148,85
17	K	Pol33	GPV	%	2,000	29,77	59,54

SO-01.4.5 - Kabelové trasy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 270,00
1	K	1	Drátěný žlab 50x50mm	m	20,000	179,00	3 580,00
2	K	2	Drátěný žlab 100x100mm	m	30,000	214,00	6 420,00
3	K	3	Spojka žlabu SZM 1	ks	52,000	21,00	1 092,00
4	K	4	Držák DZM 12	ks	22,000	39,00	858,00
5	K	5	Nosník NZM 100	ks	20,000	98,00	1 960,00
21	K	21	Skupinová kabelová příchytka včetně kotevního materiálu	ks	60,000	31,00	1 860,00
27	K	27	Drobné práce a materiál	kpl	1,000	500,00	500,00

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 199,81

1	K	Pol53	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	479,92	1 199,81
---	---	-------	--------------------------	---	-------	--------	----------

Změnový list č. 7		18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Realizace většího rozsahu rozvodů kanalizace pro odvod kondenzátů z VZT jednotek a vnitřních jednotek chlazení vlivem změny polohy VZT jednotky a kolizí stávajících konstrukcí i nově dodávaných. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení jiného rozsahu a tras kanalizačního potrubí DN 50 včetně tvarovek pro odvod kondenzátu z VZT jednotky a jednotek chlazení .
Zdůvodnění změny	Nová trasa rozvodů ZTI z důvodu změny polohy VZT jednotky. Úpravy tras rozvodů potrubí pro odvod kondenzátu vnitřních jednotek chlazení z důvodů kolizí se stávajícími konstrukcemi a novými konstrukcemi podlahy (ocel. I profily) dodržení odtokových spádů apod.

Vypracoval : Tomáš Rambousek
Datum : 18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel: **LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře**

	datum
	3.12.2019
	3.12.2019
	3.12.2019

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list č. 7

KSO:
Místo: Kmochova č.p. 943

CC-CZ:
Datum:

Cena bez DPH	19 809,69
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 809,69	4 160,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	23 969,72
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list č. 7

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady stavby celkem		19 809,69	23 969,72
ZL.č.7	Vícepráce	19 809,69	23 969,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Stavba: Vestavba podkroví 2. ZŠ Kolín, Komochova 943
 Objekt: Změnový list č. 7 - Vícepráce
 SO-01 - Stavební objekt
 Soupis: SO-01.2 - Vodovod, kanalizace, zařizovací předměty

Cena bez DPH		19 809,69	
DPH základna	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
smlouvy	0,00	21,00%	4 160,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 969,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba podkroví 2. ZŠ Kolín, Komochova 943
 Objekt: Změnový list č. 7 - Vícepráce
 SO-01 - Stavební objekt
 Soupis: SO-01.2 - Vodovod, kanalizace, zařizovací předměty

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady stavby celkem	19 809,69
721 - Vnitřní kanalizace	19 326,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	483,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestavba podkroví 2. ZŠ Kolín, Komochova 943
 Objekt: Změnový list č. 7 - Vícepráce
 SO-01 - Stavební objekt
 Soupis: SO-01.2 - Vodovod, kanalizace, zařizovací předměty

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							19 809,69
D	721		Vnitřní kanalizace				19 326,53
	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 - dvody kondenzátů jednotek VZT a chlazení	m	53,000	324,00	17 172,00
	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	53,000	38,00	2 014,00
	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,235	598,00	140,53
VRN							483,16
			Vedlejší rozpočtové náklady				
			Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	193,27	483,16


Dop

Změnový list č. 8		18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Záměna typu výměníku pro předohřev přívodního vzduchu z teplovodního na elektrický; změna velikosti tlumičů hluku na rozvodech VZT. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení záměny výměníku ohřevu teplého vzduchu z teplovodního na elektrický a dále ve změně velikosti tlumičů hluku na rozvodech přívodního a odvodního potrubí VZT do vnitřních prostor (učeben).
Zdůvodnění změny	Záměna nutná z důvodu prostor stávající kotelny, kdy není realizovatelné rozšíření stávajícího topného rozdělovače a napojení topné větve; Změna velikosti tlumičů vyplývá z dodatečných požadavků KHS v rámci projednání změny stavby před dokončením.

Vypracoval : Tomáš Rambousek
Datum : 18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel: **LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře**

	datum
	3.12.2019
	3.12.2019
	3.12.2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Změnový list č. 8 - Vzduchotechnika a chlazení

Místo:

Kmochova č.p. 943

Zadavatel:

SONET Building s.r.o

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Sodomka Lukáš

Toman Martin

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

ZL.č.8

Méněpráce

45 319,00

54 835,99

ZL.č.8

Vícepráce

-5 300,00

-6 413,00

50 619,00

61 248,99



ZMĚNOVÝ LIST č.8

Stavba:

Vestavba podkrovních učeben, ZŠ Kolín, Kmochova 943

Objekt:

Měněpráce

Soupis:

SO-01.6 - VZT

Úroveň 3:

SO-01.6.1 - Větrání učeben

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 300,00
2	K	1.2	Tlumič hluku 800x300 délky 1000mm, výška kulis 300mm, včetně náběhové a odtokové hrany, 4 kulisy	ks	-2,000	2 650,00	-5 300,00

ZMĚNOVÝ LIST č.8

Stavba

Vestavba podkrovních učeben, ZŠ Kolín, Kmochova 943

Objekt

Vícepráce

Práce

SO-01.6 - VZT

Detail

SO-01.6.1 - Větrání učeben

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 619,00
1	K	1.1	Vzduchotechnická jednotka - dodatečné doplnění VZT jednotky o elektrický ohřev	ks	1,000	38 959,00	38 959,00
		1.12	Tlumič hluku 800x300 délky 2000mm, výška kulis 300mm, včetně náběhové a odtokové hrany, 4 kulisy	ks	2,000	5 630,00	11 660,00


Přep

Změnový list č. 9		18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Záměna materiálu klempířských prvků nově vznikajících konstrukcí a jejich odvodnění z pozinkovaných na měděné. Záměna povlakové krytiny z mechanicky kotvené PVC fólie na celoplošně přitavené živičné pásy v rozsahu střech výtahové šachty, zastřešení schodiště. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Klempířské prvky z pozinku budou nahrazeny měděnými klempířskými prvky včetně zaplechování boků nově vzniklých střešních vikýřů. Krytina plochých střech výtahové šachty, zastřešení schodiště a zastřešení vstupu z dvouvrstvého asfaltového pásu splňující požadavky PBŘS na B roof T3. živičná krytina z dvouvrstvého systému pásů, krycí pás s bídlíčným posypem červené barvy.
Zdůvodnění změny	Záměna materiálu klempířských prvků nutná z důvodu zamezení vzniku článku a koroze mezi stávajícími klempířskými prvky z mědi a nově navrženými z pozinkovaných. Záměna střešní povlakové krytiny na živičné pásy pro realizovatelné napojení na měděné klempířské prvky.

Vypracoval : Tomáš Rambousek
Datum : 18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel: LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře

	Datum
	3.12.2019
	3.12.2019
	3.12.2019

Red

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Změnový list č. 9 - klempířské kce, povlakové krytiny

Misto: Kmochova č.p. 943

Datum:

30. 7. 2019

Zadavatel: SONET Building s.r.o

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem			
ZL.č.8	Méněpráce	197 433,45	238 894,47
ZL.č.8	Vícepráce	-154 325,34	-186 733,66
		351 758,79	425 628,14



2

ZL.Č.9 - Klempířské konstrukce, povlakové krytiny
Méněpráce

D		712	Povlakové krytiny - SoD					-4 987,72
133	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	-12,104	64,00		-774,66
134	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	-13,920	235,00		-3 271,20
135	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	-12,104	46,00		-556,78
136	M	69311033	geotextilie tkaná PP 20kN/m	m2	-13,920	23,50		-327,12
137	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,028	2 070,00		-57,96

D		712	Povlakové krytiny - Dodatek č.1					-8 654,21
59	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	-21,000	64,00		-1 344,00
60	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	-24,150	235,00		-5 675,25
61	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	-21,000	46,00		-966,00
62	M	69311033	geotextilie tkaná PP 20kN/m	m2	-24,150	23,50		-567,53
63	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,049	2 070,00		-101,43

D		764	Konstrukce klempířské - SoD					-136 919,38
197	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	-20,000	284,00		-5 680,00
199	K	764212606	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm	m	-15,000	554,00		-8 310,00
200	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	-9,000	376,00		-3 384,00
201	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	-10,000	579,00		-5 790,00
204	K	764311603	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou přejzovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	-15,000	328,00		-4 920,00
205	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	-20,000	896,00		-17 920,00
206	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/100 mm	kus	-4,000	971,00		-3 884,00
207	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	-3,500	796,00		-2 786,00
208	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	-70,000	1 185,00		-82 950,00
209	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,478	2 710,00		-1 295,38

			VRN	%	2,500	-1 505,61		-3 764,03
--	--	--	-----	---	-------	-----------	--	-----------

-154 325,34

Op

**ZL.Ž.9 - Klempířské konstrukce, povlakové krytiny
Vícepráce**

D		764	Konstrukce klempířské - Cu				284 638,22
208	K	764031413	Podkladní plech z Cu plechu rš 200 mm	m	14,000	529,00	7 406,00
	K	764031426	Závětrná lišta z Cu plechu rš 120 mm	m	46,000	496,00	22 816,00
	K	764131415	Oplechování ploch boků vikýřů z Cu plechu sklonu přes 60°	m2	24,600	1 898,00	46 690,80
	K	764232433	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm	m	14,000	831,00	11 634,00
	K	764331402	Lemování zdí střech s pálenou krytinou z Cu plechu rš 150 mm	m	52,000	763,00	39 676,00
	K	764331405	Lemování rovných zdí střech s pálenou krytinou z Cu plechu rš 400 mm	m	9,300	1 271,00	11 820,30
	K	764532412	Žlab nadřímsový hranatý uložený v háčích se spádovou vložkou z Cu plechu rš 1000 mm	m	15,000	2 286,00	34 290,00
	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	70,000	1 542,00	107 940,00
	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,872	2 710,00	2 363,12
D		712	Povlakové krytiny				27 324,77
122	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné v nátěrem lakem asfaltovým	m2	41,616	16,00	665,86
123	M	11163162	lak asfaltový izolační	l	0,015	47 850,00	698,00
	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	41,616	126,00	5 243,62
	M	62841100	pásy s modifikovaným asfaltem Elastek 40 fire stop	m2	47,858	181,80	8 691,01
	K	712341659	Provedení podkladní povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	m2	41,616	126,00	5 243,62
	M	62832130	pás podkladní asfaltovaný ELASTEK 40 Special Mineral	m2	47,858	127,30	6 092,32
83	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,334	2 070,00	691,38
D		782	Konstrukce tesařské				20 640,20
8	K	762341115.C DC	Bednění boků z cementotřískových desek CETRIS tl 20 mm	m2	22,400	598,00	13 395,20
9	K	762-Rpol.1	Bednění podkladu zaatkových žlabů včetně úpravy latí, materiál v ceně	m	15,000	483,00	7 245,00
D		765	Krytina skládaná				8 743,20
210	K	765111404	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 1 m2	m	41,000	120,00	4 920,00
211	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti	m2	32,400	106,00	3 434,40
212	K	765111811	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	32,400	12,00	388,80
D		997	Přesun suti				1 834,92
	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1,179	696,00	820,76
	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,179	245,00	288,92
	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,689	9,00	159,20
	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,179	480,00	566,04
			VRN	%	2,500	3 431,79	8 579,48

351 758,79

Pap

Změnový list č. 10		18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Opláštění nově zvolené trasy stoupacích rozvodů ZTI, ÚT, Elektro včetně zateplovacího systému a fasádní omítky. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení změny trasy stoupacích rozvodů ZTI, ÚT, Elektro po stávající fasádě objektu v místě spoje s novou výtahovou šachtou. Bude provedena ocelová nosná konstrukce opláštěná OSB deskami, opláštění zateplovacím systémem a provedení fasádní omítky.
Zdůvodnění změny	Navrhované řešení (zasekané ve fasádě objektu nebylo možné realizovat z důvodu výskytu stávajících nosných konstrukcí v trase stoupaček (věnce, uložení stávajícího schodiště...) Nově navrhovaná trasa bude i lépe přístupná pro případ výměny, opravy apod.

Vypracoval :


Tomáš Rambousek

Datum :

18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel:

LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře



Datum
3. 12 2019
3.12.2019
3.12.2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Změnový list č. 10 - Stoupací šachta rozvodů ZTI, ÚT, elektro

Místo: Kmochova č.p. 943

Kód		Popis		Cena bez DPH [CZK]		Cena s DPH [CZK]	
Náklady stavby celkem				84 596,84		102 362,18	
ZL.č.8		Vícepráce		84 596,84		102 362,18	



Prp

SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 10

Stoupací šachta rozvodů ZTI, ÚT, elektro

Stavba:

ZŠ Kolín, Kmochova 943

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 596,84

HSV Práce a dodávky HSV

44 801,18

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 307,13

72	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	11,800	72,00	849,60
73	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	12,390	36,00	446,04
76	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	20,800	820,00	17 056,00
77	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 140mm	m2	21,216	443,00	9 398,69
82	K	622511101	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná stěn	m2	20,800	449,00	9 339,20
83	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	20,800	347,00	7 217,60

D 998 Přesun hmot

494,05

121	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,144	432,00	494,05
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

37 732,32

D 762 Konstrukce tesařské

10 814,29

1	K	762341036	Opláštění z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na ocelové konzole	m2	20,800	492,50	10 244,00
2	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,298	1 912,00	570,29

D 767 Konstrukce zámečnické

26 918,03

3	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	135,680	127,00	17 231,36
4	M	14550248	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm	t	0,147	34 820,00	5 118,54
99	K	953962113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	64,000	66,00	4 224,00
5	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,157	2 190,00	344,13

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 063,34


		Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	825,34	2 063,34
--	--	--------------------------	---	-------	--------	----------

Změnový list č. 11		18. 11 2019
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003847	

Popis změny	Některé položky uvedené ve výkazu výměr ZL.č.1 nebudou realizovány.
Specifikace změny	Změna spočívá v tom, že některé položky , především uvedené v ZL.č.1, nebudou realizovány. Jedná se především o neprovádění omítek ve výtahové šachtě - bude pouze malba; neprovádění výztužných sítí v podkladu pod povlakové podlahy a ost.
Zdůvodnění změny	Vlivem dalších jednání s jednotlivými dodavateli došlo k návrhu nových úsporných řešení, které nevyžadují provedení některých prací a dodávek uvedených v PD a VV s dodržením požadované funkčnosti.

Vypracoval : Tomáš Rambousek
Datum : 18. 11 2019

Zhotovitel/dodavatel: **LEVEL, a.s., Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře**

	datum
	3.12.2019
	3.12.2019
	3.12.2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Vestavba podkrovní ZŠ Kmochova - změnový list 1

Místo: Kmochova č.p. 943

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel: SONET Building s.r.o

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-180 891,57	-218 878,80
ZL1a	Vícepráce	0,00	0,00
ZL1b	Méněpráce	-180 891,57	-218 878,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL.č. 11 - Položky nerealizované (ze ZL.č.1)

Místo: Kmochova 943

Zadavatel:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-180 891,57	
D HSV Práce a dodávky HSV							-37 397,35	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-37 121,76	
37	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně	m2	-137,488	61,00	-8 386,77	CS ÚRS 2019 02
38	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-137,488	209,00	-28 734,99	CS ÚRS 2019 02
D 998 Přesun hmot							-275,59	
58	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24	t	-0,638	432,00	-275,59	CS ÚRS 2018 02
D PSV Práce a dodávky PSV							-139 082,23	
D 764 Konstrukce klempířské							-8 596,57	
106	K	764306132	Montáž ventilací turbíny na střeše s krytinou preizovou nebo vlnitou	kus	-3,000	1 033,00	-3 099,00	CS ÚRS 2018 02
107	M	5538103	Hlavice rotační do D 300mm	kus	-3,000	1 829,00	-5 487,00	
108	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,004	2 710,00	-10,57	CS ÚRS 2019 02
D 776 Podlahy povlakové							-130 485,66	
127	K	776131111	Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	-519,510	251,00	-130 397,01	CS ÚRS 2019 02
129	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,062	1 422,00	-88,65	CS ÚRS 2019 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-4 411,99	
132	K	Pol1	Zařízení staveniště, DSP	%	2,500	-1 764,80	-4 411,99	vlastní

184

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL.č. 11 - Položky nerealizované (ze ZL.č.1)

Místo:

Kmochova č.p. 943

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady stavby celkem	-180 891,57
HSV - Práce a dodávky HSV	-37 397,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-37 121,76
998 - Přesun hmot	-275,59
PSV - Práce a dodávky PSV	-139 082,23
764 - Konstrukce klempířské	-8 596,57
776 - Podlahy povlakové	-130 485,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-4 411,99