

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce obecního objektu			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Šlapánice			
Druh stavby:		rekonstrukce - ÚT			Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jan Funda			
Lokalita:		Šlapánice č.p. 145			Konec výstavby:		Zhotovitel:		Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník			
JKSO:					Zpracováno dne:		18. 11. 2019		Zpracoval:		Ing. Pavel Roubal	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				2 164,28	1 860,72	4 025,00		0,00	
1		612403388RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	70,00	57,50	2 164,28	1 860,72	4 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		733	Rozvod potrubí				88 489,14	45 644,31	134 133,44		0,00	
2		733163101R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm	m	1,50	344,32	253,77	262,71	516,49	0,00	0,00	RTS I / 2019
3		733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	22,00	379,95	4 362,00	3 996,87	8 358,87	0,00	0,00	RTS I / 2019
4		733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	11,00	450,56	2 818,91	2 137,21	4 956,11	0,00	0,00	RTS I / 2019
5		733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	17,00	500,76	5 195,07	3 317,78	8 512,85	0,00	0,00	RTS I / 2019
6		733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	23,00	781,26	12 910,42	5 058,59	17 969,01	0,00	0,00	RTS I / 2019
7		733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	19,00	904,98	13 056,32	4 138,37	17 194,69	0,00	0,00	RTS I / 2019
8		733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	46,00	1 057,22	38 009,85	10 622,18	48 632,03	0,00	0,00	RTS I / 2019
9		722181215RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 15 mm (referenční výrobek)	m	23,50	105,82	1 222,10	1 264,74	2 486,84	0,00	0,00	RTS I / 2019
10		722181215RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 18 mm (referenční výrobek)	m	11,00	109,93	612,36	596,92	1 209,28	0,00	0,00	RTS I / 2019
11		722181215RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm (referenční výrobek)	m	17,00	124,85	1 137,88	984,57	2 122,45	0,00	0,00	RTS I / 2019
12		722181215RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm (referenční výrobek)	m	23,00	133,89	1 734,39	1 345,19	3 079,57	0,00	0,00	RTS I / 2019
13		722181215RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm (referenční výrobek)	m	19,00	157,85	1 729,90	1 269,34	2 999,24	0,00	0,00	RTS I / 2019
14		722181215RW2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm (referenční výrobek)	m	46,00	178,53	4 585,59	3 626,60	8 212,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
15		733161908R00	Propojení měděného potrubí vytápění na stávající rozvod	kus	4,00	807,88	756,69	2 474,81	3 231,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
16		733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	139,50	33,35	103,89	4 548,44	4 652,33	0,00	0,00	RTS I / 2019
		734	Armatury				35 865,16	7 576,19	43 441,35		0,00	
17		734419133R00	Kompaktní měřič tepla, závitový	soubor	2,00	10 999,75	19 435,71	2 563,79	21 999,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
18		734265444R00	Šroubení regulační,rohové,GIACOMINI R388 DN 15x18 (referenční výrobek)	kus	17,00	793,53	10 442,63	3 047,38	13 490,01	0,00	0,00	RTS I / 2019
19		734265771R00	Šroubení svěrné Giacomini R178EUR 12x1 mm - EK (referenční výrobek)	kus	2,00	129,13	193,04	65,22	258,26	0,00	0,00	RTS I / 2019
20		734265772R00	Šroubení svěrné Giacomini R178EUR 15x1 mm - EK (referenční výrobek)	kus	30,00	129,13	2 674,75	1 199,19	3 873,94	0,00	0,00	RTS I / 2019
21		734265773R00	Šroubení svěrné Giacomini R178EUR 18x1 mm - EK (referenční výrobek)	kus	2,00	161,21	221,93	100,50	322,43	0,00	0,00	RTS I / 2019
22		734235125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 40 (referenční výrobek)	kus	4,00	874,30	2 897,11	600,11	3 497,21	0,00	0,00	RTS I / 2019
		735	Otopná tělesa				60 188,41	4 437,29	64 625,70		0,00	
23		735157180R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 900/ 400 (referenční výrobek)	kus	1,00	2 696,70	2 433,54	263,16	2 696,70	0,00	0,00	RTS I / 2019
24		735157280R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/ 400 (referenční výrobek)	kus	1,00	2 962,06	2 708,75	253,31	2 962,06	0,00	0,00	RTS I / 2019
25		735157580R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/ 400 (referenční výrobek)	kus	4,00	3 385,04	12 490,30	1 049,86	13 540,16	0,00	0,00	RTS I / 2019
26		735157582R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/ 600 (referenční výrobek)	kus	1,00	3 766,10	3 505,17	260,93	3 766,10	0,00	0,00	RTS I / 2019
27		735157584R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/ 800 (referenční výrobek)	kus	9,00	4 147,18	34 973,17	2 351,42	37 324,58	0,00	0,00	RTS I / 2019
28		735157585R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/ 900 (referenční výrobek)	kus	1,00	4 336,10	4 077,49	258,61	4 336,10	0,00	0,00	RTS I / 2019
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	8 137,40	8 137,40		0,00	
29	900	R01	HZS - zaregulování otopné soustavy	h	8,00	416,88	0,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
30	904	R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - topná zkouška	h	48,00	100,05	0,00	4 802,40	4 802,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
31	900	R03	HZS - koordinační činnost	h	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
32	900	R04	HZS - autorský dozor	h	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				366,16	6 878,84	7 245,00		0,00	
33		974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	70,00	103,50	366,16	6 878,84	7 245,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
			Ostatní materiál				1 603,15	0,00	1 603,15		0,00	
34		31945188	Redukce 1581G 6/4" x 3/4" mosazné	kus	4,00	400,79	1 603,15	0,00	1 603,15	0,00	0,00	RTS I / 2019
							Celkem:		263 211,04			

Poznámka:

Případné náhrady za referenční výrobky budou vykazovat stejné technické vlastnosti a parametry. V případě fasádních a jiných pohledových prvků budou náhrady za referenční výrobky odpovídat i materiálem, barvou a celkovým technickým provedením.

Nabízející neoceňuje položky autorský dozor a koordinační činnost.