


Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova
Rekapitulace změnových listů Z12 až Z17

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z12 - Jídelna elektro	0,00	0,00	0,00	70 034,54	14 707,25	84 741,79	70 034,54	14 707,25	84 741,79
Z13 - ÚT varna a střecha E	-24 683,80	-5 183,60	-29 867,40	391 376,29	82 189,02	473 565,31	366 692,49	77 005,42	443 697,91
Z14 - VS stavební úpravy	-496 490,18	-104 262,94	-600 753,12	334 578,51	70 261,49	404 840,00	-161 911,67	-34 001,45	-195 913,12
Z15 - Tělocvična záklop střechy	-391 981,46	-82 316,11	-474 297,57	253 036,80	53 137,73	306 174,53	-138 944,66	-29 178,38	-168 123,04
Z16 - Chladicí boxy	0,00	0,00	0,00	85 390,00	17 931,90	103 321,90	85 390,00	17 931,90	103 321,90
Z17 - SDK úprava nadpraží	0,00	0,00	0,00	230 936,10	48 496,58	279 432,68	230 936,10	48 496,58	279 432,68
	-913 155,44	-191 762,64	-1 104 918,08	1 365 352,24	286 723,97	1 652 076,21	452 196,80	94 961,33	547 158,13






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	12	
ÚSEK: D.3_II - Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)- ÚPRAVY ROZVODŮ ELKETRO V PROSTORÁCH JÍDELNY		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny dle výrobní dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: Společnost pro školu Horníkova POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____	DATUM: 15.11.2019
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace Rozvodů elektro v Jídelně DOTČENÉ MÍSTO: Prostory Jídelny ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zpracovaná 3COMP s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.12 – Elektroinstalace Jídelna“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Kompletní výměna kabelových rozvodů pro světelné obvody v prostorách Jídelny včetně šatny a hygienického zařízení z důvodu zjištění, že stávající rozvody jsou již z nevyhovujících <i>dvoužilových</i> vodičů. Nové rozvody byly provedeny z vodičů <i>trojžilových</i> .		
POKYN VYDAL: [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 2.7.2019		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE [REDACTED] POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU [REDACTED] ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:		ZLč.12 Úprava rozvodů elektro v prostorách jídelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	M21	Elektromontáže				70 034,54	
13	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+vléko	kus	25,00000	285,44	7 136,00	dle SoD - rozpočet D3_II 15
18	345-72178	Lišta hranatá vkladací 60x40 včetně dodávky lišty	m	140,00000	154,01	21 561,40	dle SoD - rozpočet D3_II 15
22	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm ² včetně dodávky CYKY-J 3x1,5	m	680,00000	39,12	26 601,60	dle SoD - rozpočet D3_II 15
24	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5	m	50,00000	52,25	2 612,50	dle SoD - rozpočet D3_II 15
28	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	66,00000	34,23	2 259,18	dle SoD - rozpočet D3_II 14
43	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88	dle SoD - rozpočet D3_II 15
44	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	12,00000	382,32	4 587,64	dle SoD - rozpočet D3_II 15
45	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000	382,32	764,64	dle SoD - rozpočet D3_II 15
49	210 89-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod.	2,00000	535,25	1 070,50	dle SoD - rozpočet D3_II 15
VCP CENA CELKEM						70 034,54 Kč	





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova		13
ÚSEK: D.8 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - ÚPRAVY VS		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny dle výrobní dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: Společnost pro školu Horníkova KURÝR: _____ MAIL	DATUM: 15.11.2019 OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace Rozvodů topení ve varně DOTČENÉ MÍSTO: Varna a střecha varny ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zpracovaná Projekce TZB Prokeš s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.13 – Rozvody topení ve varně“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Trasa potrubních rozvodů z uhlíkové oceli s vnějším pozinkováním pro dopojení VZT jednotek kuchyně byla celkově prodloužena o 128m (včetně trasy na střeše objektu) z důvodu kolize původně plánované trasy se vzduchotechnickým potrubím.		
POKYN VYDAL: _____ hlavní stavbyvedoucí _____		DATUM: 2.7.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE BDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____	

Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D8	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - ÚPRAVY VS
R:		ZLč.13 Rozvody topení ve varně a střeše E - změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozdílový rozpočet		CENA CELKEM			366 692,49 Kč	
	MPC	Méněpráce - rozvody topení ve varně	kpl	1,00000	-24 683,80	-24 683,80
	VPC	Vícepráce - rozvody toení ve varně	kpl	1,00000	391 376,29	391 376,29




Položkový rozpočet - MĚNĚPRÁCE

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ HORNÍKOVA	Rozpočet: 1
Objekt :	parc. č. 6188/3, 6188/11, k.ú. Brno-Líšeň	D.B. - ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - ÚPRAVY VS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	
Díl:	713	Izolace tepelná							
17	UT-vlasni-016	Izolační povuzdlo z čedičové vlny s polepem z kaširované Al folie, rozsah teplotr. potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3, pr. 57mm, š. 30mm	m	-22,00	202,11	-4 446,42	0,00	-0,01	dle SoD - rozpočet DB
25	UT-vlasni-024	Přesun hmot pro izolace tepelná, výšky do 6 m	t	-0,01364	177,00	-2,41			dle SoD - rozpočet DB
28	UT-vlasni-025	Připlátek zvíř. přesun, izolace tepelná do 100 m	t	-0,01364	50,00	-0,80			dle SoD - rozpočet DB
	Celkem za	713 Izolace tepelná				-4 449,64		-0,01	
Díl:	733	Rozvod potrubí							
113	UT-vlasni-062	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, Vřída hořlavost A1; PN16; II pozinkování 8µm; rozměr 54x1,5mm	m	-22,00	899,69	-19 132,52	0,00	-0,04	dle SoD - rozpočet DB
121	UT-vlasni-070	Mříž pozink. ocelového potrubí 54x1,5 - lisovacíjm	m	-22,00	49,58	-1 090,32	0,00	-0,01	dle SoD - rozpočet DB
137	008733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	-0,04796	177,00	-8,49			
138	008733103R00	Připlátek zvíř. přesun, rozvody potrubí do 500 m	t	-0,04796	50,00	-2,83			
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-20 234,16		-0,05	

MNP	CENA CELKEM	-24 683,80 Kč
------------	--------------------	----------------------



Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

Slavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ HORNÍKOVA	Rozpočet: 1
Objekt :	parc. č. 6188/3, 6188/11, k.ú. Brno-Líšeň	D.8 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB - ÚPRAVY VS

A VARNA - rozvody potrubí **348 611,33 Kč**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	713	Izolace tepelné					
1	713 40-0821.R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	14,00	177,00	2 478,00	dle SoD - rozpočet D8
10	UT-vlastní-008	Montáž izolačních trubíc z kamenné vlny	m	82,00	23,60	1 935,20	dle SoD - rozpočet D8
18		Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kaširované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr. 76mm, tl. 40mm	m	104,00	252,33	26 242,32	dle SoD - rozpočet D8
	UT-vlastní-017						
	Celkem za	713 Izolace tepelné				30 655,52	
Díl:	733	Rozvod potrubí					
85	733 14-0808.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN32-DN50	m	78,00	29,50	2 301,00	dle SoD - rozpočet D8
114		Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, třída hořlavosti A1; PN16; tl.pozinkování 8µm; rozměr 76,1x2mm	m	104,00	2 962,98	308 149,92	dle SoD - rozpočet D8
122	UT-vlastní-071	Mříž pozink. ocelového potrubí 76,1x2 - lisováním	m	104,00	51,92	5 399,68	dle SoD - rozpočet D8
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				315 850,60	
Díl:	734	Armatury					
139	734 10-0810.R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 85	kus	2,00	156,94	313,88	dle SoD - rozpočet D8
142		Montáž armatur zavrtávacích, s 1závitom, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího KVK15	kus	2,00	230,93	461,86	dle SoD - rozpočet D8
160	734 10-0 116.R00	Montáž armatur přírubových DN85, 2příruby	kus	2,00	177,00	354,00	dle SoD - rozpočet D8
156	310-46306R	Příruba DN85/6	kus	4,00	212,40	849,60	dle SoD - rozpočet D8
	Celkem za	734 Armatury				1 979,34	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
245	UT-vlastní-135	Uchytnení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN50, DN65	ks	41,00	3,07	125,87	dle SoD - rozpočet D8
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				125,87	

B STŘECHA E - změna připojení **42 764,96 Kč**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	713	Izolace tepelné					
10	UT-vlastní-009	Montáž izolačních trubíc z kamenné vlny	m	54,00000	23,60	1 274,40	dle SoD - rozpočet D8
12	UT-vlastní-011	Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kaširované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až, +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr. 42mm, tl. 50mm	m	30,00000	249,84	7 495,20	dle SoD - rozpočet D8
13	UT-vlastní-012	Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kaširované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až, +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr. 57mm, tl. 50mm	m	24,00000	272,06	6 529,44	dle SoD - rozpočet D8
ZL13-1	713491111R00	Izolace - montáž oplechování pevného - potrubí	m2	13,00000	174,80	2 272,40	184,0 0,95
ZL13-2	713491112R00	Izolace - montáž oplechování pevného - ohybů	m2	4,00000	1 248,30	4 993,20	1 314,0 0,95
	Celkem za	UT-vlastní-011 Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kaširované Al				22 558,64	
Díl:	733	Rozvod potrubí					
112	UT-vlastní-061	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, třída hořlavosti A1; PN16; tl.pozinkování 8µm; rozměr 42x1,5mm	m	12,00000	703,28	8 439,36	dle SoD - rozpočet D8
113	UT-vlastní-062	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, třída hořlavosti A1; PN16; tl.pozinkování 8µm; rozměr 54x1,5mm	m	12,00000	869,66	10 435,92	dle SoD - rozpočet D8
120	UT-vlastní-089	Mříž pozink. ocelového potrubí 42x1,5 - lisováním	m	12,00000	47,20	566,40	dle SoD - rozpočet D8
121	UT-vlastní-070	Mříž pozink. ocelového potrubí 54x1,5 - lisováním	m	12,00000	49,56	594,72	dle SoD - rozpočet D8
127	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	24,00000	7,08	169,92	dle SoD - rozpočet D8
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				20 206,32	

VCP CENA CELKEM **391 376,29 Kč**



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova		14
ÚSEK: D2.01 – 1.PP VÝMĚNÍK – stavební úpravy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny dle výrobní dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro školu Horníkova	DATUM: 15.11.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
_____	_____	MAIL
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě technologického předpisu provádění stavebních úprav ve Výměňíkové stanici DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP Výměňík ODKAZ NA VÝKRESY: - ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.14 – 1.PP Výměňík – změny stavebních úprav“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Podlaha Výměňíkové stanice z teracové dlažby byla ponechána stávající oproti původně plánované kompletní výměně podlahy s tím, že stávající nevyhovující části podlahy byly opraveny a doplněny a s novou částí sjednoceny broušením a impregnací. Tato změna byla navržena po kompletním odstranění technologického zařízení Výměňíkové stanice a zjištění skutečného stavu stávající podlahy. Změna zároveň řeší i odbourání železobetonových základů pod původními technologiemi výměňíkové stanice a povrchové úpravy stěn a stropů.		
POKYN VYDAL: _____ hlavní stavbyvedoucí		DATUM: 2.7.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.		
STÁVEBNÍ DOZOR: BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	

Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:		ZLč.14 - 1.PP výměník - Změny stavebních úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozdílový rozpočet		CENA CELKEM	-161 911,67 Kč			
	MPC	Méněpráce - 1.PP výměník	kpl	1,00000	-496 490,18	-496 490,18
	VPC	Vícepráce - 1.PP výměník	kpl	1,00000	334 578,51	334 578,51



Položkový rozpočet - MĚNĚPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace Interiéru
R:		ZLč.14 - 1.PP výměník - Změny stavebních úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čekem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-109 915,47		+55,72		0,00
1	631315611R00	Mazanina z betonu prostého II. přes 120 do 240 mm z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění výměník - celková plocha : 11,49*13,7*0,15 Nové mazaniny 11,16m ² *0,15	m3	-21,93600	4 590,20	-100 690,63	2,53	-55,39	0,00	0,00
2	631361921RT3	Výzluž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svaťovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka, 150/150 mm výměník - celkem : 11,49*13,7*2,099/1000 Nové mazaniny 11,16m ² *2,099/1000	t	-0,30858	30 090,00	-9 224,85	1,07	-0,33	0,00	0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-72 969,50		0,00		-62,18
3	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z líého, asfaltu, tloušťku přes 100 mm, plochy přes 4 m ² výměník - celkem : 11,49*13,7*0,15	m3	-23,61195	2 532,63	-59 800,33	0,00	0,00	2,20	-51,95
4	965081613RT2	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu líého z kameninových, cementových, teracových, odticových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m ² výměník - celkem : 11,49*13,7	m2	-157,41300	83,66	-13 169,17	0,00	0,00	0,07	-10,23
Díl: 89 Staveništní přesun hmot						-33 529,46		0,00		0,00
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnitřních, piestů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-55,71529	601,80	-33 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						-56 715,95		-0,90		-1,53
6	711141559RY1	Provedení izolace proti zerní vlhkosti pásy přilavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního, pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním nosivem Provedení odticňící povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů výměník : 11,49*13,7	m2	-157,41300	293,56	-46 210,16	0,91	-0,90	0,00	0,00
7	71114102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přilavením vodorovně, 2 vrstvy výměník : 11,49*13,7	m2	-157,41300	47,20	-7 429,89	0,00	0,00	0,01	-1,53
8	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	t	-0,89725	3 428,14	-3 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-139 210,49		-17,74		0,00
9	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových velikostí 300 x 300 mm výměník : 11,49*13,7	m2	-146,25000	507,40	-74 207,26	0,06	-9,30	0,00	0,00
10	59247400R	Doplnění nové teracové dlažby celkem 124 ks dlažby 300x300mm: 124*0,3*0,3=11,16m ² dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec, povrch teraco, broušený; podklad šedý; drt; bílá, černá; l =, 300 mm; š = 300 mm; tl. 24,0 mm výměník : 11,49*13,7*1,05 Nová teraco dlažba 11,16*1,05	m2	-153,56200	329,22	-50 555,68	0,06	-8,45	0,00	0,00
11	99871102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-17,74449	814,20	-14 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-84 149,30		0,00		0,00
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	-63,71134	278,12	-17 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	-509,69070	33,75	-17 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14	979011211RX	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za celou stavbu	t	-63,71134	245,44	-15 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15	979081111RVL	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládku dle volby zhotovitele.	t	-63,71134	145,73	-9 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16	979999999RV1	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednotlivých druhů odpadů	t	-63,71134	383,50	-24 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00
MNP CENA CELKEM						-496 490,18 Kč				

Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZS a MS Homikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:		ZLč. 14 - 1.PP výměník - Změny stavebních úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						30 495,77		1,60		0,00	cena RTS snížení j.c o 5%
7	011421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnkových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravovaná plocha přes 5 do 10 % štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1000 mm a pro zatížení do 1,5 kPa výměník : 11,49*13,7 opravy stropů	m2	157,41300	112,10	17 648,00	0,01	1,02	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D2.03
10	012421231R12	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových výměník : 11,49*13,7 lokální opravy omítek stěn : (11,49*13,7)*2*3,276	m2	164,99450	77,86	12 849,77	0,00	0,59	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D2.03
Díl: 96 Bourání konstrukcí						10 725,12		0,00		4,82	
ZL14-1	001055111R00	Bourání základů železobetonových 2b základů ve výměníku 7ks: 7*1 0'0,3*0,8	m3	1,66000	6 384,00	10 725,12	0,00	0,00	2,40	4,03	0 720,0 0,65
ZL14-2	005042221RT1	Bourání mazanin betonových 8. 10 cm, pl. 1 m2 výměník - celkem: vybourání podkladu staré dlažby v 1.16.m: 2 šup2	m3	0,30000	3 453,25	1 035,06	0,00	0,00	2,20	0,68	3 635,0 0,95
ZL14-3	005091012RT1	Bourání dlažeb terac. žedič. tl. do 30 mm, pl. 1 m2 výměník - celkem: vybourání staré dlažby: 2,0m2	m2	2,00000	142,99	285,95	0,00	0,00	0,07	0,13	150,5 0,05
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						963,51		0,00		0,00	
5	090231109R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dotavadních objektů včetně vnějších, pláštěů přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,00104	961,80	963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D2.01
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						274 050,00		0,00		0,00	
ZL14-4	773691001R00	Renovace teracové dlažby - penetrace, broušení, leštění, impregnace, lokální opravy výměník : 11,49*13,7 - dle nabídky zhotovitele	3pl	1,00000	274 050,00	274 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dle nabídky zhotovitele
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						6 368,85		0,00		0,00	
12	070082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	4,82200	270,12	1 331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D2
13	070082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Připátek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,57600	33,75	1 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D2
14	070011211RX	Svářecí doprava suti a vybour. hmot za celou stavbu	t	4,62200	245,44	1 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D2
15	070081111RVL	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.	t	4,82200	145,73	702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D2
16	070000009RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	4,82200	393,50	1 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D2
784 Malby						68,57		0,07		0,00	
113	754191101R00	Příprava povrchu Panelace (nepoužiteln) podkladu Panelace podkladu imobilizátní tv výměník stropy celkem : 157,413 výměník stěny celkem : 164,9945	m2	322,40700	5,56	1 789,38	0,00	0,02	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D2.03
114	704195122R00	Malby z malířských emalí se začleňním hliníkov. , bezvodné oboustranné výměník stěny : (11,49*13,7)*2*3,275	m2	164,99450	35,05	5 783,06	0,00	0,02	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D2.03
115	784195212R00	Malby z malířských směsí se začleňním odtěruvzdorné , lehlost 82 % dvostranné výměník stropy : 11,49*13,7	m2	157,41300	27,07	4 262,84	0,00	0,02	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D2.03
VCP CENA CELKEM						334 578,51 Kč					



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova		15
ÚSEK: D1 – Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny dle výrobní dokumentace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro školu Horníkova	DATUM: 15.11.2019
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě technologického předpisu provádění střechy tělocvičny DOTČENÉ MÍSTO: Střecha tělocvičny ODKAZ NA VÝKRESY: - ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.15 – Tělocvična – úprava záklopu střechy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Prkenný záklop střechy tělocvičny byl ponechán stávající oproti původně plánované kompletní výměně záklopu s tím, že stávající nevyhovující části záklopu budou opraveny a bude provedena repase připevnění celého stávající záklopu speciálními nerezovými vruty a úpravy záklopu tak, aby byl vytvořen kvalitní podklad pro novou skladbu střešního pláště. Tato změna byla navržena po odstranění stávající hydroizolace střechy a zjištění skutečného stavu stávajícího záklopu.		
POKYN VYDAL: _____ hlavní stavbyvedoucí _____		DATUM: 2.7.2019
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRÁCE, JE POUZE POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE POKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	

Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:		ZLč.15 Záklop střechy tělocvičny - změny dle VD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------


Rozdílový rozpočet		CENA CELKEM			-138 944,66 Kč	
	MPC	Méněpráce - záklop střechy tělocvičny	kpl	1,00000	-391 981,46	-391 981,46
	VPC	Vícepráce - záklop střechy tělocvičny	kpl	1,00000	253 036,80	253 036,80



Položkový rozpočet - MĚNĚPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZS a MŠ Homíková dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – sl. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:		ZLČ.15 Záklop střechy tělocvičny - změny dle VD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-371 099,13		-15,90		-15,81	
256	702341210RT2	Bednění a lafování s dodávkou žeziva bednění střech rovných o sklonu do 80° s vylučáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm l : 30,54*(1,4*2*7'4)+60,7'2	m2	-1 054,03200	260,16	-269 090,30	0,01	-16,80	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D1
						-1054,03					
257	702341811R00	Demontáž bednění a lafování bednění střech rovných, oblokových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech, nastříhání konstrukcí z prken hrubých l : 30,54*(1,4*2*7'4)+60,7'2	m2	-1 054,03200	38,36	-40 422,13	0,00	0,00	0,02	-16,81	dle SoD - rozpočet D1
						-1054,03					
259	702395000R00	Břepořadí a ochranné prostředky svory, prkna hřebíky, pásová ocet, vlnit. impregnace zls,3	m3	-25,30000	1 605,74	-40 625,22	0,02	-0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D1
271	000702103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	-15,90087	1 261,60	-20 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D1
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-20 882,32		0,00		0,00	
329	070082111R00	Vestřelstaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii	t	-15,61048	270,12	-4 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D1
330	070082121R00	Vestřelstaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ořezů k ceně za každých dalších 5 m	t	-128,40394	39,75	-4 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D1
331	070011211RX	Svláclá doprava sutí a vybour. hmot za celou stavbu	l	-15,61048	245,44	-3 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D1
332	070001111RVL	Odvěz sutí a vybour. hmot na skládku Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládku dle volby zhotovitele.	t	-15,61048	445,73	-2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D1
333	070009999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednotlivých druhů odpadů	t	-15,61048	383,50	-6 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	dle SoD - rozpočet D1
MPC		CENA CELKEM				-391 981,46 Kč					



Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZS a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:	ZL.16 Záklop střechy tělocvičny - změny dle VD	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	762	Konstrukce tesářské				253 036,80		0,00		0,00
ZL15-1		Kompletní repase stávajících stávajícího záklopu střechy z prken připevněním nerezovými vruty včetně přípravy podkladu (očišťování epod.) pro montáž nové perozábrany z asfaltovazného pásu	m2	1 054,32000	240,00	253 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00

dle nabídky

cena dle nabídky subdávatele na sřešní plášt:
Marok Scheutler

1054,32

VCP	CENA CELKEM	253 036,80 Kč
------------	--------------------	----------------------





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	16	
ÚSEK: D2 - Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru - ÚPRAVY CHLADÍCÍCH BOXŮ		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny dle výrobní dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: Společnost pro školu Horníkova KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____	DATUM: 15.11.2019
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě zajištění přístupu k provedení VZT instalací DOTČENÉ MÍSTO: Varna ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.16 – Úprava chladících boxů“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu možnosti instalace nového VZT potrubí v místech nad stávajícími chladícími a mrazícími boxy bylo nutno zastropení těchto boxů zdemontovat. Jedná se tak o demontáž a zpětnou montáž stropů třech chladících boxů včetně veškerých souvisejících prací a dodávek jako odpojení a demontáž zavazejícího technologického potrubí a elektroinstalací chladících boxů s opětovnou montáží včetně svítidel, zkouškou těsnosti potrubí, apod.		
POKYN VYDAL: [redacted] hlavní stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 2.7.2019		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ, JEJEDNÁ SE O POUZE O INFORMATIVNÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	[redacted]

Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZS a MŠ Horníkova dčd. inf. 7.6 2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:		ZLč.16 Úprava chladících boxů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				85 390,00		0,00		0,00
ZL16-1		Demontáž a zpětná montáž stropů třech chladících boxů včetně veškerých souvisejících prací a dodávek jako odpojení a demontáž závazejícího technologického potrubí a elektroinstalací chladících boxů s opěškovnou montáží včetně svídků, zkouškou těsnosti potrubí, apod.	kpl	1,00000	85 390,00	85 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCP CENA CELKEM						85 390,00 Kč				

dle nabídky



Položkový rozpočet - Změnový list č.17

S:	2019-02-18	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	ZL č. 17	Zákryt nadpraží z SDK - všechny sekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	cena RTS I/2019	snížení c o 5%
Díl:	95	Dořizovací konstrukce na pozemních stavbách				228 510,84		4,03		
ZL17-3	954312101R00	Opětlátání z SDK 2 vr., do 200x200 mm, RB II.12,5 mm	m	691,41000	335,35	228 510,84	0,01	4,03	353,00	0,95
		SEKCE A, 1.NP								
		1.01: 5,34+5,34		10,68						
		1.03: 2,61		2,61						
		1.04: 5,32+2,56		7,88						
		1.05: 1,25		1,25						
		1.06: 1,18		1,18						
		1.07: 1,65+3,05		4,60						
		1.18: 1,46		1,46						
		1.19: 4,45		4,45						
		1.22: 2,34		2,34						
		1.23: 5,33+5,32		10,65						
		1.24: 6,36+5,34		10,70						
		1.25: (1,4+0,5)		1,90						
		SEKCE B, 1.NP								
		1.26: 1,05		1,05						
		1.27: 3,14+0,55		3,69						
		1.29: 1,77		1,77						
		1.32: 2,55+1,05		3,60						
		1.33: 2,05		2,05						
		1.35: 3,14+0,55		3,69						
		1.36: 1,77		1,77						
		1.45: 5,34+1,44		6,78						
		1.47: 2,93		2,93						
		1.48: 2,93		2,93						
		1.50: 4,87+1,47		6,34						
		1.54: 3,69		3,69						
		SEKCE C, 1.NP								
		1.57: 5,36+2,77		8,13						
		1.58: 2,76+2,39		5,15						
		1.59: 2,4		2,40						
		1.60: 5,34+5,36		10,70						
		1.61: 2,4+1,3		3,70						
		1.62: 4,9		4,90						
		1.66: 2,45		2,45						
		1.68: 5,37		5,37						
		1.70: 4,38		4,38						
		1.71: 1,84+0,64		2,08						
		1.72: 3,37		3,37						
		1.73: 2,46		2,46						
		1.80: 2,72+0,82		3,54						
		1.82: 2,32		2,32						
		SEKCE D, 1.NP								
		1.04,1.13, 1.03, 1.04, 1,75*6		7,00						
		1.01, 1.02		28,50						
		SEKCE D 2.NP								
		2.01:		1,75						
		2.02		1,76						
		2.03		1,77						
		2.10		2,34						
		2.13		1,76						
		2.14		1,77						
		2.15		1,76						
		SEKCE E, 1.NP jídelna								
		J1: 3*3+1,7+1,4		6,10						
		J11: 2,94		2,94						
		J12: 5,33+5,32+1,78+1,8+5,35+5,34		24,92						
		SEKCE E, 1.NP varna								
		V1: 3		3,00						
		V.2: 5,35		5,35						
		V13: 3		3,00						
		V22: 2,3		2,30						
		V26: 1,6		1,60						
		V32: 2,9		2,90						
		V.33: 1,62		1,62						
		V.35: 2,97		2,97						
		V.36: 2,96		2,96						
		V.37: 2,38		2,38						
		V.38: 2,30		2,30						
		V.39: 2,96		2,96						
		V.40: 1,46+0,35		2,31						
		V.41: 2,66		2,66						
		SEKCE A, 2.NP								
		3.01		0,56						
		3.02		6,09						
		3.03		2,00						
		3.04		7,91						
		3.05		1,40						
		3.16		2,39						
		3.17		7,90						
		3.18		2,62						
		3.19		7,92						
		3.20		2,61						
		3.21		5,82						
		3.22		2,94						

Položkový rozpočet - Změnový list č.17

S:	2019-02-18	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace Interiéru
R:	ZL č. 17	Zákryt nadpraží z SDK - všechny sekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	cena RTS I/2019	snížení j.c o 5%
		SEKCE B, 2 NP								
		3.23+3.27		4,30						
		3.28		10,72						
		3.29		2,47						
		3.30		5,16						
		3.31		2,70						
		3.32		1,44						
		3.34		4,37						
		3.35		7,44						
		3.36		10,74						
		3.37		2,60						
		3.38+3.39		13,56						
		3.40		10,71						
		3.41		2,93						
		SEKCE C, 2 NP								
		3.42		7,94						
		3.43		2,40						
		3.44		7,88						
		3.45		7,93						
		3.46		1,46						
		3.47		6,00						
		3.48		1,80						
		3.49		7,88						
		3.50		2,55						
		3.51		5,30						
		3.52		1,38						
		3.53		2,32						
		3.54		1,42						
		3.55		2,30						
		SEKCE A, 3 NP								
		3.01		9,56						
		3.02		8,09						
		3.03		2,60						
		3.04		7,91						
		3.05		1,40						
		3.18		2,39						
		3.17		7,09						
		3.18		2,62						
		3.19		2,82						
		3.20		2,61						
		3.21		5,92						
		3.22		2,94						
		SEKCE B, 3 NP								
		3.23+3.27		4,30						
		3.28		10,72						
		3.29		2,47						
		3.30		5,16						
		3.31		2,70						
		3.32		1,44						
		3.34		4,37						
		3.35		7,44						
		3.36		10,74						
		3.37		2,60						
		3.38+3.39		13,56						
		3.40		10,71						
		3.41		2,93						
		SEKCE C, 3 NP								
		3.42		7,94						
		3.43		2,40						
		3.44		7,88						
		3.45		7,93						
		3.46		1,46						
		3.47		6,00						
		3.48		1,80						
		3.49		7,88						
		3.50		2,55						
		3.51		5,30						
		3.52		1,38						
		3.53		2,32						
		3.54		1,42						
		3.55		2,30						

Díl:	99	Stavební práce hmot				2 425,25	0,00
16 099281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu	1	4,03000	601,80	2 425,25	0,00
		dovezadních objektů včetně vnějších, píštěřů Přesun hmot pro					
		opravy a údržbu do výšky 12 m					
ZL č.17 VCP		CENA CELKEM				230 936,10 Kč	

dle SoD - rozpočet 1.NP sekce A

