

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava havarijního stavu propustku na silnici III/18324 (Skočice - Oplot)

Objekt:

Objednatel: SUSPK, p.o.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: HOKAR, spol. s r.o.

Datum: 8. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>416 393,96</b>	<b>416 393,96</b>		<b>0,000</b>
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>147 822,00</b>	<b>147 822,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	1	DIO, včetně administrace	kpl	1,000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,000	0,000
2	R	2	Vytýčení a ochrana stávajících sítí	kpl	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000
3	R	3	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
4	R	4	Řezání stávajícího krytu vozovky	m	18,000	90,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,000	0,000
5	R	5	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v horninách do 4 třídy do 500m3	m3	100,000	167,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,000	0,000
6	R	6	Příplatek k odkopávkám pro silnice v horninách do třídy 4	m3	100,000	37,50	0,00	3 750,00	3 750,00	0,000	0,000
7	R	7	Vodorovné přemístění výkopků do 4 tříd hornin	t	140,000	93,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,000	0,000
8	R	8	Składkovně staveb. a betonového odpadu, včetně dopravy	t	140,000	189,00	0,00	26 460,00	26 460,00	0,000	0,000
9	R	9	Bourání betonových těles	m3	12,000	1 580,00	0,00	18 960,00	18 960,00	0,000	0,000
10	R	10	Lože pod potrubí, otevřený výkop ze štěrkodrti	m3	8,000	1 164,00	0,00	9 312,00	9 312,00	0,000	0,000
11	R	11	Hutnění podloží	kpl	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
12	R	12	Trubní roura PP Pragma+ID DN1000, SN 10	m	12,000	6 168,33	0,00	74 019,96	74 019,96	0,000	0,000
13	R	13	Obsyp potrubí	m3	6,000	569,00	0,00	3 414,00	3 414,00	0,000	0,000
14	R	14	Konstrukce vozovky, zásyp kamenivem, včetně dopravy	t	6,000	1 455,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,000	0,000
15	R	15	Hutnění konstrukce vozovky	h	7,000	700,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,000	0,000
16	R	16	Betonáž stropní konstrukce, dále pod rourou, včetně založení čel a armatury	kpl	1,000	51 788,00	0,00	51 788,00	51 788,00	0,000	0,000
17	R	17	Čela propustku - L a P strana, včetně dna, jímací jímky a vyústění	kpl	1,000	48 790,00	0,00	48 790,00	48 790,00	0,000	0,000
18	R	18	Vyplnění spár lomového kamene MC se zatřením	m2	15,000	312,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,000	0,000
19	R	19	Asfaltování filnálních vrstev 2 x 6 cm	m2	45,000	1 150,00	0,00	51 750,00	51 750,00	0,000	0,000
20	R	20	Svahování odtoku, úprava dotčených pozemků a úklid staveniště	kpl	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>416 393,96</b>	<b>416 393,96</b>		<b>0,000</b>