

Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Adresa

Ulice:

Brigádníků

Číslo popisné:


2238

Č.prostoru:

3

Vypracoval:

Datum:



Výměra

P.č.	MJ	Předsíň	Kuchyně	Pokoj 1.	Pokoj 2.	Pokoj 3.	komora+spíž	rezerva	Koupelna	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
Malby													
1.	Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/	m2	31	42	53	69					195	19,32	3767,4
2.	Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m	m2	31	42	53	69			10	12	217	13,44	2916,48
3.	Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/	m2	31	42	53	69			10	12	217	31,92	6926,64
4.	Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m	kpl	4								4	21	84
5.	Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m	m2									0	0	0
6.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2									0	0	0
7.	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m	m2	80								80	70,56	5644,8
8.	Poplatek za skládku-netříděné suti	kpl	5								5	210	1050
9.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2								2	210	420
R		0									0	0	0
Nátěry													
10.	Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění	m2									0	0	0
11.	Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.	bm									0	0	0
12.	Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken	m2									0	0	0
13.	Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří	m2									0	0	0
14.	Nátěr kovových zárubní	m2	1,25	1,25	1,25	1,25			1,25	1,25	7,5	65,52	491,4
15.	Nátěr dřevěných zárubní	m2									0	0	0
16.	Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.	m2									0	0	0
17.	Nátěr jádra a odmaštění podkladu	m2									0	0	0
18.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2									0	0	0
19.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2								2	210	420
20.											0		0
21.											0		0
Podlahy povlakové													
22.	Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla	m2	5	8	14	20					47	176,4	8290,8
23.	Dodávka PVC	m2	5	8	14	20					54,05	201,6	10896,48
24.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm	m2	5	8	14	20					47	210	9870
25.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm	m2	5	8	14	20					47	285,6	13423,2
26.	Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC	m	8	10	15	20					53	45,36	2404,08
28.	Demontáž sokl.nebo lišt PVC	m		10					5	4	19	26,88	510,72
29.	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.	m2		8					3	2	13	29,4	382,2
30.	Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených	m2									0	0	0
31.	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1								1	420	420
32.	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších pláštů-výška do 25m	kpl	2								2	210	420
33.	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2									0	0	0
34.	Dodávka laminátové podlah Quick-step	m2									0	0	0
35.	Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm	m2									0	0	0
Podlahové konstrukce													

36.	Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm	m2									0	0	0
37.	Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm	m2									0	0	0

38.	Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm	m2										0	0	0
39.	Vyrovnání podlahy OSB desky	m2										0	0	0
40.	Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm	m2										0	0	0
41.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl										0	0	0
42.												0	0	0
Parketové podlahy														
43.	Doplnění podlah vlys. do 0,25m2	ks										0	0	0
44.	Tmelení dílčích defektů podlah vlysových	ks										0	0	0
45.	Broušení podlah celkové včetně tmelení	m2										0	0	0
46.	Oprava podlah,broušení vlyců,parket trojnásobné	m2										0	0	0
47.	Tmelení celoplošné podlah vlysových	m2										0	0	0
48.	Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení	m2										0	0	0
49.	Nátěr olejový a voskování	m2										0	0	0
50.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl										0	0	0
51.	Demont.podlah vlysových /přibíjených/	m2										0	0	0
52.	Demont.podlah plovoucích lepených	m2										0	0	0
53.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl										0	0	0
Podlahy z dlaždic keramických														
54.	Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/	m2							3	2	5	319,2		1596
55.	Dlaždice glazovaná keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.	m2							3	2	5,75			
56.	Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/	bm										0	0	0
57.	Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./	m										0	0	0
58.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2							3	2	5	117,6		588
59.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320	m2										0	0	0
60.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2									2	210	420
61.												0	0	0
Obklady keramické														
62.	Obkládání stěn obkl.pórovin. do tmele do 300x300	m2		6					12	10	28	319,2		8937,6
63.	Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.	m2										32,2		
64.	Montáž a dodávka vanových dvířek 300x300, 400x600	ks							1	1	2			0
65.	Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm	m2										0	0	0
66.	Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi	m2										0	0	0
67.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2							12		12	117,6		1411,2
68.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	210	840
69.												0	0	0
Výplně otvorů														
70.	Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.	ks	1									1		
71.	Montáž a dodávka oken rozměr./plast./	m2										0	0	0
72.	Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm	ks	1	1	1	1			1	1	6	1176		7056
73.	Nové dvojité zasklení okna d+m	pol										0	0	0
74.												0	0	0
76.												0	0	0
Konstrukce truhlářské														
77.	Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/	ks										0		
78.	Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m	ks		1	1	1			1	1	5	117,6		588
79.	Demontáž kuchyňských linek	ks										0	0	0
80.	Provedení truhlářských prací dle rozpisu	sou										0	0	0
81.	Drobné truhlářské práce /repose oken apod.]/	kpl	1									1	294	294
82.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl										0	0	0
83.	Výměna plastového okna 1,5*1,8mtr - kpl	kpl	1									1	5460	5460
84.	Kontrola a oprava střechy	kpl										0	0	0

Svislé konstrukce													
85.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm.500kg/m3-tl. 100 mm	m2									0	0	0
86.	Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/	m									0	0	0
87.	Obezdvíka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm	m2							2		2	420	840
88.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm.500kg/m3-tl.125mm	m2		10					2,5		12,5	453,6	5670
89.	SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm	m2							2,5	2,5	5	436,8	1092
90.	SDK podhled na zavěš. ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace	m2							3	2	5	428,4	2142
91.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	210	840
92.											0	0	0
93.											0	0	0
94.											0	0	0
95.											0	0	0
Úpravy povrchu													
96.	Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3.8m/radiátor.nábytek apod./	m2									0	0	0
97.	Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2	m2									0	0	0
98.	Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.	m	10	10	10	10			10	10	60	117,6	7056
99.	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm,omítka štuková	m2	4								4	94,08	376,32
100.	Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm	m2									0	0	0
101.	Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková	m2									0	0	0
102.	Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2		10					15	12	37	97,44	3605,28
103.	Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek	ks									0	0	0
104.	Tmelení spar a rohů, šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m	m									0	0	0
105.	Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsí.30-50% plochy,štukových	m2									0	0	0
106.	Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm	m2									0	0	0
107.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2	70								70	100,8	7056
109.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	210	840
110.											0	0	0
111.											0	0	0
Bourání													
112.	Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/	m2									0	0	0
113.	Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/	m2									0	0	0
114.	Bourání mazanin bet.tl.5 cm	m3									0	0	0
115.	Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2	m2									0	0	0
116.	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2	m2	3								3	45,36	136,08
117.	Otlučení omítek vnitřních	m2									0	0	0
118.	Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm	ks									0	0	0
119.	Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm	m2									0	0	0
120.	Vybourání stávajících zárubní	m2	2	2	2				2	2	10	100,8	1008
121.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2								2	210	420
122.	Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl	0,5								0,5	420	210
123.											0	0	0
124.											0	0	0
125.											0	0	0
Ostatní konstrukce a práce													
126.	Demontáž umakartových příček s nosnou kčí z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace	kpl	1								1	1008	1008
127.	Vybourání objímek,držáků,věšáků,záclonových konzol,lustrových skob apod.-zdivo bet.	kpl	1								1	117,6	117,6
128.	Opracování detailů bytového jádra	kpl									0	0	0
129.	Úklid	kpl	1								1	840	840
130.	Demontáž vestavné skříně, KL atp.	kpl									0	0	0
131.	Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES	kpl	1								1	840	840

Izolace proti vodě													
132.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastik tl.2mm	m2									0	0	0
133.											0	0	0
134.											0	0	0
135.											0	0	0
Zařízení bytu													
136.	Umyvadlo	ks								1	1		
137.	Ocelová vana	ks								1	1		
138.	Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/	ks								1	1		
139.	Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/	ks									0		
140.	Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/	ks								1	1		
141.	WC combi včetně sedátka	ks								1	1		
142.	Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/	ks									0		
143.	Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)	ks									0		
Elektroinstalace													
144.	Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI	kpl	1								1	29400	29400
145.	Drobná úprava elektroinstalace, kontrola	kpl									0	0	0
146.	Výměna domácího telefonu	kpl									0	0	0
147.	Porevizní opravy	kpl									0	0	0
148.	Revize EI + dotažení spojů	kpl	1								1	2688	2688
149.											0	0	0
Vnitřní vodovod													
150.	Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody	kpl	1								1	10080	10080
151.	Drobná úprava ZTI, kontrola	kpl									0	0	0
152.	Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize	kpl									0	0	0
153.											0	0	0
154.											0	0	0
Práce celkem											bez DPH 171 794,28 Kč		

Popis:

Nová elektroinstalace, a rozvody vody a odpadů, nová vyzdívka jádra, výměna zárubní a dveří, nové podlahové krytiny bez vytrhání parket; zardít zděře, opravy omítek, obklady, dlažby, výmalba, nátěry zárubní. Výměna okna v P1 (rozměr 1500x1800 , 5 komor, Uw min. 1,2; tl min 72 mm, teplý rámeček, otevíravě sklopné, bílá) vč zednického opracování, nové zařizovací předměty, seřízení oken a dveří, úklid.

DPH 25 769,14 Kč

CELKEM 197 563,42 Kč

Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory, odtahové ventilátory WC a koupelna.

podpis