

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 17. 05. 2019 na realizaci stavby

„Muzeum a galerie v Prostějově – přístavba depozitáře“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248

Se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČO: 47671416

DIČ: CZ47671416

Zastoupený: Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 17. 05. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/01713/OI/DSM pod názvem akce „Muzeum a galerie v Prostějově-**přístavba depozitáře**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší rozšíření stávajícího depozitáře muzea. Objekt přístavby depozitáře bude sloužit pro ukládání muzejních depozit (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Zpětná klapka kanalizace (ZM08), ZL č. 4 (§ 222 odst. 5) D+M 1 ks zpětná klapka z PP s automatickým uzávěrem DN 200.	7 841,14	0,00
2) Záměna vstupních dveří za sekční vrata (ZM06), ZL č. 3 (§ 222 odst. 4) D+M 1 ks sekčních vrat s integrovanými dveřmi včetně jejich napojení na elektroinstalaci, D+M 1 ks překladu z ocelových válcovaných profilů. Provedení 1 m ² živěné komunikace a 0,045 m ² vnější dekorativní omítky. Odpočet D+M vstupních dveří, 5,28 m ² vnitřních omítek a 1,925 m ² vnějších omítek.	57 062,49	-24 548,86
3) Úprava štitové stěny stávajícího objektu (ZM07), vybourání panelové plochy (ZM09), výkopy pro slaboproud (ZM10), ZL č. 5 (§ 222 odst. 6) Demontáž 14 m ² obkladu stěn z vlnitého plechu včetně roštu, demontáž 2 ks ocelových trubek, D+M 1 ks překladu z ocelových válcovaných profilů. Odpočet 2,10 m izolace mezi překlady. Vybourání 60,20m ² betonové plochy. Odpočet 9,03 m ³ hloubení šachet Provedení 7,25 m ³ pískového lože. Odpočet položení 250 m zemní chráničky.	8 303,47 15 281,48 5 256,62	-104,27 -8 153,27 -10 552,50
4) Vodovodní šoupátko, plynoměrná skříň (ZM11), zpevněné plochy (ZM13), přeložka vodovodu (ZM14), ZL č. 6 (§ 222 odst. 6) D+M 1 ks plynoměrné skříně, D+M 1 ks vodovodního šoupátka s poklopem.	19 278,87	

Odstranění 351 m ² podkladů z hrubého kameniva tl. 100 mm, odstranění 303 m ² živičných krytů tl. do 300 mm, fezání 42 m stávajícího živičného krytu tl. do 300 mm. Odpočet odstranění 292 m ² podkladů z hrubého kameniva tl. 200 mm, odstranění 202,5 m ² živičných krytů tl. 100 mm, provedení 80m ² izolace nopovou fólií a dodávky 92 m ² nopové fólie. Hloubení 7,35 m ³ rýh při výkopu stávající přípojky včetně likvidace zeminy, přemístění a montáž 52 m vodovodního potrubí včetně dodávky 4 m vodovodního potrubí a dalšího příslušenství.	122 891,51	-50 760,43
	22 980,35	
Vícepráce a méněpráce celkem	258 895,93	-94 119,33
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	164 776,60	

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	11 273 990,00	2 367 537,90	13 641 527,90
Změna ceny dle dodatku č. 1 Smlouvy	847 761,46	178 029,91	1 025 791,37
Změna ceny dle dodatku č. 2 Smlouvy	164 776,60	34 603,09	199 379,69
Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1 a č. 2	12 286 528,06	2 580 170,90	14 866 698,96

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: čtrnáct-milionů-osm-set-šedesát-šest-tisíc-šest-set-devadesát-osm-korun-českých-devadesát-šest-haléřů.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/80/14/2020 ze dne 13. 01. 2020.


Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne: 29 -01- 2020



Mgr. Jiří Zemanek
1. náměstek hejtmána

V Novém Jičíně dne: 20.1.2020



Ing. Roman Chromek
jednatel



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
 Objekt: ZI 4, ZM 08 Zpětná klapka kanalizace

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
 Místo: Prostějov

Zpracoval: Zbyněk Šneidler
 Datum: 9. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

721 Vnitřní kanalizace					7 841,14			
1	721	721263104	Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzavírelem DN 200	kus	1,000	7 750,00	7 750,00	URS 2019
2	R	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	77,500	1,18	91,14	p.č. 30 SO 01-07 Zdravotnická instalace SOD 2019/01713/O/DSM

Celkem

7 841,14

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
 Objekt: ZL3 ZM06 Záměna vstupních dveří za vrata

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
 Místo: Prostějov

Zpracoval: Zbyněk Šmeidler
 Datum: 14. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

3 Vislé a kompletní konstrukce

6 139,21

1	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 2,9*0,3*0,16 Součet	m3	0,139	5 470,00	760,33	URS 2019
2	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I. IE, U. UE nebo L do č 22	t	0,156	8 280,00	1 291,68	URS 2019
3	130	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,156	26 200,00	4 087,20	URS 2019

5 Komunikace

1 412,09

4	R	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy I, tloušťka po zhuštění 80 mm 2,5*0,4 "plocha mezi ostěními otvorů" Součet	m2	1,000	676,37	676,37	p.č. 32 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/OI/DSM
5	221	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm 2,5*0,4 "plocha mezi ostěními otvorů" Součet	m2	1,000	245,21	245,21	URS 2019
6	R	573211111R00	Podklad živčiny spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 2,5*0,4 Součet	m2	1,000	19,87	19,87	p.č. 33 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/OI/DSM
7	R	577131111R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 2,5*0,4 Součet	m2	1,000	470,64	470,64	p.č. 34 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/OI/DSM

61 Úpravy povrchů vnitřní

-1 216,15

8	R	610691111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm 2,5*2,5-0,9*2,35 Součet	m2	4,135	43,28	178,96	p.č. 44 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
9	R	612472181R00	Omlítka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi -2,5*2,5+0,9*2,3 -0,2*(2,3+0,9+2,3) "ostění" Součet	m2	-5,280	285,16	-1 505,64	p.č. 48 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
10	R	612473186R00	Omlítka vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky 2,5-0,9 "nadpraží" Součet	m	1,600	69,08	110,53	p.č. 49 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM

62 Úpravy povrchů vnější

-1 392,65

11	R	602015187R00	Omlítka stěn z hotových směsí omlítka vrchní lenkovitá, silikonová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, 0,45*(2,45+2,5+2,45) "nové ostění" -2,5*2,5+0,9*2,35 "odpočet otvor" -0,2*(2,35+0,9+2,35) "odpočet původního ostění" Součet	m2	-1,925	298,89	-575,36	p.č. 50 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
12	R	602015193R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí, podkladní nátěr pod lenkovitě omlítka 0,45*(2,45+2,5+2,45) "nové ostění" -2,5*2,5+0,9*2,35 "odpočet otvor" -0,2*(2,35+0,9+2,35) "odpočet původního ostění" Součet	m2	-1,925	50,65	-97,50	p.č. 51 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
13	R	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného řešení 2,5*2,5-0,9*2,35 Součet	m2	4,135	46,58	192,61	p.č. 52 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
14	R	622421131R0	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+ 2	m2	-1,880	268,35	-504,50	p.č. 53 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
			0,45*(2,5+2,5+2,5) "nové ostění"		3,375			
			-2,5*2,5+0,9*2,35 "odpočet otvor"		-4,135			
			-0,2*(2,35+0,9+2,35) "odpočet původního ostění"		-1,120			
			Součet		-1,880			
15	R	622432112R0	Omitky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dří dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	0,045	454,73	20,46	p.č. 54 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
			0,05*0,45*2 "nové ostění"		0,045			
			Součet		0,045			
16	R	622481211R U1	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmele	m2	-1,880	227,85	-428,36	p.č. 55 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
			0,45*(2,5+2,5+2,5) "nové ostění"		3,375			
			-2,5*2,5+0,9*2,35 "odpočet otvor"		-4,135			
			-0,2*(2,35+0,9+2,35) "odpočet původního ostění"		-1,120			
			Součet		-1,880			

769

Otvorové prvky z plastu

26 584,03

17	R	769-04	Miz-d dveře plastové, jednokřídlivé, vstupní 900/2300mm, barva bílá	ks	-1,000	21 160,20	-21 160,20	p.č. 185 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
			-1 "pol. č. 04"		-1,000			
			Součet		-1,000			
18	R	769-04a	Miz-d vrata sekční 2500/2500mm, barva bílá, se vstupními dveřmi	ks	1,000	47 607,23	47 607,23	individuální kalkulace
			1 "pol. č. 04a"		1,000			
			Součet		1,000			
19	R	998766201R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	264,470	0,52	137,00	p.č. 186 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM

99

Staveništní přesun hmot

-247,70

20	R	998011002R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-1,360	203,90	-277,30	p.č. 93 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
			-1 206-0,097-0,057		-1,360			
			Součet :		-1,360			
21	R	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu	t	0,623	47,51	29,60	p.č. 45 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
			0,211+0,307+0,001+0,104		0,623			
			Součet		0,623			

M11

Elektroinstalace

1 234,80

22	R	M11-01	Přívod elektroinstalace k sekčním vratům	soubor	1,000	1 234,80	1 234,80	individuální kalkulace
----	---	--------	--	--------	-------	----------	----------	------------------------

Celkem

32 513,63

57 062,49

-24 548,86

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
 Objekt: ZL 5, ZM 07 Úpravy štítové stěny stávajícího objektu

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
 Místo: Prostějov

Zpracoval: Zbyněk Šmeidler
 Datum: 5. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

3 Vísle a kompletní konstrukce

3 919,45

1	014	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami palenými na maltu cementovou 2*0,3*0,16 Součet	m3	0,096	5 470,00	525,12	ÚRS 2019
					0,096			
					0,096			
2	014	317944323	Válčované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hřív č. 14 až 22 2*2*0,0179 Součet	t	0,072	39 900,00	2 872,80	ÚRS 2019
					0,072			
					0,072			
3	R	317998111R0	Překlady keramické izolace vkládané mezi překlady tloušťky 50 mm -2,1 viz v.č.02 1np výpis překladů P4 : 2,1 Součet	m	-2,100	49,65	-104,27	p.č. 30 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OVDSM
					-2,100			
					-2,100			
4	014	349231821	Přizdívká z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm 2,1*0,2 Součet	m2	0,420	1 490,00	625,80	ÚRS 2019
					0,420			
					0,420			

99 Staveništní přesun hmot

39,96

5	R	998011002R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m -0,052-0,208+0,187+0,078+0,191 Součet	t	0,196	203,90	39,96	p.č. 93 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OVDSM
					0,196			
					0,196			

PSV Práce a dodávky PSV

4 239,79

767 Konstrukce zámečnické

4 239,79

6	767	767134821	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn kazetami	m2	14,000	140,00	1 960,00	ÚRS 2019
7	767	767135821	Demontáž stěn a příček z plechu roštu pro oplechování z kazet	m2	14,000	68,80	963,20	ÚRS 2019
8	767	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg 3,8*16,4 "2 ks ocelových trubek délky 3,6 m, vnější průměr 152 mm, hmotnost 1m: 16,4 kg" Součet	kg	59,040	22,30	1 316,59	ÚRS 2019
					59,040			
					59,040			

Celkem

8 199,20

8 303,47
 -104,27

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
 Objekt: ZL 5, ZM 09 DMTZ panelové plochy

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Nosta s.r.o.
 Místo: Prostějov

Zpracoval: Zbyněk Šmeidler
 Datum: 14. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
1 Zemní práce							7 128,21	
1	R	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	60,200	146,72	8 832,54	p.č. 2 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/Oi/DSM
			8,5*7		60,200			
			Součet		60,200			
2	R	133201102R00	Hloubení šachet v hornině 3., přes 100 m3	m3	-9,030	547,78	-4 946,45	p.č. 1 SO 01-11 Vsačování SOD 2019/01713/Oi/DSM
			-0,15*60,2		-9,030			
			Součet		-9,030			
3	R	161101105R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 8 do 10 m	m3	-9,030	221,74	-2 002,31	p.č. 4 SO 01-11 Vsačování SOD 2019/01713/Oi/DSM
			-0,15*60,2		-9,030			
			Součet		-9,030			
4	R	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-9,030	133,39	-1 204,51	p.č. 5 SO 01-11 Vsačování SOD 2019/01713/Oi/DSM
5	R	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	21,672	40,82	884,65	p.č. 39 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/Oi/DSM
6	R	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km.	t	195,048	9,55	1 862,71	p.č. 40 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/Oi/DSM
			21,672*9		195,048			
			Součet		195,048			
7	R	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	21,672	170,80	3 701,58	p.č. 44 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/Oi/DSM

Celkem

7 128,21

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
 Objekt: ZL 5, ZM 10 Výkopy pro slaboproud

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
 Místo: Prostějov

Zpracoval: Zbyněk Šmeidler
 Datum: 9. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

0

Zemní práce

-5 295,88

1 R	10		zemní chránička korundovaná (ref. KF09050)	m	-250,000	42,21	-10 552,50	p.č. 10 SO 01-08-4 Slaboproud zemní práce SOD 2019/01713/OI/DSM
2 R	8		zřízení pískového lože	m3	7,250	118,10	856,23	p.č. 8 SO 01-08-4 Slaboproud zemní práce SOD 2019/01713/OI/DSM
			-5,95 "množství dle původního rozpočtu"		-5,950			
			220*0,3*0,2		13,200			
			Součet		7,250			

3 R	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	7,250	34,35	249,04	p.č. 3 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
4 R	162601102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	7,250	133,40	967,15	p.č. 4 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
5 R	199000002R00		Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	7,250	439,20	3 184,20	p.č. 7 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM

Celkem

-5 295,88

-10 552,50
 5 256,62
 -5 295,88

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
Objekt: ZL6, ZM 11 Vodovodní šoupátko s poklopem, plynoměrná skříň

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Zbyněk Šmeidler
Datum: 18. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

1 Zemní práce

16,02

1	R	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,192	83,43	16,02	p.č. 6 SO 01-07 Zdravotnická instalace SOD 2019/01713/OVD/SM
			1,2*0,4*0,4		0,192			
			Součet		0,192			

99 Stavební přesun hmot

11,42

2	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,056	203,80	11,42	p.č. 93 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OVD/SM
---	---	--------------	--	---	-------	--------	-------	--

HSV Práce a dodávky HSV

9 225,51

4 Vodorovné konstrukce

72,00

3	271	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,025	2 880,00	72,00	ÚRS 2019
			0,5*0,5*0,1		0,025			

8 Trubní vedení

9 153,51

4	271	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	632,00	632,00	ÚRS 2019
			poklop šachtový litinový teleskopický dno DN 425 pro zařízení 3t	kus	1,000	4 060,00	4 060,00	ÚRS 2019
6	AVK	AVK 03011940	AVK šoupátko 3 1, DN 40, stavební délka F4, PN 10/16	kus	1,000	3 906,62	3 906,62	ÚRS 2019
7	422	42291056	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,25m	kus	1,000	490,00	490,00	ÚRS 2019
8	R	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	90,886	0,71	64,89	p.č. 47 SO 01-07 Zdravotnická instalace SOD 2019/01713/OVD/SM

PSV Práce a dodávky PSV

10 025,92

723 Vnitřní plynovod

10 025,92

9	R	723001	Oceloplechová plynoměrná skříň komaxit vč.MTZ	ks	1,000	9 950,00	9 950,00	individuální kalkulace
10	R	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	%	99,500	0,76	75,92	p.č. 10 SO 01-06 Rozvod plynu SOD 2019/01713/OVD/SM

Celkem

19 278,87

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
Objekt: ZL6, ZM13 Zpevněné plochy - asfaltové vrstvy

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler
Datum: 22. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

Zemní práce

67 483.03

1	221	113107161	Odstranění podkladů nebo krytý střešní plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	351,000	33,50	11 758,50	ÚRS 2016
---	-----	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	----------

	351,000
	351,000

2	221	113107186	Odstranění podkladů nebo krytů stropní plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, živičný, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m ²	303,000	205,00	62 115,00	ÚRS 2015
			3,960,00 do 576,00		303,000			

303,000
303,000

3	R	113107620R00	Odstránení podkladů nebo krytů z kamenná hrubého dřevěného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	-292,500	42,79	-12 516,08	p.č. 3 SO 02-1 Zpevnění plochy SOD 201901713/01DSM
---	---	--------------	--	----	----------	-------	------------	---

původní rozpočet	-292,500
	-292,500

4	R	113108410R00	Odstátní podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	-220,500	141,19	-31 132,40	p.č. 1 SO 02-1 Zpovědné plochy SOD 2019/017/13/ND/SMD
			(-31.39,00+75.8,00+3.0*8.0)		-220,500			

-220,500

5	R	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	97,287	40,82	3 971,26	p.č. 39 SO 02-1 Zpevněná plochy SOD 2019/01713/01/DSM
---	---	--------------	--	---	--------	-------	----------	--

útlj po suchu príplatek k ceně za		
-----------------------------------	--	--

6)R	9/9082219R00	kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km	t	875,583	9,55	8 361,82	2018/01713/PWD/SM
		97,287*9		875,583			

875,583

7	R	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	97,287	256,20	24 924,93	p.č. 43 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/OVDSM
---	---	--------------	--------------------------------------	---	--------	--------	-----------	---

48,51	97,287
-------	--------

izolace proti vodě

-7 111.95

8 R	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslá, , novou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	-80.000	58.23	-4 658.40	p.č. 46 SO 02-1 Zpavné plochy SOD 2019/01713/O/D/S
-----	--------------	--	----	---------	-------	-----------	---

-80,000

	Součet	-80,000				p.č. 47 SO 02-1 Zpevněné plochy SOI
--	--------	---------	--	--	--	-------------------------------------

hmotnost 550 g/m ² ; HDPE	m ²	-92,000
--------------------------------------	----------------	---------

-80*1,15	-92,000
Součet	-92,000

--	--	--

10	R	998711101R00	Pfesun hmot proti izolace proti vodě svise do 6 m	t	-0,057	708,68	-40,39	p.e. 46 SO 02-1 Zpěvňenie plochy SOD 2019/01713/OM/DSM
					-0,057	-0,057		

-0,057

Práce a dodávky HSV

11 760,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 760,00

11	221	919735116	Řezání stávajícího živéhoho krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	42,000	280,00	11 760,00	ÚRS 2019
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------

Celkem

72 131.08

122 891,51
-50 760,43

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depoziště
Objekt: ZL 6, ZM14 Přelozka vodovodu

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Zbyněk Šmeidler
Datum: 20. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

22 890,35

1 Zemní práce

13 980,61

1	R	120001101R00	Zřízení vykopávek v horninách jakékoliv třídy 49°0,5'0,3 Součet	m3	7,350	349,43	2 588,31	p.č. 5 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/OI/DSM
2	001	132212101	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných 49°0,5'0,3 Součet	m3	7,350	756,00	5 556,00	ÚRS 2019
3	R	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m 49°0,5'0,3 Součet	m3	7,350	62,49	459,30	p.č. 12 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/OI/DSM
4	R	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutěhého výkopku nakládání výkopku, do 100 m3, z horniny 1 až 4 49°0,5'0,3 Součet	m3	7,350	166,98	1 227,30	p.č. 17 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/OI/DSM
5	R	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 49°0,5'0,3 Součet	m3	7,350	15,06	110,69	p.č. 19 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/OI/DSM
6	R	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 49°0,5'0,3 Součet	m3	7,350	83,43	613,21	p.č. 21 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/OI/DSM
7	R	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 55°2 Součet	m2	110,000	31,32	3 445,20	p.č. 24 SO 02-1 Zpevněné plochy SOD 2019/01713/OI/DSM

8 Trubní vedení

8 905,00

8	271	871181141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	52,000	71,10	3 697,20	ÚRS 2019
9	286	28614233	koleno 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 50mm	kus	4,000	587,00	2 348,00	ÚRS 2019
10	286	28613754	potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 50x4,6mm	m	4,000	56,20	224,80	ÚRS 2019
11	286	28653132	nákrutěk lemový PE 100 SDR 11 50mm	kus	5,000	139,00	695,00	ÚRS 2019
12	552	55291301	těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 50	kus	5,000	196,00	980,00	ÚRS 2019
13	R	8R00	Přemístění stávajícího vodovodního potrubí	m	48,000	20,00	960,00	Individuální kalkulace

998 Přesun hmot

4,74

14	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,005	947,00	4,74	ÚRS 2019
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	------	----------

Celkem

22 890,35