


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Rekonstrukce WC ZUS	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Rekonstrukce WC ZUS		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
XX1_16	Rekonstrukce WC ZUS		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dávavatel			Zakázkové číslo	XX1_16
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	45 034	Ztížené výrobní podmínky	1 424	
R	PSV celkem	97 335	Oborová přírážka	0	
M	M práce celkem	18 030	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	160 399	Zařízení staveniště	1 604	
			Provoz investora	0	
HZS	HZS	9 580	Kompletační činnost (IČD)	1 925	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	169 979	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	174 931	Ostatní náklady celkem	4 952	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : PAVEL ULRYCH		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis : 25-04-2016		Podpis: 		Podpis:	
		 Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel. 573 378 126; 573 378 127 IČO: 29183375 . DIČ: CZ29183375			
Základ pro DPH		21,0 %	174 931 Kč		
DPH		21,0 %	36 736 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				211 667 Kč	

Poznámka :

Stavba :	XX1_16 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 Rekonstrukce WC ZUŠ		Rekonstrukce WC ZUŠ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 791	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 730	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	9 831	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 260	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	9 580
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	338	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 084	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 763	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 111	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	4 905	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	24 804	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	19 903	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	12 363	0	0	0
781 Obklady keramické	0	24 670	0	0	0
783 Nátěry	0	220	0	0	0
784 Malby	0	4 596	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	18 030	0
CELKEM OBJEKT	45 034	97 335	0	18 030	9 580

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	142 369	1 424
Oborová přírážka	0	0,0	142 369	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	142 369	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	142 369	0
Zařízení staveniště	0	1,0	160 399	1 604
Provoz investora	0	0,0	160 399	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,2	160 399	1 925
Rezerva rozpočtu	0	0,0	160 399	0
CELKEM VRN				4 952

Položkový rozpočet

Stavba :	XX1_16 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rekonstrukce WC ZUŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	4,00	220,00	880,00
2	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm I.NP:0,54*0,8*2	m2	0,86 0,86	480,00	414,72
3	342255026RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm II.NP:1,14*3,67-0,8*2 I.NP:1,15*3,6	m2	6,72 2,58 4,14	520,00	3 496,38
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				4 791,10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm II.NP:1,64*1,14+1,715*1,14+1,46*1,14 I.NP:1,46*1+1,65*1	m2	8,60 5,49 3,11	550,00	4 729,51
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				4 729,51
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	602013131R00	Omítka jednovrstvá MV 1 ručně II.NP:(1,14*3,67-0,8*2)*2+3,67*0,3*4+1,14*0,3 II.NP:0,2*(1,14+1,64*2+0,11*2+0,14*2+1,715*2+0,16+0,16) II.NP:1,46*1,48-0,58*0,38 I.NP:1,15*3,6*2+3,6*0,3*4+1,15*0,3*2 I.NP:1,46*2*0,2+1*0,2+0,06*4*0,2+1,65*0,2+0,49*0,2+0,36*0,2 I.NP:0,065*2*0,2+0,54*0,8*2+0,8*0,6+0,7*0,3*4	m2	30,42 9,91 1,73 1,94 13,29 1,33 2,21	120,00	3 650,40
6	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 II.NP:1 I.NP:8	kus	9,00 1,00 8,00	220,00	1 980,00
7	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou II.NP:2*0,1 I.NP:3*0,07+5*0,15+10*0,1	m2	2,16 0,20 1,96	244,00	527,04
8	612481118U00	Potažení vni stěn sklovi+tmel II.NP:(1,14*3,67-0,8*2)*2+3,67*0,2*4+1,14*0,2 I.NP:1,15*3,6*2+3,6*0,2*4+1,15*0,2*2+0,54*0,8*2+0,8*0,6+0,7*0,2*4	m2	21,86 8,33 13,52	155,00	3 387,62
9	61001	Obroušení podkladu po odsekání vnitřního obkladu pod omítkou II.NP:0,2*(1,14+1,64*2+0,11*2+0,14*2+1,715*2+0,16+0,16) II.NP:1,46*1,48-0,58*0,38 I.NP:1,46*2*0,15+1*0,15+0,06*4*0,15+1,65*0,15+0,49*0,15+0,36*0,15 I.NP:0,065*2*0,15	m2	4,69 1,73 1,94 1,00 0,02	61,00	286,27
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				9 831,32
Díl: 64		Výplně otvorů				
10	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	5,00	700,00	3 500,00
11	55330333	Zárubeň ocelová H 160 700x1970x160 P	kus	3,00	550,00	1 650,00
12	55330335	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 P	kus	1,00	570,00	570,00
13	55330408	Zárubeň ocelová YH125 700x1970x125 P	kus	1,00	540,00	540,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				6 260,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
14	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a stavební přípomocce PSV III.NP:6	hod	41,00 6,00	180,00	7 380,00

Položkový rozpočet

Stavba :	XX1_16 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rekonstrukce WC ZUŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		II.NP:15		15,00		
		I.NP:20		20,00		
15	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize revize el. zařízení	hod	10,00	220,00	2 200,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				9 580,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	13,51	25,00	337,80
		III.NP:1,46*1,05		1,53		
		II.NP:1,64*1,14+3,3*1,14		5,63		
		I.NP:1,895*1,15+0,92*1,15+1,65*1+1,46*1		6,35		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				337,80
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
17	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,43	790,00	341,28
		I.NP:0,6*0,8*0,9		0,43		
18	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 15 cm	m2	1,09	86,00	93,40
		I.NP:1,81*0,6		1,09		
19	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,23	1 900,00	433,20
		II.NP:2*1,14*0,1		0,23		
20	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	13,98	75,00	1 048,31
		III.NP:1,46*1,05		1,53		
		II.NP:1,64*1,14+3,3*1,14		5,63		
		I.NP:1,15*2,94+1,65*1+0,87*0,37+1,46*1		6,81		
21	967031743R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm	m2	1,79	82,00	147,11
		II.NP:1,3*1,38		1,79		
22	967031744R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm	m2	3,62	135,00	488,70
		I.NP:1,81*2		3,62		
23	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00	11,00	44,00
24	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,20	202,00	1 050,40
		II.NP:0,9*2		1,80		
		I.NP:0,9*2+0,8*2		3,40		
25	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	14,54	39,00	567,06
		II.NP:3,67*2		7,34		
		I.NP:3,6*2		7,20		
26	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	3,00	65,00	195,00
		I.NP:3		3,00		
27	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	12,00	111,00	1 332,00
		II.NP:2		2,00		
		I.NP:10		10,00		
28	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	5,00	140,00	700,00
		I.NP:5		5,00		
29	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	31,87	68,00	2 166,93
		III.NP:1,46*2*1,3+1,05*1,3+0,085*2*1,3		5,38		
		II.NP:1,64*1,48*2+1,14*1,48+0,14*1,48*2+0,11*1,48*2+1,84*1,48+3,7 2*1,48		15,51		
		II.NP:-0,38*0,58*2		-0,44		
		I.NP:1*1,5+1,46*1,5*2+0,065*1,5*2+1,65*1,5*2+0,065*1,5*4		11,42		
30	96001	Úprava povrchu pod dlažby - broušení	m2	13,98	61,00	852,63
		III.NP:1,46*1,05		1,53		
		II.NP:1,64*1,14+3,3*1,14		5,63		
		I.NP:1,15*2,94+1,65*1+0,87*0,37+1,46*1		6,81		

Položkový rozpočet

Stavba :	XX1_16 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rekonstrukce WC ZUŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	7,40	220,00	1 628,65
32	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	14,81	35,00	518,21
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,40	250,00	1 850,74
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	66,63	15,00	999,40
35	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,40	85,00	629,25
36	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	7,40	140,00	1 036,41
37	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	14,81	20,00	296,12
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,40	10,00	74,03
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,40	350,00	2 591,03
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				19 083,84
Díl: 713	Izolace tepelné					
40	713463121U00	Izol tep potrubí pouzdry spony	m	16,00	21,00	336,00
		II.NP:4		4,00		
		I.NP:12		12,00		
41	28377003	Izolace potrubí DAPE Tubex 22 x 6 mm	m	6,00	60,00	360,00
		II.NP:4		4,00		
		I.NP:2		2,00		
42	28377033	Izolace potrubí DAPE Tubex 22 x 15 mm	m	14,00	75,00	1 050,00
		II.NP:4		4,00		
		I.NP:10		10,00		
43	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	8,32		0,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				1 746,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
44	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	5,50	110,00	605,00
		III.NP:5,5		5,50		
45	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,00	120,00	360,00
		I.NP:3		3,00		
46	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	11,50	150,00	1 725,00
		III.NP:5,5		5,50		
		II.NP:1		1,00		
		I.NP:5		5,00		
47	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	14,50	30,00	435,00
48	721001	D+M závěsný systém potrubí DN 100 pod stropem	kus	3,00	120,00	360,00
49	721002	Napojení potrubí na stávající rozvod	kus	2,00	250,00	500,00
50	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	83,68		0,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				3 985,00
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
51	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	12,00	220,00	2 640,00
		II.NP:2		2,00		
		I.NP:10		10,00		
52	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	4,00	260,00	1 040,00
		II.NP:2		2,00		
		I.NP:2		2,00		
53	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	16,00	30,00	480,00
54	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,00	25,00	400,00
55	722001	Napojení potrubí na stávající rozvod	kus	1,00	250,00	250,00
56	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	47,71		0,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				4 810,00
Díl: 725	Zařizovací předměty					
57	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00	150,00	450,00

Položkový rozpočet

Stavba :	XX1_16 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rekonstrukce WC ZUŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	3,00	220,00	660,00
59	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	110,00	330,00
60	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,00	180,00	540,00
61	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	50,00	150,00
62	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	3,00	120,00	360,00
63	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	120,00	120,00
64	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	70,00	210,00
65	725001	Baterie umývadlová nástěnná	kus	3,00	1 300,00	3 900,00
66	725002	D+M zápachová uzávěrka umývadlová chrom	kus	3,00	1 100,00	3 300,00
67	725003	Baterie dřezová stojánková na jednu vodu	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
68	725004	D+M rohový ventil DN 15	kus	2,00	190,00	380,00
69	64214362	Umyvadlo LYRA bílé bez otv.bat. 600x490x215	kus	2,00	800,00	1 600,00
70	64217305	Umyvadlo LYRA bílé bez otv.bat. 500x410x185 mm	kus	1,00	750,00	750,00
71	64233670	Klozet komb LYRA bílý hlub.splach.svis odpad	kus	3,00	3 500,00	10 500,00
72	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	251,96		0,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						24 350,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
73	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	6,00	130,00	780,00
74	766001	Dveřní kování WC kompletní, matné Cr	kpl	6,00	390,00	2 340,00
75	766002	D+M kuchyňská linka, délka 1,15 m, včetně dřezu horní i spodní skříňky	bm	1,15	4 800,00	5 520,00
76	61162102	Dveře vnitřní fóliované plně 1kř.70x197 cm	kus	4,00	1 800,00	7 200,00
77	61162103	Dveře vnitřní fóliované plně 1kř.80x197 cm	kus	2,00	1 900,00	3 800,00
78	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	263,15		0,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						19 640,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
79	771413115U00	Mtž sokl pórovina rovný lepidlo-200 II.NP:1,46+0,16+0,16+1,14	m	2,92	75,00	219,00
80	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm Monoflex (Schomburg) III.NP:1,46*1,05+0,7*0,15 II.NP:1,64*1,14+1,715*1,14+1,46*1,14+0,15*0,8*2 I.NP:1,15*1,895+0,92*1,15+0,6*0,8+1*1,46+1,65*1+0,37*0,8	m2	14,49	380,00	5 506,31
81	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem III.NP:1,46*2+1,05+0,085*2 II.NP:1,64*2+1,14+0,14*2+0,11*2+1,715*2+0,16*2 I.NP:1,46*2+1+0,065*4+1,65+0,065*2+0,49+0,36+1,15*2+0,92+0,14+0,45*2	m	23,88	42,00	1 002,96
82	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. III.NP:1,46*1,05+0,7*0,15 II.NP:1,64*1,14+1,715*1,14+1,46*1,14+0,15*0,8*2 I.NP:1,15*1,895+0,92*1,15+0,6*0,8+1*1,46+1,65*1+0,37*0,8	m2	14,49	25,00	362,26
83	771001	Keramická dlažba 19,8x19,8 cm III.NP:(1,46*1,05+0,7*0,15)*1,05 II.NP:(1,64*1,14+1,715*1,14+1,46*1,14+0,8*0,15*2)*1,05 II.NP:(1,46+0,16+0,16+1,14)*0,1*1,05 I.NP:(1,15*1,895+0,92*1,15+0,6*0,8+1*1,46+1,65*1+0,37*0,8)*1,05	m2	15,52	300,00	4 656,45
84	771002	D+M přechodová podlahová lišta III.NP:0,8 II.NP:1,46	bm	4,18	115,00	480,70

Položkový rozpočet

Stavba :	XX1_16 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rekonstrukce WC ZUŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		I.NP:1,12+0,8		1,92		
85	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	135,46		0,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				12 227,68
Díl:	781	Obklady keramické				
86	781415016RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm Monoflex (Schomburg)	m2	33,78	380,00	12 837,16
		III.NP:1,46*2*1,35+1,05*1,35+0,085*2*1,35		5,59		
		II.NP:1,14*1,35+1,64*2*1,35+0,11*2*1,35+0,14*2*1,35+1,715*1,35*2-0,25*0,58		11,13		
		II.NP:0,16*2*1,35+0,4*0,58+0,4*0,25*2		0,86		
		I.NP:1,35*(1+1,46*2+0,065*4+1,65+0,065*2+0,21*2+0,36+0,49)		9,76		
		I.NP:(1,15*2+0,92+0,14+0,45*2)*1,35+1,15*0,6		6,44		
87	781001	Obklad keramický 19,8x24,8 cm	m2	35,47	250,00	8 867,78
		III.NP:(1,46*2*1,35+1,05*1,35+0,085*2*1,35)*1,05		5,87		
		II.NP: (1,14*1,35+1,64*2*1,35+0,11*2*1,35+0,14*2*1,35+1,715*1,35*2)*1,05		11,84		
		II.NP:(0,16*2*1,35+0,4*0,58+0,4*0,25*2-0,25*0,58)*1,05		0,76		
		I.NP:1,35*1,05*(1+1,46*2+0,065*4+1,65+0,065*2+0,21*2+0,36+0,49)		10,25		
		I.NP:(1,15*2+0,92+0,14+0,45*2)*1,35*1,05+1,15*0,6*1,05		6,76		
88	781002	D+M plastový ukončovací profil obkladu	bm	69,54	35,00	2 433,85
		III.NP:1,35*6+1,46*2+1,05*0,085*2		11,20		
		II.NP:1,35*8+1,64*2+1,14+0,14*2+0,11*2+1,715*2+0,16*2+0,4*2		20,27		
		I.NP:1,46*2+1+0,065*4+1,65+0,065*2+0,36+0,49+1,15*2+0,92+0,14+0,45*2		11,07		
		I.NP:1,35*20		27,00		
89	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	265,84		0,00
Celkem za		781 Obklady keramické				24 138,78
Díl:	783	Nátěry				
90	783001	Repase kovových zárubní obroušení nátěru, nátěr 1z+2e	kpl	1,00	220,00	220,00
Celkem za		783 Nátěry				220,00
Díl:	784	Malby				
91	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	19,69	13,00	256,01
		III.NP:1,46*0,75*2+1,05*0,75*2+1,46*1,05+1,585*2,1+1,175*2,1		11,09		
		II.NP:1,64*1,14+1,715*1,14+1,46*1,14		5,49		
		I.NP:1,46*1+1,65*1		3,11		
92	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	95,34	28,00	2 669,48
		III.NP:1,46*0,75*2+1,05*0,75*2+1,46*1,05+1,585*2,1+1,175*2,1		11,09		
		II.NP:1,14*2*1,95+1,64*1,95*2+1,14*2*1,95+1,715*2*1,95		21,98		
		II.NP:1,46*3,3+1,14*2*3,3		12,34		
		I.NP:1*1,95*2+1,46*1,95*2+1,65*2*1,95+1*1,95*2+1,15*2*1,95+0,92*1,95*2		28,00		
		I.NP:1,895*3,6*2+1,15*3,6*2		21,92		
93	784195512R00	Malba tekutá Primalex Karton, bílá, 2 x	m2	8,60	28,00	240,77
		II.NP:1,64*1,14+1,715*1,14+1,46*1,14		5,49		
		I.NP:1,46*1+1,65*1		3,11		
94	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	95,34	15,00	1 430,08
		III.NP:1,46*0,75*2+1,05*0,75*2+1,46*1,05+1,585*2,1+1,175*2,1		11,09		
		II.NP:1,14*2*1,95+1,64*1,95*2+1,14*2*1,95+1,715*2*1,95		21,98		
		II.NP:1,46*3,3+1,14*2*3,3		12,34		

Položkový rozpočet

Stavba :	XX1_16 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Rekonstrukce WC ZUŠ	Rekonstrukce WC ZUŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		I.NP:1*1,95*2+1,46*1,95*2+1,65*2*1,95+1*1,95*2+1,15*2*1,95+0,92*1,95*2		28,00		
		I.NP:1,895*3,6*2+1,15*3,6*2		21,92		
Celkem za		784 Malby				4 596,34
Díl:	M21	Elektromontáže				
95	M21001	Demontáž osoušeče rukou	kus	3,00	60,00	180,00
96	M21002	Demontáž svítidla	kus	6,00	60,00	360,00
97	M21003	D+M osoušeč rukou	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
98	M21004	Montáž svítidla nástěnného	kus	3,00	110,00	330,00
99	M21005	LED svítidlo nástěnné	kus	3,00	500,00	1 500,00
100	M21006	D+M vypínač, řazení 1/0	kpl	8,00	250,00	2 000,00
101	M21007	Montáž svítidla stropního	kus	4,00	110,00	440,00
102	M21008	LED svítidlo stropní	kus	4,00	510,00	2 040,00
103	M21009	D+M zásuvka jednoduchá s ochranným kontaktem	kpl	2,00	220,00	440,00
104	M21010	Demontáž elektrického ohřivače TUV	kus	2,00	70,00	140,00
105	M21011	D+M průtokový ohřivač vody 5l	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
106	M21012	D+M rozvody elektro, včetně rýh	bm	20,00	80,00	1 600,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				18 030,00