

SMLOUVA O DÍLO Č. 6620 050 242

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem smlouvy je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/060 dne 21.1.2020
dne..... pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku,
Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

2. SETRA, spol. s r. o.

se sídlem Zvonařka 408/16, Trnítá, 617 00 Brno

zastoupená jednatelem Ing. Mojmírem Novotným

IČO: 00220159

DIČ: CZ00220159

k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Mojmír Novotný, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 333

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět smlouvy

1.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci „Odstranění stavby Nové sady 29 v Brně“. Zhotovitel se zavazuje provést demolici pravé části objektu Nové sady č. p. 594/č. o. 29. v Brně. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných Ing. Alešem Drlým v červnu 2016 a dále dle souhlasu s odstraněním stavby č. j. MCBS/2017/0069985/KALJ. Výše uvedená dokumentace byla zhotoviteli objednatelem předána v průběhu zadávacího řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je s jejím obsahem seznámen. Jedná se o demolici pravé části objektu dle PD značené písmeny A a E. Demolice bude provedena pomocí stavební mechanizace. Termín odstranění stavby bude stanoven po dohodě s objednatelem ve vazbě na řešení demolice sousední nemovitosti. Veškeré podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle zadání průzkumu trhu, podané nabídky, položkového rozpočtu a této smlouvy. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Doba plnění

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **8 měsíců ode dne účinnosti smlouvy**.

2.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

III.

Cena za provedení díla

3.1

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **813.537,81 Kč bez DPH** (dle předložené nabídky).

3.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

3.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

IV.

Cenové podmínky

4.1

Cena za provedení díla je cenou pevnou a zaručenou, která nemůže být zvýšena ani proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 občanského zákoníku.

4.2

Cena za provedení díla nezahrnuje výši DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V.

Platební podmínky

5.1

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem. Objednatel zálohy neposkytuje.

5.2

Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. Zhotovitel doručí fakturu na Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno, a to bezodkladně po jejím vystavení, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce po dni uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeném. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této smlouvy nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této smlouvě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Od doručení opravené faktury běží nová minimálně 21denní lhůta splatnosti.

VI.

Předání a převzetí díla

6.1

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude řádně provedeno jeho ukončením a předáním objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělků, a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

6.3

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) uvedení smluvních stran,
- b) název provedeného díla,
- c) soupis provedeného díla,
- d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla,
- e) stanovisko objednatel, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů,
- f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.,
- g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

VII.

Záruka za dílo – odpovědnost za vady

7.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

7.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami apod.

VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

8.1

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý takovýto případ a každý den prodlení.

8.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8.3

Smluvní pokuta za nesplnění objednatel stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 10 % z ceny uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

8.4

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze uplatnit samostatně.

8.5

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,

- b) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- c) zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po jeho písemném doručení zhotoviteli.

IX.

Jiná ujednání

9.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

9.2

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné odpady a znečištění ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1

Tuto smlouvu lze změnit pouze vzestupně číselnými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3

Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

10.4

Smlouva je sepsaná v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

10.5

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.


10.7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.8


Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/060 konané dne ... 11. 1. 2020

V Brně dne 23-01-2023





Statutární město Brno,
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Brně dne 15. 1. 2020



SETRA, spol. s r. o.
Ing. Mojmír Novotný
jednatel
zhotovitel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: DR 058 Demolice budovy Nové Sady 29

Objekt: 1 Odstranění staveb obj.A a E

Rozpočet: 1 projektový

Zadavatel Statutární město Brno,MMB,odbor správy majetku
Husova 3
60167 Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: SETRA, spol. s r.o.
Zvonařka 16
617 00 Brno

IČO: 220159

DIČ: CZ00220159

Rozpis ceny

Celkem

HSV			740 769,37
PSV			59 268,44
MON			500,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			3 000,00
Celkem			813 537,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	813 537,81 CZK
Základní DPH	21 %	170 843,00 CZK

Zaokrouhlení

0,19 CZK

Cena celkem s DPH

984 381,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne

02.07.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			14 400,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 250,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			141 814,67	17
98	Demolice	HSV			186 300,00	23
712	Povlakové krytiny	PSV			1 418,73	0
725	Zařizovací předměty	PSV			400,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			37 249,57	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 847,96	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			9 768,67	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 583,51	1
M21	Elektromontáže	MON			500,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			396 004,70	49
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	0
Cena celkem					813 537,81	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 058	Demolice budovy Nové Sady 29
O:	1	Odstranění staveb obj.A a E
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 5		Komunikace				14 400,00		17 424,00
1	564112120R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhuštění 20 cm	m2	90,00000	160,00	14 400,00	21,00	17 424,00
		s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním						
		zásyp po odstraněných základech budov : 90		90,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 250,00		2 722,50
2	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	50,00000	45,00	2 250,00	21,00	2 722,50
		pro demontáže OK pavlače : 30		30,00000				
		pro demontáže obj.E přístavku : 20		20,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				141 814,67		171 595,75
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	55,13056	1 900,00	104 748,06	21,00	126 745,15
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		obj.A : 0,85*0,8*(5,839*2+20,22+16,72)		33,06024				
		0,5*0,8*(5,839*3+3,01+3,09*2+4+3,28*2+3,19)		16,18280				
		0,4*0,8*(1,45*2+1,15*2)		1,66400				
		Obj.E : 0,4*0,7*(4,207*2+3,335*2)		4,22352				
4	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	48,95418	600,00	29 372,51	21,00	35 540,74
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		Obj.E : 0,25*(2,596+2,317)*4,207+(2,596+2,317)/2*5,335-0,25*2,536*2,05		30,07840				
		Obj.A - střecha-není v souhrnu demolice včetně štítů : 0,17*5,15*20,56+0,17*5,15/2*2		18,87578				
5	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	5,42850	600,00	3 257,10	21,00	3 941,09
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		část nad úroveň podlahy půdy : 0,5*0,77*4,7*3		5,42850				
6	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,70500	900,00	3 334,50	21,00	4 034,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 058	Demolice budovy Nové Sady 29
O:	1	Odstranění staveb obj.A a E
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
				3,70500				
		podlaha přístavku : 0,15*24,7	kus	2,00000	90,00	180,00	21,00	217,80
7	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, obj.E : 2		2,00000				
			m2	5,12500	180,00	922,50	21,00	1 116,23
8	968072558R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2 Obj.E : 2,5*2,05		5,12500				
			m3	1 035,00000	180,00	186 300,00	21,00	225 423,00
Díl: 98	9	981014316R00	Demolice			186 300,00		225 423,00
		Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % výšky do 35 m, Budovy výšky do 35 m.				1 418,73		1 716,66
Díl: 712	10	712300832RT3	Povlakové krytiny			1 418,73	21,00	1 716,66
		Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m Obj.E : 6,1*4,307	m2	26,27270	54,00			
				26,27270		400,00		484,00
Díl: 725	11	725290010RA0	Zařizovací předměty			300,00	21,00	363,00
		Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	3,00000	100,00			
				1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00
12	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	1,00000	100,00			
						37 249,57		45 071,98
Díl: 762	13	762211811R00	Konstrukce tesařské			720,00	21,00	871,20
		Demontáž schodiště včetně zábradlí bez podstupnic, šířky do 1 m Obj.A - puda : 3	m	3,00000	240,00			
				3,00000		628,16	21,00	760,07
14	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm pavlač : 19,63	m2	19,63000	32,00			
				19,63000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 058	Demolice budovy Nové Sady 29
O:	1	Odstranění staveb obj.A a E
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
15	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 obj.A - nosné trámy podlahy pavlače : 19,63*2+1,2*10	m	51,26000	32,00	1 640,32	21,00	1 984,79
16	762900030RAB	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	m2	214,13180	160,00	34 261,09	21,00	41 455,92

obj.A : 9,57*19,63

obj.E : 6,1*4,307

187,85910

26,27270

Díl: 764	Konstrukce klempířské							
17	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30° Obj.E : 4,307	m	4,30700	20,00	86,14	21,00	104,23
18	764331850R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° Obj.E - napojení na obj.A : 6,1+4,307	m	10,40700	20,00	208,14	21,00	251,85
19	764339811R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45° střecha obj.A : 2,4*3	m2	7,20000	50,00	360,00	21,00	435,60
20	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° Obj.E : 4,307	m	4,30700	20,00	86,14	21,00	104,23
21	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° Obj.E : 1	kus	1,00000	50,00	50,00	21,00	60,50
22	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° Obj.A : 10,65*2+2,6 Obj.E : 6,1	m	30,00000	20,00	600,00	21,00	726,00
23	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm Obj.A střecha na zed' u souseda : 20,56	m	20,56000	20,00	411,20	21,00	497,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 058	Demolice budovy Nové Sady 29
O:	1	Odstranění staveb obj.A a E
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
24	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	2,31700	20,00	46,34	21,00	56,07
		Obj.E : 2,317		2,31700				
						9 768,67		11 820,09
Díl: 765	Krytiny tvrdé		m2	187,85910	52,00	9 768,67	21,00	11 820,09
25	765900010RAB	Demontáž střešních krytin krytiny pálené, drážkové						
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		Obj.A : 9,57*19,63		187,85910				
						8 583,51		10 386,05
Díl: 767	Konstrukce zámečnické		kg	660,27000	13,00	8 583,51	21,00	10 386,05
26	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg		219,80000				
		Obj.A - OK pavlače : 219,8		410,50000				
		OK reklamy : 410,5		29,97000				
		Obj.E - ocel.překlady nad vraty : 29,97						
						500,00		605,00
Díl: M21	Elektromontáže		kpl.	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
27	211001	Demontáž hromosvodové sítě do suti						
						396 004,70		479 165,69
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		t	322,51772	14,00	4 515,25	21,00	5 463,45
28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		322,51772				
		odpočet suti demolice-ta je v ceně demolice : 891,76772-569,25		322,51772				
29	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží	t	322,51772	10,00	3 225,18	21,00	3 902,47
		odpočet suti demolice-ta je v ceně demolice : 891,76772-569,25		322,51772				
30	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	322,51772	110,00	35 476,95	21,00	42 927,11
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.		322,51772				
		odpočet suti demolice-ta je v ceně demolice : 891,76772-569,25		322,51772				
31	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 515,24808	2,90	13 094,22	21,00	15 844,01
		odpočet suti demolice-ta je v ceně demolice : (891,76772-569,25)*14		4 515,24808				
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	322,51772	80,00	25 801,42	21,00	31 219,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 058	Demolice budovy Nové Sady 29
O:	1	Odstranění staveb obj.A a E
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		odpočet suti demolice-ta je v ceně demolice : 891,76772-569,25		322,51772				
33	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	891,73772	52,00	46 370,36	21,00	56 108,14
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	891,73772	300,00	267 521,32	21,00	323 700,80
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00		12 100,00
35	Pol.10	Náklady spojené se zajištěním ochrany pracoviště značení zákazů vstupu nepovolaných osob do prostoru demolice : dopravní značení a oplocení pracoviště : demontáž oplocení po skončení prací : kpl. : 1	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
36	Pol.11	Opatření pro ochranu stávajících inženýrských sítí dle požadavku majitelů	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
Díl: ON		Ostatní náklady				3 000,00		3 630,00
37	Pol.1	Spolupráce projektanta při provádění demoličních prací	kpl.	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00
Celkem						813 537,81		