

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|---------------------------------|
| S: | 1905012 | Rekonstrukce pavilonu ryb VÚVeL |
| O: | IO 04 | Náhradní zdroj- dieselagregát |
| R: | 01 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 18 356,52 |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek SÚ 18 : 3,0*3,5*0,8 | m3 | 8,40000 | 1 120,00 | 9 408,00 |
| 2 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. SÚ 18- v rámci staveniště : 3,0*3,5*0,8 | m3 | 8,40000 | 396,00 | 3 326,40 |
| 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 8,4 | m3 | 8,40000 | 264,50 | 2 221,80 |
| 4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 8,4 | m3 | 8,40000 | 20,80 | 174,72 |
| 5 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4 8,4*1,6 | t | 13,44000 | 240,00 | 3 225,60 |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 28 515,63 |
| 6 | 271571112R00 | Polštáře zhutněné pod základy šterkopíske netříděný, SÚ 125 : 3,0*3,5*0,25*2 | m3 | 5,25000 | 1 303,00 | 6 840,75 |
| 7 | 273322711R00 | Beton základových desek železový odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 35/45 XA3 bez dodávky a uložení výztuže SÚ 125 : 3,0*3,5*0,25 | m3 | 2,62500 | 3 465,00 | 9 095,63 |
| 8 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, SÚ 125 : (3,0+3,5)*2*0,25 | m2 | 3,25000 | 774,00 | 2 515,50 |
| 9 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | m2 | 3,25000 | 123,50 | 401,38 |
| 10 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků SÚ 125 : 0,395*(3,0+3,5)*2*10*0,7/1000 | t | 0,03595 | 37 735,70 | 1 356,60 |
| 11 | 273361921RT8 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků SÚ 125- výztuž 3x : 3,0*3,5*3*7,99/1000 | t | 0,25169 | 33 000,00 | 8 305,77 |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 2 835,00 |
| 12 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem SÚ 125, srovnávací beton : 3,0*3,5*0,05 | m3 | 0,52500 | 3 900,00 | 2 047,50 |
| 13 | 631319165R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny SÚ 125 : 3,0*3,5*0,25 | m3 | 2,62500 | 300,00 | 787,50 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 13 992,85 |
| 14 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 19,43451 | 720,00 | 13 992,85 |
| Celkem | | | | | | 63 700,00 |