

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zámečnická2
Stavba: Oprava ve schodišti 1 a společných prostor v přízemí

KSO:
Místo: Zámečnická 2, Brno

CC-CZ:
Datum: 01.11.2019

Zadavatel:
MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ILASTAN s.r.o., Malátova 12, 612 00 Brno

IČ: 01999371
DIČ: CZ01999371

Projektant:
R. Volková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Radka Volková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 597 035,52

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	597 035,52	89 555,33

Cena s DPH v CZK 686 590,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 1.11.2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zamenicka2

Stavba: Oprava ve schodišti 1 a společných prostor v přízemí

Místo: Zámečnická 2, Brno

Datum: 01.11.2019

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Projektant: R. Volková

Uchazeč: ILASTAN s.r.o., Malátova 12, 612 00 Brno

Zpracovatel: Radka Volková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

597 035,52 686 590,85

Zamenick
a2 Oprava ve schodišti 1 a společných prostor v
přízemí

597 035,52 686 590,85

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ve schodišti 1 a společných prostor v přízemí

KSO:

Místo: Zámečnická 2, Brno

CC-CZ:

Datum: 01.11.2019

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ILASTAN s.r.o., Malátova 12, 612 00 Brno

IČ:

01999371

DIČ:

CZ01999371

Projektant:

R. Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

597 035,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	597 035,52	15,00%	89 555,33

Cena s DPH

v CZK

686 590,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

1

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Asana na schodišti 4 a společných prostor v přízemí

Místo: Zámečnická 2, Brno

Datum: 01.11.2019

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Projektant: R. Volková

Uchazeč: ILASTAN s.r.o., Malátova 12, 612 00 Brno

Zpracovatel: Radka Volková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

597 035,52

HSV - Práce a dodávky HSV

148 790,11

1 - Ostatní	2 250,00
-------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	61 387,20
--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 099,55
---	-----------

997 - Přesun sutě	51 579,93
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	5 473,43
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

426 585,41

741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 245,49
-------------------------------------	----------

766 - Konstrukce truhlářské	108 268,00
-----------------------------	------------

767 - Konstrukce zámečnické	10 681,00
-----------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	228 366,58
----------------------------------	------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	78 024,34
--	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 660,00

VRN3 - Zařízení staveniště	6 200,00
----------------------------	----------

VRN6 - Územní vlivy	12 000,00
---------------------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy	3 460,00
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ve schodišti 1 a společných prostor v přízemí

Místo: Zámečnická 2, Brno

Datum: 01.11.2019

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Projektant: R. Volková

Uchazeč: ILASTAN s.r.o., Malátova 12, 612 00 Brno

Zpracovatel: Radka Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

597 035,52

D HSV Práce a dodávky HSV 148 790,11

D 1 Ostatní 2 250,00

1	K	1-pol.2	Zapravení drážek	sada	1,000	2 250,00	2 250,00
---	---	---------	------------------	------	-------	----------	----------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 387,20

2	K	612315211	Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	5,000	100,00	500,00
3	K	612325421R	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 15%	m2	269,920	115,00	31 040,88
4	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	103,850	176,00	18 277,60
5	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	7,800	459,00	3 580,20
6	K	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	7,800	287,00	2 238,60
7	K	612-pc 1	Výměna kapotáže kabelů	m	20,000	115,00	2 300,00
8	K	612-pc 2	Kontrola funkčnosti drátů, využívané zadlabat	m	30,000	115,00	3 450,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 099,55

9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	173,040	98,00	16 957,92
10	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	30,000	78,00	2 340,00
11	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 15 %	m2	269,920	21,00	5 668,32
12	K	9780131411	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	103,185	24,50	2 528,03
13	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	7,800	77,60	605,28

D 997 Přesun sutě 51 579,93

14	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,632	2 659,00	12 316,49
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,632	221,00	1 023,67
16	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	111,168	331,00	36 796,61
17	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	4,360	331,00	1 443,16

D 998 Přesun hmot 5 473,43

18	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,175	1 311,00	5 473,43
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 426 585,41

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 245,49

19	K	741-pc 1	Výměna světla nad výtahem	kus	1,000	905,00	905,00
20	K	741-pc 2	Výměna schodišťového tlačítka u výtahu	kus	1,000	331,00	331,00
21	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	13,000	0,73	9,49

D 766 Konstrukce truhlářské 108 268,00

22	K	766-pc 1	Oprava oken kastlových dvoukřídlové s nadsvětlíkem otevíravé, včetně výměny spodního kování, klik	kus	18,000	4 890,00	88 020,00
----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	766-pc 1a	Oprava oken kastlových tříkřídlové s nadsvětlikem otevíravé, včetně výměny spodního kování, klik	kus	1,000	6 690,00	6 690,00
24	K	766-pc 2	Oprava dvoukřídlových dveří otevíravé, včetně výměny kování, klika-koule, zámek bezpečnostní	kus	5,000	2 450,00	12 250,00
25	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 090,000	1,20	1 308,00

D 767 Konstrukce zámečnické 10 681,00

26	K	767-pc 1	D+m nové mříže před oknem ve schodišti	kus	1,000	6 850,00	6 850,00
27	K	767-pc 2	Oprava zábradlí v 1patře-uchycení	sada	1,000	3 650,00	3 650,00
28	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	100,000	1,81	181,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 228 366,58

29	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	313,836	162,00	50 841,43
30	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	313,836	82,20	25 797,32
31	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	313,836	92,80	29 123,98
32	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	313,836	92,00	28 872,91
33	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	313,836	131,00	41 112,52
34	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením-zábradlí	m2	43,450	72,00	3 128,40
35	K	7833068011	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením-výtah	m2	35,360	71,00	2 510,56
36	K	7833068012	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením-mříže	m2	20,160	71,00	1 431,36
37	K	7833068013	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením-dveře do strojovny	m2	4,560	71,00	323,76
38	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	103,530	141,00	14 597,73
39	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	103,530	80,00	8 282,40
40	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	103,530	92,00	9 524,76
41	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	103,530	96,80	10 021,70
42	K	783-pc 1	Očištění brány a mříže s obou stran u schodiště vabkou	m2	29,450	95,00	2 797,75

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 78 024,34

43	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	876,742	32,80	28 757,14
44	K	784121017	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	876,742	15,80	13 852,52
45	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	115,00	345,00
46	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	876,742	40,00	35 069,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 660,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 200,00

47	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	6 200,00	6 200,00
----	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------

D VRN6 Územní vlivy 12 000,00

48	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	12 000,00	12 000,00
----	---	-----------	--------------	------	-------	-----------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy 3 460,00

49	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	3 460,00	3 460,00
----	---	-----------	----------------	------	-------	----------	----------