

Soupis prací

termín plnění: únor - červen 2020

Smlouva : E639-S-1149/2019

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			584 600,00
2	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			956 800,00
3	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			79 000,00
4	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			2 274 000,00
5	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			800 000,00
6	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			319 200,00
7	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	km			210 000,00
8	RV31005	Technický projekt před úpravou GPK - trať dvukolejná	km			360 000,00
	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t			138 000,00
	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			512 000,00
	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			440 000,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			360 000,00
					Cena celkem bez DPH	7 033 600,00

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK obvod TO Skalice, Šlapanice, Vyškov, Hrušovany u Brna