

REKAPITULACE

SOUHRNÝ ROZPOČET NÁKLADŮ SŠS DŘEVOZPRACUJÍCÍ U STUDIA 33 - OSTRAVA - ZÁBŘEH

STOUPACÍ POTRUBÍ	SUTERÉN	36 440,-
STOUPACÍ POTRUBÍ	1 N.P.	35 580,-
STOUPACÍ POTRUBÍ	2 N.P.	24 780,-
STOUPACÍ POTRUBÍ	3 N.P.	28 300,-
STOUPACÍ POTRUBÍ	4 N.P.	28 300,-
STOUPACÍ POTRUBÍ	5 N.P.	28 300,-
STOUPACÍ POTRUBÍ	6 N.P.	28 300,-
STOUPACÍ POTRUBÍ	7 N.P.	28 300,-
STOUPACÍ POTRUBÍ	8 N.P.	28 300,-

CENA BEZ DPH 266 600,-

DPH 21 % 55 986,-

CENA S DPH 322 586,-



**Cenová nabídka zdravoinstalace pro Střední školu stavební a dřevozpracující
U Studia č.33,Ostrava- Zábřeh -INTERNÁT**

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/ MJ bez DPH	Celkem cena bez DPH
SUTERÉN:				
Odstavení (vypuštění vody) ze 2 stoupaček,zpět.napuštění				1 600,00
Demontáž potrubí vody ocel DN 32 - 25	29 m			3 400,00
Demontáž potrubí litinového DN 150 -125,100 vč.tvarovek	19 m			5 900,00
Vynesení potrubí před budovu				1 800,00
Montáž nového potrubí vody PPR DN 32 -25- 29 m vč.izolace, armatur, 6 ks vypustných ventilů, přechodů se závitem,objímek				9 800,00
Montáž nového odpadního potrubí 150,125,100, 19 m vč.tvarovek, čistících kusů,objímek				10 440,00
Vysekání otvorů pro demontáž a montáž potrubí voda,odpad				1 800,00
Nákup a dovoz materiálu a nářadí				1 700,00

CENA BEZ DPH**36 440,00**

**Cenová nabídka zdravoinstalace pro Střední školu stavební a dřevozpracující
U Studia č.33,Ostrava- Zábřeh -INTERNÁT**

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/ MJ bez DPH	Celkem cena bez DPH
1 N.P.				
Vysekání otvorů ve zdi 2 stoupačky voda odpad				3 400,00
Demontáž závěsných klosetů	4 ks			980,00
Vysekání otvorů v podlaze,ve zdi pro napojení klosetů				3 200,00
Demontáž 2 ks stoupaček vody a odpadů ve zdi				5 400,00
Demontáž litinového potrubí pro klosety				4 600,00
Vynesení potrubí vody, odpadu před budovu				2 800,00
Montáž potrubí vody ,odpadu 2 ks stoupaček ve zdi a odpadu pro klosety vč.tvarovek				10 600,00
Zpětná montáž závěsných mís WC vč.nových přípojovacích novodůrových armatur				2 900,00
Nákup a dovoz materiálu vč.nářadí				1 700,00

CENA BEZ DPH

35 580,00

**Cenová nabídka zdravoinstalace pro Střední školu stavební a dřevozpracující
U Studia č.33,Ostrava- Zábřeh -INTERNÁT**

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/ MJ bez DPH	Celkem cena bez DPH
2 N.P.				
Demontáž závěsných klosetů	4 ks			980,00
Vysekání otvorů v podlaze a ve zdi pro napojení odpadů pro 4 klosety				4 200,00
Demontáž litinového potrubí pro WC				5 600,00
Vynesení potrubí před budovu				2 800,00
Montáž nového potrubí odpadu vč.objímek				6 600,00
Zpětná montáž závěsných WC vč. nových připojovacích armatur				2 900,00
Nákupa dovoz materiálu a nářadí				1 700,00

CENA BEZ DPH

24 780,00

**Cenová nabídka zdravotní instalace pro Střední školu stavební a dřevozpracující
U Studia č.33,Ostrava- Zábřeh -INTERNAT**

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/ MJ bez DPH	Celkem cena bez DPH
3 N.P.				
Demontáž kombi klosetů vč.splachovačů				1 600,00
Vysekání otvorů v podlaze a ve zdi pro napojení odpadu pro klosety				4 200,00
Demontáž litinového potrubí pro WC				5 600,00
Vynesení potrubí před budovu				2 800,00
montáž nového potrubí odpadu vč.objímek				6 600,00
Demontáž sádkartonového kufru				1 900,00
Zpětná montáž kombi Klosetů vč.splachovačů vč.nových přípojovacích armatur				3 900,00
Nákup a dovoz materiálu a nářadí				1 700,00

CENA BEZ DPH

28 300,00

**Cenová nabídka zdravotní instalace pro Střední školu stavební a dřevozpracující
U Studia č.33,Ostrava- Zábřeh -INTERNÁT**

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/ MJ bez DPH	Celkem cena bez DPH
4 N P.				
Demontáž kombi klosetů vč.splachovačů				1 600,00
Vysekání otvorů v podlaze a ve zdi pro napojení odpadu pro klosety				4 200,00
Demontáž litinového potrubí pro WC				5 600,00
Vynesení potrubí před budovu				2 800,00
montáž nového potrubí odpadu vč.objímek				6 600,00
Demontáž sádkartonového kufru				1 900,00
Zpětná montáž kombi Klosetů vč.splachovačů vč.nových přípojovacích armatur				3 900,00
Nákup a dovoz materiálu a náradí				1 700,00

CENA BEZ DPH

28 300,00

**Cenová nabídka zdravotní instalace pro Střední školu stavební a dřevozpracující
U Studia č.33,Ostrava- Zábřeh -INTERNAT**

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/ MJ bez DPH	Celkem cena bez DPH
5 N.P.				
Demontáž kombi klosetů vč.splachovačů				1 600,00
Vysekání otvorů v podlaze a ve zdi pro napojení odpadu pro klosety				4 200,00
Demontáž litinového potrubí pro WC				5 600,00
Vynesení potrubí před budovu				2 800,00
montáž nového potrubí odpadu vč.objímek				6 600,00
Demontáž sádrokartonového kufru				1 900,00
Zpětná montáž kombi Klosetů vč.splachovačů vč.nových přípojovacích armatur				3 900,00
Nákup a dovoz materiálu a nářadí				1 700,00

CENA BEZ DPH

28 300,00

**Cenová nabídka zdravotní instalace pro Střední školu stavební a dřevozpracující
U Studia č.33,Ostrava- Zábřeh -INTERNÁT**

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/ MJ bez DPH	Celkem cena bez DPH
6 N P.				
Demontáž kombi klosetů vč.splachovačů				1 600,00
Vysekání otvorů v podlaze a ve zdi pro napojení odpadu pro klosety				4 200,00
Demontáž litinového potrubí pro WC				5 600,00
Vynesení potrubí před budovu				2 800,00
montáž nového potrubí odpadu vč.objímek				6 600,00
Demontáž sádkartonového kufru				1 900,00
Zpětná montáž kombi Klosetů vč.splachovačů vč.nových přípojovacích armatur				3 900,00
Nákup a dovoz materiálu a náradí				1 700,00

CENA BEZ DPH

28 300,00

**Cenová nabídka zdravotní instalace pro Střední školu stavební a dřevozpracující
U Studia č.33,Ostrava- Zábřeh -INTERNÁT**

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/ MJ bez DPH	Celkem cena bez DPH
7 N.P.				
Demontáž kombi klosetů vč.splachovačů				1 600,00
Vysekání otvorů v podlaze a ve zdi pro napojení odpadu pro klosety				4 200,00
Demontáž litinového potrubí pro WC				5 600,00
Vynesení potrubí před budovu				2 800,00
montáž nového potrubí odpadu vč.objímek				6 600,00
Demontáž sádrokartonového kufru				1 900,00
Zpětná montáž kombi Klosetů vč.splachovačů vč.nových přípojovacích armatur				3 900,00
Nákup a dovoz materiálu a náradí				1 700,00

CENA BEZ DPH**28 300,00**

**Cenová nabídka zdravotní instalace pro Střední školu stavební a dřevozpracující
U Studia č.33,Ostrava- Zábřeh -INTERNÁT**

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/ MJ bez DPH	Celkem cena bez DPH
8 N.P.				
Demontáž kombi klosetů vč.splachovačů				1 600,00
Vysekání otvorů v podlaze a ve zdi pro napojení odpadu pro klosety				4 200,00
Demontáž litinového potrubí pro WC				5 600,00
Vynesení potrubí před budovu				2 800,00
montáž nového potrubí odpadu vč.objímek				6 600,00
Demontáž sádkartonového kufru				1 900,00
Zpětná montáž kombi Klosetů vč.splachovačů vč.nových přípojovacích armatur				3 900,00
Nákup a dovoz materiálu a nářadí				1 700,00

CENA BEZ DPH

28 300,00