

Změnový list č. 5

Název stavby dle SoD: „Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ulice Nákladní, Žatec“

Číslo SoD: Ev. č.: 00013-ROZ/2019

Číslo změny: 005

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308

Předmět změny: SO_01: 005 komunikace

Popis a zdůvodnění změny:

- a) asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š do 3 m – v celé délce rekonstruované ulice byla uvažována pod živičnou vrstvou konstrukční skladba s povrchem ze žulových kostek 160 x 160 mm. Dle projektové dokumentace měla být odfrézována vrstva AB v tl. 5 cm a položena vrstva nová. Po odfrézování stávajícího živičného povrchu bylo zjištěno, že konstrukční skladba je s povrchem ze žulových kostek různých rozměrů. Dále bylo zjištěno lokální porušení stávající konstrukční skladby. S ohledem na kvalitu uvedeného podloží a výškové rozdíly bylo po konzultaci s projektantkou rozhodnuto, že bude provedena optimalizace pokládky ACP 16, a to v celé ploše komunikace.
- b) mozaika dlažební, žula 4/6 cm černá - jedná se o navýšení spotřebovaného množství dle skutečného provedení stavby.
- c) úprava sjezdu asfaltovou plochou v místě řezu č. 10 a 11 - provedeno na základě požadavku objednatele.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 52.032,26 Kč	+ 670.857,44 Kč	+ 618.825,18 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ul. Nákladní, Žatec

Objekt:

Komunikace - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-52 032,26
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-52 032,26
D	01						-52 032,26
D	02.04		Změna množství dlažby				-52 032,26
44	M	59245301	Dlažba pro nevidomé tl. 6 cm přírodní	m2	-22,440		
45	M	58380010	mozaika dlažební žula 4/6cm šedá	t	-9,305		
	vv		70,0-79,305 "celkové množství 70t (chybně provedený výkaz od projektanta, špatně odhadnutý poměr mezi světlou a tmavou dlažbou)			-9,305	
46	M	59245309	Dlažba pro nevidomé tl. 6 cm přírodní	m2	-22,440		
	vv		-22,44 "odečtení celé hodnoty položky			-22,440	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ul. Nákladní, Žatec

Objekt:

Komunikace - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							670 857,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				670 857,44
D	01						670 857,44
D	01.03		Změna množství dlažby (související méněpráce v 02.04)				56 315,04
6	M	58380013	Mozaika dlažební, žula 4/6 cm černá	t	10,202		
D	01.11		Navýšení množství asfaltu				
25	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 833,300		
D	03		Úprava sjezdu asfaltovou plochou v místě řezu 10 a 11				
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	20,000		
	vv					20,000	
5	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	20,000		
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000		
7	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	20,000		

Změnový list č. 6

Název stavby dle SoD: „Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ulice Nákladní, Žatec“

Číslo SoD: Ev. č.: 00013-ROZ/2019

Číslo změny: 006

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308

Předmět změny: SO_01: 003 svislé konstrukce – opěrná zeď

Popis a zdůvodnění změny:

- a) Změna druhu betonu - v projektové dokumentaci byla železobetonová opěrná zeď navržena z betonu třídy C25/30. Vzhledem k tomu, že se počítá s prováděním zimní údržby chodníku posypem, byla třída betonu změněna na třídu C 30/37 XF4 - vysoké nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky, aby nedocházelo působením chemických vlivů ke korozi výztuže.
- b) Oprava stávající betonové stěny u staničení 0,710-0,793 - jedná se o opravu stávající betonové stěny cementovou maltou s následným cementovým postříkem na základě požadavku objednatele.
- c) Obklad zdiva opěrné zdi tl. do 150 mm – opuka, žula - nebylo provedeno na základě požadavku objednatele.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 512.726,16 Kč	+ 573.778,44 Kč	+ 61.052,28 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ulice Nákladní, Žatec

Objekt:

Opěrná zeď - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-512 726,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-512 726,16
D	01		Vícepráce - první část				-512 726,16
D	02.02		Odečtení celé opěrné zdi z původního rozpočtu				-512 726,16
37	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	-84,000		
	VV		-((0,7*1,75+2*0,5+1*0,25)*32+1*32*0,15) "odečtení celé původní položky		-84,000		
38	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	-254,720		
	VV		-((0,7+2+1)*32*2+0,4*32+1,8*0,7*2+2*0,5*2+1*0,3*2) "odečtení celé původní položky		-254,720		
39	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	-254,720		
	VV		-((0,7+2+1)*32*2+0,4*32+1,8*0,7*2+2*0,5*2+1*0,3*2) "odečtení celé původní položky		-254,720		
40	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	-0,648		
	VV		-((10,259+9,988)*32*0,001) "odečtení celé původní položky		-0,648		
41	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	-1,679		
	VV		-(52,48*32*0,001) "odečtení celé původní položky		-1,679		
42	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	-0,299		
	VV		-(9,343*32*0,001) "odečtení celé původní položky		-0,299		
	VV		-131,0 "odpočet celé položky		-131,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ul. Nákladní, Žatec

Objekt:

Opěrná zeď - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							573 778,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				573 778,44
D	01		Vícepráce - první část				573 778,44
D	01.1		Oprava stávající betonové stěny staničení 0,710 - 0,793				7 855,98
1	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	8,000		
	vv		8,0			8,000	
2	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	60,900		
	vv		87*0,7			60,900	
3	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	60,900		
D	01.02		Cementový postřik betonové monolitické opěrné zdi odvrácené od k				
4	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	57,000		
	vv		2,1*17 "rovná část opěrné zdi			35,700	
	vv		14,2*((0,9+2,1)/2) "šikmá část opěrné zdi			21,300	
	vv		Součet			57,000	
5	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	57,000		
D	01.06		Navýšení nivelity terénu pod novou opěrnou zdi				
15	K	181301106	Rozproštění ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	300,000		
	vv		(25,0*6,0)*2 "plocha 25*6m (2 vrstvy tl. 40cm)			300,000	
D	01.07		Dodávka a montáž betonové konstrukce paty opěrné zdi zkrácené z				
16	K	327323127.1.1	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	38,343		
	vv		((0,7*1,75)*31,3) "pata opěrné stěny			38,343	
D	01.08		Dodávka a montáž betonové konstrukce svislé stěny zkrácené z beto				
17	K	327323127.1	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XF4	m3	43,820		
	vv		Změna betonu svislé stěně opěrné zdi (kromě paty opěrné stěny)				
	vv		(2*0,5+1*0,25)*31,3+1*31,3*0,15 "změna betonu ve zkrácené zdi 31,3bm			43,820	
D	01.09		Bednění a výztuž kompletní zkrácené opěrné zdi vč. paty				
18	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	249,260		
	vv		((0,7+2+1)*31,3*2+0,4*31,3+1,8*0,7*2+2*0,5*2+1*0,3*2)			249,260	
19	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	249,260		
	vv		249,26			249,260	
20	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,634		
	vv		((10,259+9,988)*31,3*0,001)			0,634	
21	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,643		
	vv		(52,48*31,3*0,001)			1,643	
22	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,292		
	vv		(9,343*31,3*0,001)			0,292	

Změnový list č. 7

Název stavby dle SoD: „Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ulice Nákladní, Žatec“

Číslo SoD: Ev. č.: 00013-ROZ/2019

Číslo změny: 007

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308

Předmět změny: SO_02: 008 trubní vedení – uliční vpusti

Popis a zdůvodnění změny:

- a) Po zjištění skutečného technického stavu uličních vpustí a šachet, nebylo možné použít všechny navrhované prefabrikované prvky uličních vpustí, ale bylo nutné samostatné technické řešení každé uliční vpusti.
- b) Úprava výšky poklopů dle nivelety - upraven počet dle skutečného provedení.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 22.926,00 Kč	+ 52.234,61 Kč	+ 29.308,61 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ul. Nákladní, Žatec

Objekt:

Trubní vedení - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-22 926,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-22 926,00
D	01						-22 926,00
D	01.12		Změna uličních vpustí				-22 926,00
26	K	976086311	Vybourání vpustí vč. zasypání	kus	-6,000		
	vv		-6 "celkový počet realizovaných vpustí je 19 (původní hodnota v rozpočtu je 25)			-6,000	
27	K	895941311.1	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	-6,000		
	vv		Koordinální situační výkres				
	vv		1 "UV1 - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV2 - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV3 - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV1 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV2 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "mezi UV3 a UV6 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV6 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV7 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV8-P sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV9 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV13 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV15 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV16 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV17 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV18 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV19 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV20 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV21 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		1 "UV22 - P - sestaveno z prefabrikovaných dílců		1,000		
	vv		Mezisoučet		19,000		
	vv		19-25 "celkový počet realizovaných vpustí je 19 (původní hodnota v rozpočtu je 25)			-6,000	
28	M	59223854	Skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	-6,000		
29	M	59223858	Skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	-6,000		
30	M	59223864	Prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	-6,000		
31	M	59223852	Dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	-6,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ulice Nákladní, Žatec

Objekt:

Trubní vedení - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 234,61
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 234,61
D	01		Vícepráce - první část				52 234,61
D	01.04		Úpravy výšky poklopů				3 600,00
7	K	592R01	Úprava výšky osazení stávajících ocelových poklopů dle nivelity nového terénu		2,000		
	VV		Pozn.: vyzvednuté a dobetonování ocel. rámu				
	VV		2 "3ks umístěné na staničení 0,00; 0,710		2,000		
D	01.05		Vyzvednutí stávající revizní šachty dešťové kanalizace o 1m - stanič				
D	1		Zemní práce				
8	K	131233101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	2,455		
	VV		1,8*1,8*1,0 "objem výkopu		3,240		
	VV		-pi*(0,5*0,5)*1,0 "odpočet objemu šachty		-0,785		
	VV		Součet		2,455		
9	K	131233109	Příplatek za lepivost, hloubení jam do 10 m3 ručně v horninách tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	1,228		
	VV		2,455*0,5 "příplatek 50%		1,228		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	K	358315R04	Demontáž poškozeného šachetního betonového kónusu	ks	1,000		
11	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000		
12	M	59224312	Konus šachetní betonový TBR-Q.600/1000x625/120 SPK	kus	1,000		
13	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000		
14	M	59224381	Skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	kus	1,000		
32	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	2,000		
33	M	55242320	Mříž čtvercová D 400, plochá 500x500mm	kus	2,000		
34	M	59223874	Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký	kus	2,000		
35	K	8959413R06	Sanace stávajících zděných jámek a provedení nových betonových den s profilací vč. materiálu	kus	8,000		
	VV		Koordinální situační výkres				
	VV		1 "UV3 - P - sanace stěn a zhotovení nového profilovaného betonového dna		1,000		
	VV		1 "mezi UV3-P a UV4 - P - sanace stěn a zhotovení nového profilovaného betonového dna		1,000		
	VV		1 "UV4 - P - sanace stěn a zhotovení nového profilovaného betonového dna		1,000		
	VV		1 "UV5 - P - sanace stěn a zhotovení nového profilovaného betonového dna		1,000		
	VV		1 "UV10-P - sanace stěn a zhotovení nového profilovaného betonového dna		1,000		
	VV		1 "UV11- P sanace stěn a zhotovení nového profilovaného betonového dna		1,000		
	VV		1 "UV12 - P sanace stěn a zhotovení nového profilovaného betonového dna		1,000		
	VV		1 "UV14 - P - sanace stěn a zhotovení nového profilovaného betonového dna		1,000		
	VV		Součet		8,000		

Změnový list č. 8

Název stavby dle SoD: „Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ulice Nákladní, Žatec“

Číslo SoD: Ev. č.: 00013-ROZ/2019

Číslo změny: 008

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308

Předmět změny: SO_01: 001 zemní práce

Popis a zdůvodnění změny:

- a) Odstranění podkladu z betonu prostého tl. 300 mm ručně – na levé straně komunikace ve směru staničení mělo být provedeno dle projektové dokumentace strojní vybourání stávajících betonových obrubníků. Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že se pod obrubníky nachází betonový podklad, který zasahuje ke stávající kamenné opěrné zdi. Po prohlídce místa statikem bylo doporučeno provádění prací pouze ručně s ohledem na opěrnou zeď, aby nedošlo k jejímu případnému poškození.
- b) Frézování živičného krytu tl. 50 mm – změna výměry dle geodetického zaměření skutečného stavu.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 92.045,70 Kč	+ 496.922,80 Kč	+ 404.877,10 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ul. Nákladní, Žatec

Objekt:

Zemní práce - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-92 045,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-92 045,70
D	01						-92 045,70
24	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm	m2	-487,500		
	VV		-600 "odpočet celé původní položky		-600,000		
	VV		(9*25)/2 "parkovací záliv ze žulové dlažby vpravo ve směru staničení		112,500		
	VV		Součet		-487,500		
D	02.05		Zmenšení frézované plochy				
47	K	113154323	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	-677,910		
	VV		-6934,0 "odečtení původní hodnoty položky		-6 934,000		
	VV		+6256,09 "nová výměra		6 256,090		
	VV		Součet		-677,910		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ul. Nákladní, Žatec

Objekt:

Zemní práce - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							496 922,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				496 922,80
D	01						496 922,80
D	01.10		Bourání betonového podkladu				496 922,80
23	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	m2	564,685		
VV			119 "rozšíření žulové plochy staničení 0,00 - 0,070		119,000		
VV			330*0,57 "trojřádek staničení 0,08 - 0,410 (vlevo ve směru staničení)		188,100		
VV			(12*2)/2-7 "doplnění žulové dlažby u přechodu staničení 0,415		5,000		
VV			(13*1,15)/2 "plocha ze žulové dlažby pod schody staničení 0,420 - 0,440		7,475		
VV			(13*1,4)/2 "plocha ze žulové dlažby vedle přechodu pro chodce staničení 0,470 - 0,490		9,100		
VV			180*0,57 "trojřádek staničení 0,410 - 0,590 (vlevo ve směru staničení)		102,600		
VV			(68,2*1,6)/2 "středový dělicí ostrůvek ze žulové dlažby staničení 0,630 - 0,695		54,560		
VV			(33*2,9)/2 "středový dělicí ostrůvek ze žulové dlažby staničení 0,745 - 0,785		47,850		
VV			5*2,2 "vjezd do ohrady pneuservis		11,000		
VV			10*2,0 "příjezd k parkovišti pneuservis		20,000		
VV			Součet		564,685		

Změnový list č. 9

Název stavby dle SoD: „Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ulice Nákladní, Žatec“

Číslo SoD: Ev. č.: 00013-ROZ/2019

Číslo změny: 009

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308

Předmět změny: SO_01: 009 ostatní konstrukce a práce

Popis a zdůvodnění změny:

- a) Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci - dle projektové dokumentace měla být v ploše parkoviště položena geotextilie pro stabilizaci podkladu. Po provedení zatěžovacích zkoušek bylo geotechnikem konstatováno, že není nutné geotextilii osazovat.
- b) Těsnění spár zálivkou za studena - výměra byla upravena dle skutečného provedení
- c) Výšková úprava obrubníků u vjezdu do pneuservisu - na základě požadavku objednatele byla provedena výšková úprava obrubníků z původních +4 cm uvedených v projektové dokumentaci na požadované +2 cm.
- d) Přesun dopravní značky „Parkování pro motocykly“ - na základě požadavku objednatele byla přesunuta uvedená dopravní značka na nové místo.
- e) Úprava schodiště v místě řezu č. 5 - na základě požadavku objednatele byla provedena stavební úprava schodiště umožňující vjezd vozidel TSMŽ.
- f) Výměna ocelového zábradlí mezi řezy č. 23 a č. 22 - jedná se o navýšení objemu prací. V návaznosti na provedenou výměnu zábradlí dle projektové dokumentace byla provedena výměna navazujícího zábradlí na základě požadavku objednatele.
- g) Seříznutí hran obrubníků u ostrůvku pro chodce
- h) Překrytí stávajícího poklopu v místě řezu č. 1
- i) Rozšíření chodníku v místě řezu č. 40 – jedná se o rozšíření chodníku z původní šíře 1,2 m na požadovanou šíři 1,5 m

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 513.904,00 Kč	+ 51.757,04 Kč	- 462.146,96 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ul. Nákladní, Žatec

Objekt:

Ostatní konstrukce a práce - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-513 904,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-513 904,00
D	01						-513 904,00
D	02.01		Geotextilie				-43 930,00
36	K	919726223	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 400/50 kN/m	m2	-382,000		
	VV		-382 "odpočet celé původní položky			-382,000	
D	02.03		Obklad opěrné stěny				
43	K	334223311	Obklad zdiva opěrné zdi tl do 150 mm - opuka a žula	m2	-131,000		
	VV		-131,0 "odpočet celé položky			-131,000	
D	02.06		Změna délky - těsnění spár zálivkou za studena				
48	K	919121231	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	-2 124,000		
	VV		-2169 "odečtení celé hodnoty původní položky			-2 169,000	
	VV		45 "nová výměra			45,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ul. Nákladní, Žatec

Objekt:

Ostatní konstrukce a práce - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 757,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 757,04
D	01						51 757,04
D	3						51 757,04
D	01		Výšková úprava obrubníků u vjezdu do pneuservisu na +2cm				4 530,00
1	K	R01	Demontáž stávajících kamenných obrubníků 30 x 20cm	m			
2	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
D	02		Přesun dopravní značky "parkování pro motocykly"				
3	K	R02	Přesun dopravní značky	kpl			
vv			1 "demontáž dopravní značky, výkop pro základ na novém místě, terénní úpravy				
D	04		Úprava schodiště v místě řezu č. 5				
8	K	R03	Demolice části stávajícího schodiště	kpl			
vv			1 "ruční demolice kamenných obrubníků, ruční rozebrání mozaikové dlažby				
9	K	R04	Výšková úprava plochy pro realizaci nových schodišťových stupňů na přání investora	kpl			
10	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
11	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2			
D	05		Překrytí stávajícího poklopu v místě řezu č. 1 asfaltovým				
12	K	R05	Překrytí stávajícího poklopu v místě řezu č. 1 asfaltovým betonem	kpl			
D	06		Výměna ocelového zábradlí v místě stávajícího schodiště				
13	K	R06	výměna ocelového zábradlí v místě stávajícího schodiště mezi řezu č. 23 a č. 22	kpl			
D	07		Seřiznutí hran obrubníků u ostrůvku pro chodce				
14	K	R07	Seřiznutí hran obrubníků u ostrůvku pro chodce	kpl			
D	08		V místě řezu č. 40 - rozšíření chodníku na kótu 1,50 m (ny				
15	K	R01	Demontáž stávajících kamenných obrubníků 30 x 20cm	m			
16	K	1131061R08	Rozebrání dlažeb a částí komunikace	m2			
vv			8,0*0,4				
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			
vv			8,0*0,2				
18	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
19	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2			
vv			8,0*0,2				
20	M	58380010	Mozaika dlažební, žula 4/6 cm	t			
vv			1,6/8*1,02 "z jedné tuny materiálu se položí cca 8m2 dlažby, ztrátě 2%		0,204		