

Cenový rozpad akátového plotu expozice „Zebry“

Akátový plot v délce 68 bm. Osová vzdálenost sloupků je cca 2 bm. Plot je vysoký 1 bm a má dvě plotová ráhna. Kovové konzoly tvaru písmena T jsou zabetonovány a na ně je nakotvený akátový sloupek z kterého jsou vyneseny dvě akátové ráhna, které pokračují na další sloupek.

kalkulace bez DPH

pozice	popis	množství	cena	cena celkem
1	Akátové kuláče dl 2 m průměr 10 cm	70	628	43960
2	Akátové kuláče dl 1,2 m průměr 10 – 15 cm	36	595	21420
3	ocelové konzoly T	36	368	13248
4	beton pro 36 patek	2,5	1860	4650
5	dovoz betonu	1	3550	3550
6	spojovací materiál	1	6550	6550
7	ruční výkop 36 ks patek	36	280	10080
8	zabetonování 36 konzol tři kluci tři dny	72	250	18000
9	výroba sloupků dva kluci tři dny	48	250	12000
10	výroba rahen tři kluci 4 dny	96	250	24000
12	broušení	48	250	12000
13	montáž plotu u expozice zeber 4 kluci 6 dní	192	250	48000
15	doprava a přesuny hmot	1	6500	6500
			sum	223958

za Dřevo Akord,s.r.o

xxxx

20.1.2020