

Položkový rozpočet

Zakázka: Transformace DNH Rychmburk II, Tyršova 389 Skuteč-stavební úpravy

Místo: Skuteč

Objednatel: Pardubický kraj
Komenského 125
53211 Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ708928822

Zhotovitel: K-HOUSE s.r.o.
Na Vlaštovce 819
539 73 Skuteč

IČ: 288 13 723
DIČ: CZ28813723

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 244 340,60
PSV	3 042 078,98
MON	935 758,22
Vedlejší náklady	112 760,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 334 937,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

Ve Skutči



Za zhotovitele

dne

16.01.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			3 149,53
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			263 639,05
4	Vodorovné konstrukce	HSV			215 032,97
5	Komunikace	HSV			7 997,25
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			1 195,38
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			122 214,41
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			29 982,67
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			82 179,61
64	Výplně otvorů	HSV			3 987,63
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			85 398,42
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			26 745,30
96	Bourání konstrukcí	HSV			100 136,37
97	Prorážení otvorů	HSV			250 103,91
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 578,10
711	Izolace proti vodě	PSV			11 840,10
713	Izolace tepelné	PSV			174 195,55
720	Zdravotechnická instalace, vytápění, plynovod	PSV			821 869,89
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 267,33
725	Zařizovací předměty	PSV			12 081,76
731	Kotelny	PSV			1 689,67
733	Rozvod potrubí	PSV			8 258,57
735	Otopná tělesa	PSV			3 492,23
762	Konstrukce tesařské	PSV			298 072,94
763	Dřevostavby	PSV			131 913,23
764	Konstrukce klempířské	PSV			67 922,41
765	Krytiny tvrdé	PSV			306 034,85
766	Konstrukce truhlářské	PSV			366 065,97
767	Konstrukce zámečnické	PSV			183 656,79

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		152 521,09
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV		4 711,02
776	Podlahy povlakové	PSV		257 220,40
781	Obklady keramické	PSV		96 172,05
783	Nátěry	PSV		52 359,86
784	Malby	PSV		87 596,87
786	Čalounické úpravy	PSV		22 156,40
M21	Elektromontáže	MON		587 075,70
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON		348 350,52
M46	Zemní práce při montážích	MON		332,00
VN	Vedlejší náklady	VN		112 760,00
Cena celkem				5 334 937,80



Položkový rozpočet

S:	Transformace DNH Rychmburk II, Tyršova 389 Skuteč-stavební úpravy
O:	Skuteč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
						3 149,53	
Díl:	1	Zemní práce					
	1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém přípojka kanalizace,bleskosvod	m2	7,50000	34,00	255,00
	2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém chodník (hromosvod):3*1*1*0,8	m2	2,40000	25,74	61,78
	3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ přípojka kanalizace, bleskosvod:15*1*0,5	m3	7,50000	171,00	1 282,50
	4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,50000	88,00	660,00
	5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	7,50000	29,20	219,00
	6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,50000	89,50	671,25
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				263 639,05	
	7	311271177RT2	Zdivo z tvárníc porobetonových hladkých tl. 30 cm, P 4, 499 x 249 x 300 mm 3.01:(3,01*2+3,15-0,8)*2,6 1.04 přízdívka:0,5*0,5*3,25 1.06 dozívka oken:otv. a výklenku:0,66*0,9+0,5*0,5*3	m2	30,46850	917,50	27 954,85
	8	311271182R00	podkrovní dozívka štitové stěny:6,55*0,5*2 Zdivo z tvárníc porobetonových tl. 450 mm nadezdívka schodišťového prostoru do podkrovní:(3,235*1,1)/2*2	m2	3,55850	1 287,50	4 510,40
	9	317231126R00	Zdi rims ci 29 p 25 mc 10	m3	1,07190	3 555,00	3 810,60
	10	317147302R00	doplnění a oprava říms:(19,7+10,75+5,28)*0,3*0,1 Překlad nenosný z pórobetonu 100x250x1500 m.č.1.05,1.07,2.01,2.03,2.04,2.05-7	kus	7,00000	303,00	2 121,00
	11	317147304R00	Překlad nenosný z pórobetonu 100x250x2000 m.č.1.06:1	kus	1,00000	400,50	400,50
	12	317121043RT3	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nosný 129 x 24,9 x 20 cm m.č.2.07:2	kus	2,00000	804,00	1 608,00
	13	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. m.č.1.06:3*2 m.č.2.03,2.04,2.05:3*4	m	18,00000	91,00	1 638,00
	14	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm 1.16,1.06:1*3,25+(3,3*3,25)-1,8+(3,26*3,25)-1,4 2.04,2.05,2.01:(4,3*3,25)-4,2+0,35*3,25+(1,4*3,25)-1,8	m2	35,03250	482,50	16 903,18
	15	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm m.č.2.03,2.07:2,01*3,25+2*0,8	m2	8,13250	622,50	5 062,48
	16	342018462R00	Příčka SDK tl.180 mm, ocel.kce, 1x oplášt., CW a UW 150,SDK tl.15mm,zvuk izolace tl. 130 mm podkrovní mezi m.č.3.03 a 3.04:2,6*0,54+1,4*2,34+(1,2/2)*2,34	m2	6,08400	750,00	4 563,00
	17	342261123RT3	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášt. tl.130 mm, desky standard impreg. tl. 15 mm, minerál tl. 5 cm podkrovní mezi 3.04 a 3.05, 3.05a 3.06:(2,6*0,54+1,4*2,34+(1,2/2)*2,34)*2 mezi3.02 a 3.06,3.07:2,84*2,6+2,35*1,4+2,35*0,6-2*1,6 mezi3.06a 3.07:4,15*2,6 mezi 3.02a 3.03,3.04,3.05:5,8*2,6-3*1,6	m2	42,12200	728,50	30 685,88

18	342012221RT1	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., tl.12,5mm, izolace tloušťky 50 mm, 1.NP m.č.1.12:1,44*3	m2	4,32000	640,00	2 764,80
19	347013110R00	Předstěna SDK, tl.50mm, 1x ocel.kce CD, 1xDFRI 12,5mm	m2	30,22500	607,50	18 361,69
20	347015135R00	2.NP m.č. 2.02 a 2.06:(3,61+5,69)*3,25 Předstěna SDK, tl.115mm, ocel. kce CW, 1x 12,5mm podkrovi:příčky k obvodovým stěnám:(4,85+17,76+4,3+0,13+3,77+17,78+8,2)*1,4	m2	30,22500 79,50600 79,50600	524,00	41 661,14
21	314276215R00	Komín pórobetonový, jednoprůd. střed, DN 200 kominpodkrovi:5,7	m	5,70000 5,70000	2 985,00	17 014,50
22	314276725R00	Komín, krycí deska omítnuté hlavy DN 200 mm	kus	1,00000	880,00	880,00
23	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 krov, prvky O1,O2,O3:(247+1103,8+1434,44)/1000	t	2,78524 2,78524	7 035,00	19 594,16
24	13384440R	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235, 11375 krov vaznice O3	t	1,43440	9 265,00	13 289,72
25	13483415R	Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375 krov O1,O2 krov prvky O1,O2:0,247+1,103	t	1,35000	9 845,00	13 290,75
26	346244822R00	Přizdívky z cihel porobet., tl.150 mm přizdívka obvodových stěn v podkrovi:(19,4+15+10,45+8,4+2,2)*1,05	m2	58,22250 58,22250	644,50	37 524,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				215 032,97
27	416020113R00	Podhledy SDK, kovová kce HUT 1x deska 12,5 mm, protipožární REI 30, šikmé části podkrovi šikmé části podhledu:(16,09*2,1)*2+8,2*2,1- 3,15*2,8-(2*0,78*1,4+1,14*1,4) podhled na schodišti do podkrovi:2,45*5,11	m2	84,71750 72,19800 12,51950	645,50	54 685,15
28	416021224R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RFI 12,5 mm, REI 45 2.NP m.č.2.02 až 2.08:28,53+1,91+3,81+1,57+22,06+18,2+20,77 podkrovi vodorovný podhled:16,09*3,5	m2	153,16500 96,85000 56,31500	539,50	82 632,52
29	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna, včetně dodávky materiálu stř.okna a vikýře:6	kus	6,00000 6,00000	544,00	3 264,00
30	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 vyrovňovací věnec pod pozednicí:(19,4+19,4)*0,15*0,5	m3	2,91000 2,91000	2 270,00	6 605,70
31	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 19,4*2*0,20	m2	7,76000 7,76000	288,50	2 238,76
32	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 19,4*2*0,20	m2	7,76000 7,76000	65,50	508,28
33	419941024R00	Svary bet. oceli stropní konstr. do 22 mm, a ke konstrukci střešní svary na ocel.kci stropů a prvků krovu viz d.1.2.konstrukční řešení 0,2*24+0,22*10+0,16*10	m	8,60000	1 829,00	15 729,40
34	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	23,00000	171,50	3 944,50
35	413941124R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22, do předem připravených otvorů podlaha v podkrovi prvky A,B,C,D:1,2576+0,7336+1,048+0,1104+0,0886+0,001965	t	3,24017 3,24017	7 660,00	24 819,66
36	13482720R	Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli S235, 11375 výkres nového stropu v podkrovi, prvky ozn. A, B, C, D,E,F podlaha v podkrovi prvky A,B,C,D:1,2576+0,7336+1,048+0,1104+0,0886+0,001965	t	3,24017 3,24017	2 440,00	7 906,00
37	4-vlastní	Jeřáb pro montáž stropní konstrukce, 4 etapy	kompl	1,00000	820,00	820,00
38	41-vlastní	montáž spojovacích prostředků, strop, strop-krov	ks	70,00000	47,20	3 304,00
39	3099400R	šrouby M16-8.8, spoj strop-strop, strop-krov	ks	55,00000	100,00	5 500,00

40	309vlastni	viz část D.1.2.konstrukční řešení stavby montážní desky ocel. 90*140,170*140, spoj strop- strop,strop-krov viz část D.1.2.konstrukční řešení stavby	ks	15,00000	205,00	3 075,00
Díl: 5		Komunikace				7 997,25
41	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm kanal. hromosvod:7,5+5,4	m2	12,90000 12,90000	205,50	2 650,95
42	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm použity stávající kostky:	m2	5,40000	352,00	1 900,80
43	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	7,50000	385,00	2 887,50
44	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm přípojka kanal.:	m2	2,00000	279,00	558,00
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				1 195,38
45	602015112R00	Omítka stěn jádrová ručně doplnění omítky dozděného štítu:6,55*0,5	m2	3,27500 3,27500	156,00	510,90
46	602015187R00	Omítka stěn tenkovrstvá pas. silikon, probarvená doplnění omítky dozděného štítu:6,55*0,5	m2	3,27500 3,27500	209,00	684,48
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				122 214,41
47	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1.NP m.č.1.06,1.07:0,66*0,9*2 2.NP m.č.2.03,2.04,2.05,2.02,2.06,2.07,2.08:(0,66*0,9)*2+(1,55 *1,56)*5	m2	14,46600 1,18800 13,27800	33,20	480,27
48	611422122R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, hladká	m2	60,27600	304,50	18 354,04
49	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	75,00000	36,00	2 700,00
50	61240991RT2	vyspravení zdí po intalacích elektro:75 Začistění omítek kolem oken,dveří apod. , s použitím suché maltové směsi 1.NP m.č. 1.05,1.06,10.7:1,4*2+0,9+2,26*2+3*2- 1+3,26*2+1,27*2 2.NP m.č.2.03,2.04.,2.05:1,91*6+1+2*2+2*1-(3*0,8)	m	75,00000 38,34000 22,28000 16,06000	60,50	2 319,57
51	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových 1.06,1.07:2,26*1,2+3*1,5+1,27*1,5+3,26*1,5	m2	14,00700 14,00700	60,00	840,42
52	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pleťivu, štuková 1.03:0,5*3*3 1.04:(1,76*3)-1,8+(0,9*3)-1,4 1.05:1,4*3 1.06:2,26*2+3*2-1,8 1.07:3,26*2*1,5+1,27*2*1,5*2-1,4 1.17:1*2*2 2.01.schodiště:2,45*3,25*2+1,4*3,25-1,6+4,66*2*3,25 2.02:(6,2+4,4)*3+6,3*3-2*(1,55*1,75)- 3*1,6+2,01*2,5+4,65*3-(3*1,4) 2.03:1,91*2*1,5+1*1,5*2-1,4-(0,66*0,9) 2.04:1,91*2*1+2*1*2-1,4-(0,66*0,9) 2.05:1,91*2*1,5+1*1+0,65*1 2.06:3,48*2*3-1,6-(1,55*1,75)+5,69*3 2.07:5,59*2*3+3,22*2*3-(1,55*1,75)-1,6 2.08:5,69*2*3+3,75*2*3-(1,55*1,75)-1,6 3.01.schodiště:2,45*2,5*2-(1,15*0,77)-1,6+6*2*2,5 3.02,3.03:3,15*2,6+3,01*2*2,6-1,6 komin:0,4*4*2,6	m2	367,23600 4,50000 4,78000 4,20000 8,72000 16,00000 4,00000 49,16500 55,25000 6,73600 5,82600 7,38000 33,63750 48,54750 52,32750 39,76450 22,24200 4,16000	227,50	83 546,19
53	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m.č.1.05,1.06,1.07,1.11,1.17:(1,4*2+0,9)*1,5+(3*2+2,26*2)-1,8+(3,26*2+1,27)*1,5-1,4+3,26+2,5 m.č.2.02,2.03,2.04,2.05,2.12:2,1*0,5+2,1*6+1+2+1+1+(2, 65+2)*2-1,8	m2	56,46500 30,31500 26,15000	171,00	9 655,52
54	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 oprava omítky po vybouraných oknech schodiště:2	kus	2,00000 2,00000	356,00	712,00

55	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří,obkladů apod., s použitím suché maltové směsi m.č.1.04,1.05,1.06,1.07,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08:2,9+2,7+2,7+3*2+2,26*2+3,26*2+2,8*7+1,91*6+2+4+2	m	64,40000 64,40000	56,00	3 606,40
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				29 982,67
56	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3 vnější omítka komínu:0,8*0,45*4	m2	1,44000 1,44000	488,50	703,44
57	622477222R00	Oprava vnější omítky štukové stěn,sl.II,do 20%,SMS oprava omítky po vybouraných oknech:(1,55*4+0,77*2+1,25*2)*0,25	m2	2,56000 2,56000	125,00	320,00
58	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pleťvem, vypnutí doplnění omítky dozděného štítu:6,55*0,5 vnější omítka komínu:0,8*0,45*4 schodišťový prostor:3,3*1,5*2+3,4*0,5	m2	16,31500 3,27500 1,44000 11,60000	104,50	1 704,92
59	622324332RT3	Zatepl.syst.- fasáda, EPS šedý, tl.100 mm, s omítkou silikonovou, zrno 2 mm střešní vikýře-boky, přední strana:((2,5*1,3)/2*2+1,4*1,4-0,72)*3 schodišťový prostor:3,3*1,5*2+3,4*0,5	m2	25,07000 13,47000 11,60000	699,50	17 536,47
60	620905131R00	Kamenické oprac.um. kamene broušením,, schodiště do 2.NP a podkrovní schodiště:1,1*0,3*48	m2	15,84000 15,84000	613,50	9 717,84
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				82 179,61
61	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm papravení rýh po vodorov.vedení kanal.,vody a topení:2,456	m3	2,45600 2,45600	2 745,00	6 741,72
62	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:(7,94+13,37+26,77+11,03)*0,08	m3	4,72880 4,72880	2 495,00	11 798,36
63	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 věnec pod přizdívku v podkrovní:(19,33+2,2+8,4+5+11,2)*0,1*0,2	m3	0,92260 0,92260	2 580,00	2 380,31
64	631342531R00	Mazanina z betonu keramzitového LC 8/9 tl. 8 cm 2.NP m.č.2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08:(28,53+1,91+3,81+1,57+22,06+18,2+20,77)*0,08	m3	7,74800 7,74800	3 320,00	25 723,36
65	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari m.č.0.01,0.02,0.03,0.04,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08:(7,94+13,37+26,77+11,03+28,53+1,91+3,81+1,57+22,06+18,2+20,77)*0,002	t	0,31192 0,31192	25 940,00	8 091,20
66	631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, tř. I m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:(7,94+13,37+26,77+11,03)*0,15	m3	8,86650 8,86650	867,00	7 687,26
67	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu 2.NP m.č.2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08:(28,53+1,91+3,81+1,57+22,06+18,2+20,77)*0,1	m3	9,68500 9,68500	2 040,00	19 757,40
Díl: 64		Vyplně otvorů				3 987,63
68	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 m.č.0.02,0.03,0.04:3	kus	3,00000 3,00000	602,00	1 806,00
69	55330308R	Zárubeň ocelová 800x1970x95, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy 0.02,0.03,0.04	kus	3,00000	570,00	1 710,00
70	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm m.č.1.12:1,75	m	1,75000 1,75000	269,50	471,63
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				85 398,42
71	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1.NP m.č.1.04,1.05,1.06,1.07 mnt SDK podhledu:2,44+2,08+6,78+1,07 2.NP všechny místnosti mnt SDK podhledu:169,35 3.NP mnt SDK podhledu rovného:3,5*16,09	m2	238,03500 12,37000 169,35000 56,31500	76,50	18 209,68

72	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 1.NP m.č.1.04,1.05,1.06,1.07 mnt SDK podhledu:2,44+2,08+6,78+1,07 2.NP všechny místnosti mnt SDK podhledu:169,35 3.NP mnt SDK podhledu rovného:3,5*16,09	m2	238,03500 12,37000 169,35000 56,31500	30,90	7 355,28
73	942941021R00	Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg lešení pokrývač, klempíř:(19,7+10,75+2,15+3,4+2,15+5,28+8,85+2,5)*8,5	m2	465,63000 465,63000	75,50	35 155,07
74	942941821R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg lešení pokrývač, klempíř:(19,7+10,75+2,15+3,4+2,15+5,28+8,85+2,5)*8,5	m2	465,63000 465,63000	53,00	24 678,39
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				26 745,30
75	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 1.PP:59,11 1.NP:174,19 2.NP:169,35 podkrovi:138,52	m2	541,17000 59,11000 174,19000 169,35000 138,52000	35,90	19 428,00
76	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu PBŘS všechny podlaží:2+2+2+1	kus	7,00000 7,00000	48,40	338,80
77	44984114R	Přístroj hasicí práškový 34A	kus	1,00000	606,00	606,00
78	44984122R	Přístroj hasicí práškový 21A	kus	5,00000	580,00	2 900,00
79	44984124R	Přístroj hasicí práškový CO2 55B	kus	1,00000	757,50	757,50
80	951vlastní	Označení únikových cest v parametrech PBŘS, označení HUP,HUV	ks	10,00000	271,50	2 715,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				100 136,37
81	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm St.stav m.č.1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10:4,5*3*2+1,76*3*2 S.stav m.č.1.11:1*2 St.stav m.č.2.02,2.03:1,9*3,25+2,7*3,25+1,9*0,6 st.stav m.č.2.08,2.13,2.14,2.15:3,75*3,25+1,67*3,25*2 obezdívky van:(1,9*0,6)*3	m2	82,11250 37,56000 2,00000 16,09000 23,04250 3,42000	80,00	6 569,00
82	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm st.stav m.č.2.03,2.04,2.05,2.16:3,61*3*2+1,4*3+0,9*2	m2	27,66000 27,66000	95,00	2 627,70
83	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC SS.st.m.č.2.07:0,9*2,1 půda komíny,obezdění schodiště:1*05*5,4+2,6*0,3*1,6+2,75*0,3*2,3+3,61*0,3*1, 75+0,85*0,45*0,5+1,6*1+1,95*0,5*5,5	m3	41,08450 1,89000 39,19450	555,50	22 822,44
84	962036124R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm s.stav m.č.1.16:3,02*3-1,6*2 s.stav. m.č. 1.12:5,54*3	m2	22,48000 5,86000 16,62000	121,50	2 731,32
85	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm 1.NP SS m.č.1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10:7,02+1,34+1,37+0, 9+0,92+1,39+1,42	m2	14,36000 14,36000	93,50	1 342,66
86	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm 1.PP:(7,94+13,37+26,77+11,03)*0,15 2.NP SS m.č.2.01,2.16,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.13,2.1 4,2.15:(5,95+1,81+3,15+9,34+16,35+22,21+17,71+14,7+1 ,59+1,58+2,76+1,68)*0,1	m3	18,74950 8,86650 9,88300	1 482,00	27 786,76
87	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 1.NP po odstranění koberců,m.č.1.11,1.12,1.14,1.15,1.17:18,81+35,66+15,38 +15,38+18,8	m2	104,03000 104,03000	97,50	10 142,93
88	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	188,87500	29,60	5 590,70

89	965082933RT1	půda:10*19+(10*1)/2-2,5*2,45 Odstanění násypu tl.do 20 cm,plocha nad 2m2, tl.násypu 10-15 cm, plocha nad 2 m2 m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:(0,9*1+5,41*1,3+2,43*5,29+4,97*5,29+3,3*3,26)*0,15 2.NP m.č.2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.13,2.14,2.15,2.16:(5,95+1,81+3,15+9,34+16,35+22,21+17,71+14,7+1,59+1,58+2,76+1,68)*0,1 půda:(10*19+10*1/2-2,45*2,5)*0,15	m3	188,87500 46,88980 8,67555 9,88300	234,00	10 972,21
90	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 schodiště do 2.NP:1 SCHODIŠTĚ DO PODKROVÍ:1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	6,40	12,80
91	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1.PP:2 1.NP:8 2.NP:11 půda:1	kus	22,00000 2,00000 8,00000 11,00000 1,00000	10,50	231,00
92	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 schodiště:1,15*0,77+1,15*0,77	m2	1,77100 1,77100	101,00	178,87
93	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1.NP m.č.1.18:0,9*2	m2	1,80000 1,80000	167,50	301,50
94	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1.NP m.č.1.01,1.16,1.dvorek.:2*2+1,34*2,25+1,7*2,2	m2	10,75500 10,75500	149,50	1 607,87
95	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m.č.0.02,0.03,2.07:2+2+2 1.NP m.č.1.02:2 2.NP m.č.2.06,2.07,2.14:2+2+2 podkroví 3.01:2	m2	16,00000 6,00000 2,00000 6,00000 2,00000	263,00	4 208,00
96	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických schodiště do 2.NP:(4,68*2+2,45)*1,1 1.NP 1.04, 1.03,1.16:4,87+2*1,3+11,45+1,34+3,76+4,1+5,54+3,4+2,3 8 2.NP m.č. 2.14,2.01:1,67*2+2,45+0,5	m	58,67700 12,94700 39,44000 6,29000	17,90	1 050,32
97	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 1.NP SS m.č.1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10:7,02+1,34+1,37+0,9+0,92+1,39+1,42 2.NP SS m.č.2.01,2.02,2.03,2.12,2.13,2.14,2.15:5,95+1,81+3,15+5,29+1,59+1,58+2,76	m2	36,49000 14,36000 22,13000	46,50	1 696,79
98	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm 2.NP m.č.2.09,2.10,2.11:1,55*5	m	7,75000 7,75000	34,00	263,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				250 103,91
99	976-01 vlastní	Demontáž prvků na fasádě, antény,kabely..	soubor	1,00000	1 936,50	1 936,50
100	971024451R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC větrací otvory v m.č.0.02	kus	2,00000	413,00	826,00
101	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m.č.0.01:0,9*3,71+1,3*5,41 m.č.0.02:5,29*2,43 m.č.0.03:5,29*4,97 m.č.0.04:3,3*3,26	m2	60,27600 10,37200 12,85470 26,29130 10,75800	73,50	4 430,29
102	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m.č.0.01:3,71*2,2+1,3*2,2+4,51*2,2+5,41*2,2 m.č.0.02:2,43*2,2*2+5,29*2,2*2 m.č.0.03:4,94*2,2*2+5,29*2,2*2 m.č.0.04:3,26*2,2*2+3,3*2,2*2	m2	148,85200 41,00800 33,96800 45,01200 28,86400	58,00	8 633,42
103	978023251R00	Vyčištění a úprava spár zdíva kamenného rezného	m2	148,85200	40,50	6 028,51
104	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	44,55000	71,50	3 185,33

D

D

	1.NP SS m.č.1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10:1,5*2+0,87*1,5*2+0,89*2*1,5+1,54+1,03+1,6*1,5		13,25000		
	2.NP SS m.č.2.02,2.03,2.12,2.15:1,91+0,95+1,65*2+1,65*2+2,65*2*2*2*2+1,62*2		31,30000		
05	979011311RT1 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu 15,49832+213,1804	t	228,67872	119,00	27 212,77
06	979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00000	2 470,00	2 470,00
07	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 15,49832+213,1804	t	228,67872	198,50	45 392,73
08	979083113R00 Vodorovně přemístění sutí na skládku do 2000 m	t	228,67872	176,50	40 301,79
09	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 22 km 22*228,67872	t	5 030,93184	13,00	66 402,11
10	979088212R00 Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj., kanalizace,vodovod, ÚT 3,1523+1,551+2,172	t	6,87530	76,00	522,52
11	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kanalizace,vodovod,ÚT 3,1523+1,551+2,172	t	6,87530	152,00	1 045,05
12	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kanalizace, vodovod,ÚT 23 km (3,1523+1,551+2,172)*23	t	158,13650	12,50	1 976,71
13	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění 15,49832+213,1804+6,8753	t	235,55402	7,70	1 813,77
14	979990103R00 Poplatek za skládku netříděné sutí 15,49832+213,1804+6,8753	t	235,55402	165,00	38 866,41
I:	99	Staveništní přesun hmot			52 578,10
115	998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 1,96425+32,9507+17,34918+6,54638+0,066+25,25691+0,28917+48,15884+0,10044	t	132,68187	220,00	29 190,01
116	998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	12,50700	1 870,00	23 388,09
II:	711	Izolace proti vodě			11 840,10
117	711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs střeška:6,55*10,75+2,5*3,4+6,85*3,4+6,55*1,4+(6,55*3,9)/2+15,55*6,55+(3,9*6,55)/2+(6,55*2,6)/2+(6,55*8,8)/2	m2	276,10500	10,70	2 954,32
118	711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m.č.1.06:(1,24*2+2,26)*2 m.č.2.04,2.05:1*1,5+2*2*2+0,65*1,5 m.č.3.04:2*2+1*1,5	m2	25,45500	39,00	992,75
119	711212321R00 Stěrka hydroizol. dvouvrstvá m.č.1.06:(1,24*2+2,26)*2 m.č.2.04,2.05:1*1,5+2*2*2+0,65*1,5 m.č.3.04:2*2+1*1,5	m2	25,45500	285,50	7 267,40
120	998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,07230	776,50	56,14
121	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,31750	158,50	50,32
122	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,3175*10	t	3,17500	12,90	40,96
123	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,31750	215,50	68,42
124	979088212R00 Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	0,31750	79,50	25,24
125	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,31750	7,60	2,41
126	979990121R00 Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,31752	1 203,50	382,14
III:	713	Izolace tepelné			174 195,55
127	713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci podkroví rovný strop:16,09*3,5 podkroví šikminy:(19,33+18,8+2,2+8,25)*2,95	m2	199,62600	62,50	12 476,63
128	713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	27,01000	48,40	1 307,28

129	63151376.AR	podkrovní podlaha mezi obvod.stěnou a SDK příčkou:(9,2*1,85)/2+(19+18)*0,5 Deska z minerální plsti tl. 1200x600x140 mm, lambda=0,038,obj.hm.=30kg/m3 podkrovní rovný strop:16,09*3,5 podkrovní šikminy:(19,33+18,8+2,2+8,25)*2,95 podkrovní podlaha mezi obv.stěnou a SDK příčkou:(9,2*1,85)/2+(19+18)*0,5	m2	27,01000 226,63600	148,00	33 542,13
130	63151377.AR	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm podkrovní rovný strop:16,09*3,5 podkrovní šikminy:(19,33+18,8+2,2+8,25)*2,95 podkrovní podlaha mezi obvod.stěnou a SDK příčkou:(9,2*1,85)/2+(19+18)*0,5	m2	226,63600 56,31500 143,31100 27,01000	168,50	38 188,17
131	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, kročejová	m2	136,31450	27,00	3 680,49
132	63151444R	kročejová podkrovní:17,78*8,2-3,01*3,15 Deska z minerální plsti tl. 50 mm kročej, obj.hm.137- 147kg/m3,dyn.tuhost14,6Mn.m3 obj.hm.137-147kg/m3,dyn.tuhost 14,6Mn.m3,lambda 0,04	m2	136,31450 137,67765	205,50	28 292,76
133	713111221R00	kročejová podkrovní:(17,78*8,2-3,01*3,15)*1,01 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů rovný strop:16,09*3,5 šikmý strop:(16,09*2,1)*2+8,2*2,1 stěny:(16,09*1,4)*2+8,2*1,4	m2	137,67765 197,64500 56,31500 84,79800 56,53200	56,00	11 068,12
134	28329096R	Fólie parotěsná PE tl. 0,20 mm, 4x25 m podkrovní rovný strop:16,09*3,5 šikmý strop:(16,09*2,1)*2+8,2*2,1 svislé stěny:(16,09*1,4)*2+8,2*1,4 přesahy, řezání:197,645*0,01	m2	199,62145 56,31500 84,79800 56,53200 1,97645	14,70	2 934,44
135	713131142R00	Montáž izolace na tmei a hmožd.4 ks/m2, cihla plná izolace půlštoku podkrovní:(19,33+18,8+2,2+8,25)*1,05	m2	96,24775 51,00900	119,00	11 453,48
136	28375704R	štitová stěna podkrovní:(3,25*9,35)/2+1,35*9,35 štitová stěna 2.NP:5,69+3,61*3,25 Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm štitová stěna podkrovní:(3,25*9,35)/2+1,35*9,35)*0,2 štitová stěna 2.NP:(5,69+3,61*3,25)*0,2 izolace půlštoku podkrovní:(19,33+18,8+2,2+8,25)*1,05*0,15	m3	16,69910 5,56325 3,48450 7,65135	1 578,00	26 367,88
137	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m.č.1.04,1.05,1.06,1.07,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08: 1,76+2*0,9+1+1,4*2+0,9*2+3*2+2,26*2+3,26*2+1,27*2+ 5,2+6,3*2+3,61+2,01+1,91*6+2+4+2+5,69*6+3,75*2+3,22 *2+3,48*2	m	126,66000 126,66000	18,20	2 305,21
138	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,65550	705,50	2 578,96
Díl:	720	Zdravotechnická instalace, vytápění, plynovod				821 869,89
139	720-01	Jednotlivé položky - Příloha rozpočtu	soub	1,00000	821 869,89	821 869,89
Díl:	723	Vnitřní plynovod				2 267,33
140	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	11,00000	30,00	330,00
141	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	9,00000	82,50	742,50
142	723160804R00	Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1	pár	3,00000	71,50	214,50
143	723160831R00	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1	kus	3,00000	79,50	238,50
144	723230801R00	Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada	soubor	1,00000	142,00	142,00
145	723260801R00	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	3,00000	124,00	372,00
146	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,11670	1 122,50	131,00
147	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11670	203,00	23,69
148	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,11670	23,10	2,70
149	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť,zakl.obj.	t	0,11670	76,00	8,87

150	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11670	158,50	18,50
151	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,1167*10	t	1,16700	11,90	13,89
152	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí	t	0,11670	242,50	28,30
153	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,11670	7,50	0,88
Díl:	725	Zařizovací předměty				12 061,76
154	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	149,00	596,00
155	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	105,50	422,00
156	725220832R00	Demontáž van litinových volných	soubor	2,00000	103,50	207,00
157	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	176,00	176,00
158	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách	soubor	1,00000	94,50	94,50
159	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00000	231,50	231,50
160	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	5,00000	55,50	277,50
161	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	3,00000	108,50	325,50
162	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků - mýdelníků, držáků ap výkres č.20 detail koupelny:	soubor	8,00000	122,00	976,00
163	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm, v různých polohách a výškách výkres detail koupelny m.č.1.16,položky č.6,8,10,14,15:5	soubor	5,00000	555,00	2 775,00
164	725291132R00	Madlo dvojité pevné bílé dl. 900mm č.2:1	soubor	1,00000	1 312,50	1 312,50
165	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 900 mm č.3:1	soubor	1,00000	1 410,00	1 410,00
166	725291171R00	Sedátko sklopné bílé	soubor	1,00000	2 115,00	2 115,00
167	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,61998	1 007,50	624,63
168	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,61998	148,50	92,07
169	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,61998*10	t	6,19980	12,20	75,64
170	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,61998	213,50	132,37
171	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,61998	23,90	14,82
172	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky	t	0,61998	81,50	50,53
173	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,61998	8,10	5,02
174	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí	t	0,61998	239,00	148,18
Díl:	731	Kotelny				1 689,67
175	731200831R00	Demontáž kotlů rychlovyhřívacích bez příp.TUV	kus	1,00000	118,00	118,00
176	731200832R00	Demontáž kotlů rychlovyhřívacích s příp.TUV	kus	2,00000	142,00	284,00
177	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2	kus	3,00000	160,50	481,50
178	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m 0,06055+0,1301	t	0,19065	3 395,00	647,26
179	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,19065	202,00	38,51
180	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,19065	23,00	4,38
181	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky	t	0,19065	81,50	15,54
182	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19065	148,00	28,22
183	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,19065*10	t	1,90650	12,00	22,88
184	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí	t	0,19065	251,00	47,85
185	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,19065	8,00	1,53
Díl:	733	Rozvod potrubí				8 258,57
186	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	300,00000	18,70	5 610,00
187	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	14,00000	49,10	687,40
188	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m 0,96+0,12012	t	1,08012	996,50	1 076,34
189	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,08012	203,50	219,80
190	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,08012	23,30	25,17
191	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky	t	1,08012	77,00	83,17

192	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,08012	154,50	166,88
193	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,08012*10	t	10,80120 10,80120	12,20	131,77
194	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	1,08012	7,40	7,99
195	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí	t	1,08012	231,50	250,05
Díl:	735	Otopná tělesa				3 492,23
196	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm	kus	7,00000	76,50	535,50
197	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	5,00000	94,50	472,50
198	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm	kus	1,00000	120,00	120,00
199	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 20*0,255+51*0,27	m2	18,87000 18,87000	24,30	458,54
200	735161812R00	Demontáž otopných těles trubk.Al-lamel.2660 mm	kus	2,00000	108,00	216,00
201	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	18,87000	15,20	286,82
202	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m 0,08645+0,12465+0,03749+0,44911+0,0412	t	0,73890 0,73890	892,00	659,10
203	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,73890	213,50	157,76
204	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,73890	21,20	15,66
205	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	0,73890	78,50	58,00
206	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,73890	149,00	110,10
207	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,7389*23	t	16,99470 16,99470	12,70	215,83
208	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	0,73890	7,80	5,76
209	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí	t	0,73890	244,50	180,66
Díl:	762	Konstrukce tesařské				298 072,94
210	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	276,10500	18,40	5 080,33
211	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné konce krokví u střechy nad schodištěm:3*05	m	15,00000 15,00000	101,00	1 515,00
212	762088116R00	Zakryvání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění, každodenní	kus	1,00000	10 190,00	10 190,00
213	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel táhla krovu O4,	kus	15,00000	119,50	1 792,50
214	132203320000R	Tyč ocelová plochá jakost S235 50x5 mm, 11375 krov prvek O4	kg	61,15200	14,90	911,16
215	13230357R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm, pozednice-ocel.rám	t	0,21100	15 410,00	3 251,51
216	13233725R	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 100/6 mm, 11375 kotvení rámu ke strop.kci	t	0,05210	22 180,00	1 155,58
217	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 H1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,24:19,4+8,5+2,6*4+10,7+5 *3+6,6*40+5,2*4+3,3*6+1,7*8+1,6*8+2,6*4+7,7*2+7,9+1,5 *16	m	443,00000 443,00000	40,70	18 030,10
218	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 H14,15,16,21,22,23:10*3+6,5+4,8+16,15+17+3,5+1,2+4,5 *4+2*8+2*8	m	129,15000 129,15000	62,50	8 071,88
219	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2 H17,18,19,20:16,15+17+3,5+1,2	m	37,85000 37,85000	68,00	2 573,80
220	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 prvky krovu H1 až H17 H1 až H17:10,75+5,2+8,7+3,2+19,5+6,55*33+5,2*4+3,3*6+1,7*5 +1,8*5+1,9*5+7,7+7,9*2+4,7*15+3,2+3,2+1,8*6	m	442,30000	146,50	64 796,95
221	60515230R	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm krov H1 až H5, H16,H17:0,211+0,102+0,171+0,063+0,382+0,063+0,115	m3	1,10700 1,10700	5 035,00	5 573,75
222	60515206R	Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm	m3	4,92800	4 945,00	24 368,96

		krov prvky H6 až H13:3,485+0,333+0,318+0,136+0,128+0,152+0,123+0,25 3		4,92800		
223	60515765R	Hranol SM/BO profil do 200x200 mm dl. do 5 m	m3	1,06432	4 795,00	5 188,47
		krov prvek H14:0,08*1,8*4,7*15		1,01520		
		krov prvek H15:0,12*0,18*3,2		0,06912		
224	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	12,75500	81,50	1 039,53
		3 vikýře podbití střechy:1,6*2,3*3		11,04000		
		podbití u střechy na schodišti:3,43*0,5		1,71500		
225	60512520R	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,3 dl. 200-390 š. 8-16, omítané	m3	0,26496	4 220,00	1 118,13
		podbití střechy vikifů:1,6*2,3*3*0,024		0,26496		
226	60512502.AR	Prkno SM/JD II. jakost tl. 1,8 dl. 200-390 š.17-24, hoblované	m3	0,34300	8 040,00	2 757,72
		podbití u střechy na schodišti:3,43*0,5*0,2		0,34300		
227	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm střecha:6,55*10,75+2,5*3,4+6,85*3,4+6,55*1,4+(6,55*3,9) /2+15,55*6,55+(3,9*6,55)/2+(6,55*2,6)/2+(6,55*8,8)/2	m2	276,10500	15,50	4 279,63
				276,10500		
228	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm střecha:6,55*10,75+2,5*3,4+6,85*3,4+6,55*1,4+(6,55*3,9) /2+15,55*6,55+(3,9*6,55)/2+(6,55*2,6)/2+(6,55*8,8)/2	m2	276,10500	70,50	19 465,40
				276,10500		
229	60517111R	Lať střešní 40x60 mm, latě, kontralatě	m3	0,99398	4 710,00	4 681,64
		plocha střechy:(276,105*0,06*0,04)*1,5		0,99398		
230	762342205RT4	Montáž kontralati na vruty, s těsnicí pěnou, včetně dodávky latí 4/6 cm střecha:6,55*10,75+2,5*3,4+6,85*3,4+6,55*1,4+(6,55*3,9) /2+15,55*6,55+(3,9*6,55)/2+(6,55*2,6)/2+(6,55*8,8)/2	m2	276,10500	65,00	17 946,63
				276,10500		
231	762354112R00	Montáž střešních vikýřů pultových pl. nad 0,5 m2	kus	3,00000	1 485,50	4 456,50
232	60515511R	Hranol SM/JD 1 12x12, 14, 18 cm	m3	0,17280	5 340,00	922,75
		vikýře 3 ks:3*(1*4)*0,12*0,12		0,17280		
233	60512500R	Prkno SM/JD II. jakost tl. 1,8 dl.200-390 š. 8-16, omítané	m3	0,23760	4 430,00	1 052,57
		vnější pobití vikýře:3*(1,8*2)*0,022		0,23760		
234	762524104R00	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka podkrovi m.č.3.02:83,6	m2	83,60000	120,50	10 073,80
				83,60000		
235	60512601R	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka podlaha v m.č.3.02:83,6*0,024	m3	2,00640	10 670,00	21 408,29
				2,00640		
236	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	2,00640	154,00	308,99
237	60516901.AR	Lišta SM hoblovaná 10 cm2 x 100-175 cm m.č.3.02:(13,5+8,2+4,85+3+3,15+5,8+5,19- 6*0,8)*0,02*0,5	m3	0,38890	8 675,00	3 373,71
				0,38890		
238	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce 1,107+4,901+1,084+0,993	m3	8,08500	656,50	5 307,80
				8,08500		
239	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm půda:19,15*10-2,45*3	m2	184,15000	23,80	4 382,77
				184,15000		
240	762911121R00	Impregnace feziva tlakovakuová krov:7,092	m3	7,09200	1 646,50	11 878,98
				7,09200		
241	762-01 vlastní	jeřáb pro demontáž a montáž dřevěných, a ocelových prvků krovu, 5 etap	soub	1,00000	6 895,00	6 895,00
242	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,85400	1 050,00	8 246,70
243	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,44483	215,50	3 112,86
244	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,44483	23,10	333,68
245	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	14,44483	76,50	1 105,03
246	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,44483	149,50	2 159,50
247	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14,44483*22	t	317,78626	11,90	3 781,66
				317,78626		
248	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,44483	8,10	117,00

249	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	14,44483	385,50	5 568,48
Díl:	763	Dřevostavby				131 913,23
250	763612131RV5	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubov., vč. dodávky desky cementotřískové tl. 16 mm vikýře:(1*2+0,5*1,4)*3	m2	8,10000	344,00	2 786,40
251	763614132RT6	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov., vč. dodávky desky OSB tl. 15 mm podlaha v podkroví 1.vrstva:(10*19+(10*1)/2-1*2,45)	m2	192,55000	303,00	58 342,65
252	763614122RT6	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, sponky, vč. dodávky desky OSB tl. 15 mm 2.vrstva podlahy podkroví:(10*19+(10*1)/2-2,5*2,45)	m2	188,87500	301,50	56 945,81
253	763613131RT1	M.záklopu stropů z desek do tl.18 mm,sraz,šroubov., bez dodávky desek ocelový rastr je proveden v minulé etapě podkroví rovný strop:2,5*16,09	m2	40,22500	86,50	3 479,46
254	595910731R	Deska sádrokartonová děrovaná tl.12,5, s akustickými vlastnostmi akustický desky na pohled v podkroví-rovná část podkroví rovný strop m.č.3.02:2,5*16,09	m2	40,22500	162,50	6 536,56
255	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	4,83536	790,50	3 822,35
Díl:	764	Konstrukce klempířské				67 922,41
256	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° střecha:6,55*10,75+2,5*3,4+6,85*3,4+6,55*1,4+(6,55*3,9)/2+15,55*6,55+(3,9*6,55)/2+(6,55*2,6)/2+(6,55*8,8)/2	m2	276,10500	40,80	11 265,08
257	764321821R00	Demontáž oplechování fims, rš 500 mm, do 45° 10,75+5,28+8,85+2,6+19,6	m	47,08000	26,60	1 252,33
258	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45° střecha:3,9+3+8,25+3,85	m	19,00000	21,30	404,70
259	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30° výkres střechy:10,45+3,05+3,45+3,05+5,3+3,9	m	29,20000	26,00	759,20
260	764394821R00	Demontáž podkladního pásu,rš 330 a 400 mm střecha:10,45+3,05+3,45+3,05+5,3+3,9	m	29,20000	33,40	975,28
261	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1.NP -pozice O5:0,66 schodiště O6 ,O7:1,15*2	m	2,96000	33,70	99,75
262	764348814R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45°	kus	40,00000	19,90	796,00
263	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm pohled severní:6,1*2	m	12,20000	35,60	434,32
264	764774430T00	Montáž lemování zdí Al, tvrdá krytina, r.š.800 střecha K7,K8,K9,K10,K11:4,2+8,25+2,6+4,2+3,5	m	22,75000	542,50	12 341,88
265	764339391R00	Montáž lemování komínů z Al	kus	1,00000	524,50	524,50
266	764352391R00	Montáž žlabů Al podokapních půlkruhových střecha K1,K2,K3,K4,K5:10,75+3,35+3,7+4,35+12	m	34,15000	112,00	3 824,80
267	764367391R00	Montáž oplechování vikýře Al do 6 m2 střecha K13:0,6*0,6	m2	0,36000	543,50	195,66
268	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm okna schodiště K15:1,15*2	m	2,30000	361,00	830,30
269	764454391R00	Montáž trub Al odpadních kruhových střecha K6:8,5*6	m	51,00000	103,00	5 253,00
270	764841391R00	Montáž odvětrání Al, trouby kruhové střecha K14:0,8*2	m	1,60000	58,50	93,60
271	19421130R	Plech Al 99,5 0,80x1000x2000 mm oplechování zdí,komínů,prostupů K12-K14 v kg:22,8+4,6+23,9	kg	51,30000	86,50	4 437,45
272	5535303023R	Žlab podokapní půlkulatý rš 333 mm, přírodní hliník střecha K1,K2,K3,K4,K5:10,75+3,35+3,7+4,35+12	m	34,15000	136,50	4 661,48
273	5535304223R	Svod kruhový d 120 mm, přírodní hliník střecha K6:8,5*6	m	51,00000	286,50	14 611,50

274	764778107RT3	Kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 120mm, v barvě přírodní hliník	kus	5,00000	467,50	2 337,50
275	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 12 m	t	0,13995	1 394,00	195,09
276	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,58097	212,50	548,46
277	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,58097	23,80	61,43
278	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	2,58097	76,00	196,15
279	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,58097	160,00	412,96
280	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,36231	13,10	777,65
		2,58097*23		59,36231		
281	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,58097	8,00	20,65
282	979990101R00	Poplatek za sklád.suti	t	2,58097	237,00	611,69
Díl: 765		Krytiny tvrdé				306 034,85
283	765331221RT4	Krytina betonová, střechy ostatní, s povrchovou úpravou	m2	279,48000	526,00	147 006,48
		střecha		279,48000		
		výkr.č.15:70,95+110,37+21,94+8,5+27,74+8,19+8,5+23,29				
284	59243952.AR	Betonová taška protisněhová	kus	527,00000	48,70	25 664,90
285	59243947.AR	Betonová taška odvětrávací	kus	27,00000	160,50	4 333,50
286	765331221R10	Krytina betonová, střechy ostatní, taška pro minimální sklon 7°	m2	13,20000	545,50	7 200,60
		vikýře střecha:2,2*2*3		13,20000		
287	765331231RT4	Hřeben s větracím pásem a latí	m	15,55000	510,00	7 930,50
		hřeben střecha:15,55		15,55000		
288	765331251RT7	Nároží s větracím pásem	m	23,40000	774,00	18 111,60
		nároží:7,8*3		23,40000		
289	765331261R00	Zakončení štítových hran taškami s ozubem	m	13,10000	447,00	5 855,70
		6,55*2		13,10000		
290	765331512RT1	Okno střešní ovládání dole, 78x140,2-sklo,UW=1,2,s vnější povrch.úpravou	kus	2,00000	6 695,00	13 390,00
		O 10				
291	611403057R	Lemování okna 78 x 140 cm, se zateplovací sadou, pro profilovou krytinu, šedá manžeta	kus	2,00000	2 495,00	4 990,00
292	765331513R00	Okno střešní s ovládáním dole, 114x140, UW=1,2,2-sklo,s vnější povrch.úpravou	kus	1,00000	7 710,00	7 710,00
		O 11				
293	611403063R	Lemování okna 114 x 140 cm, se zateplovací sadou, pro profilovou krytinu, šedá manžeta	kus	1,00000	3 035,00	3 035,00
294	61140179R	Roleta vnitřní pro okno 78x118 cm	kus	2,00000	486,50	973,00
295	61140184R	Roleta vnitřní pro okno 114x138 cm	kus	1,00000	657,00	657,00
296	765331514R00	Okno střešní výstupní 64 x 64 cm	kus	1,00000	2 945,00	2 945,00
297	765331611RT1	Olemování nadstřeš.konstrukcí Wkaflex,bet.krytina, s krycí lištou	m	3,00000	616,50	1 849,50
298	765331523RT4	Taška hromosvodová - příplatek	kus	12,00000	144,50	1 734,00
299	765331525RT4	Hřebenáč hromosvodový - příplatek	kus	29,00000	110,00	3 190,00
300	55351770R	okapnice plechová, l = 185 cm, š = 20 cm	kus	19,00000	206,00	3 914,00
301	765331621R00	Přifézáni tašek dvoudrážkových	m	21,75000	132,00	2 871,00
		nároží:7,25*3		21,75000		
302	765331633R00	Taška drážková prostupová UH pro sanitu	kus	2,00000	1 008,00	2 016,00
303	592437060R	Plast.taška odvětrání kanalizace, Js 100, Js 125	kus	2,00000	816,00	1 632,00
304	592439941R	Komplet pro anténu	kus	1,00000	549,50	549,50
305	765331661R00	Větrací mřížka šířky 52 mm,tašky drážkové	m	35,35000	44,00	1 555,40
		střecha:4,2+8,25+2,6+4,25+5,3+10,75		35,35000		
306	765331663R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	35,35000	42,90	1 516,52
		střecha:4,2+8,25+2,6+4,25+5,3+10,75		35,35000		
307	765901102R00	Fólie podstřešní paropropustná hydroizolační, třída těsnosti 4	m2	279,48000	73,00	20 402,04
		střecha		279,48000		
		výkr.č.15:70,95+110,37+21,94+8,5+27,74+8,19+8,5+23,29				
308	765901103R00	Fólie podstřešní paropropust. hydroizolační, třída těsnosti 1	m2	10,56000	79,00	834,24

309	998765102R00	střecha vlkýřů:2,2*1,6*3		10,56000		
		Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	17,51220	809,00	14 167,37
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				366 065,97
310	766211200R00	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných	m	14,24000	65,00	925,60
		1-stranné na zeď schodiště do 2. a 3. NP:3,56*4		14,24000		
311	6111R vlastní	Madlo dřevěné na ocel.trnech, T1	m	14,40000	655,00	9 432,00
		T1				
		1-stranné na zeď schodiště do 2. a 3. NP:3,6*4		14,40000		
312	611-2 vlastní	madlo dřevěné	m	1,00000	615,50	615,50
		1.NP hlavní vstup:1		1,00000		
313	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodú	kus	1,00000	1 235,00	1 235,00
314	61250026R	Schody skládací dřevěné 15 DP3 60/90 cm, s tepelnou izolací	kus	1,00000	7 645,00	7 645,00
315	766623911R00	Oprava oken zdvoj. otevíravých, bez výměny prvkú	m2	99,59000	335,00	33 362,65
		1.NP pozice		99,59000		
		O3,O4,O5,O6:(0,75*2+1,75*2)*16+0,825*2+1,75*2*2+(0,6				
		6*2+0,9*2)*2+0,6*2+1,75*2				
316	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	7,00000	793,50	5 554,50
		pozice O1,O2,O7,O9,O12:7		7,00000		
317	61143026R	Okno plastové jednodílné 80 x 90 cm O, S, trojsklo,	kus	3,00000	2 255,00	6 765,00
		UW=0,9 W/m2k, pozice O9				
318	61143050R	Okno plastové jednodílné 120 x 60 cm , otevíravé sklápěcí	kus	1,00000	942,00	942,00
		O 1				
319	61143076R	Okno plastové jednodílné 150 x 60 cm , otevíravé,	kus	1,00000	1 167,50	1 167,50
		sklápěcí				
		O 2				
320	61143102R	Okno plastové 2dílné se sloupkem 115 x 125 cm OS/O,	kus	1,00000	4 145,00	4 145,00
		trojsklo, UW=0,9 W/m2k, pozice O7				
321	61143055R	Okno plastové jednodílné 115 x 77 cm	kus	1,00000	1 296,00	1 296,00
		O 8				
322	766621263R00	Okna komplet. jednoduchá do rámu pl. do 1,5 m2, montáž	kus	2,00000	248,50	497,00
		O 4				
323	61110318R	Okno dřevěné 1kříd. OS1 800x1750, barva rámu pinie	kus	2,00000	6 155,00	12 310,00
		O 4:2		2,00000		
324	766661122R00	Montáž dveř do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	3,00000	466,50	1 399,50
		m.č.0.02,0.03,0.04				
325	61160112R	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 80x197 buk s ventil, otvory	kus	2,00000	1 071,00	2 142,00
		pozice2				
		m.č.2.06,2.07,2.08				
		1.PP L/2,P/2:2		2,00000		
326	61162104R	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 90x197 cm	kus	1,00000	937,00	937,00
		1.PP L/1:1		1,00000		
327	766666112R00	Montáž dveř posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	5,00000	890,00	4 150,00
		m.č.1.05 L/10,1.12 P/12,1.06 P/4,1.07 P/5,1.17 P/4:5		5,00000		
328	61169501R	Dveře posuvné na stěnu 70x197, jednokřídle, včetně	kus	1,00000	2 395,00	2 395,00
		vodící lišty				
		P/5:1		1,00000		
329	61169502R	Dveře posuvné na stěnu 80x197 , jednokřídle, včetně	kus	1,00000	2 390,00	2 390,00
		vodící lišty				
		P/4:1		1,00000		
330	61169503R	Dveře posuvné na stěnu 90x197 , jednokřídle, včetně	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00
		vodící lišty				
		P/4:1		1,00000		
331	61169504R	Dveře skládací 70x197 , jednokřídle	kus	1,00000	2 045,00	2 045,00
		L/10:1		1,00000		
332	61169505R	Dveře posuvné na stěnu 1600x197 , dvoukřídle, včetně	kus	1,00000	2 275,00	2 275,00
		vodící lišty				
		P/12:1		1,00000		

333	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 1.NP L/3:2 2.NP P/3:1 podkroví P/3:1	kus	4,00000 2,00000 1,00000 1,00000	1 268,00	5 072,00
334	61181105R	Zárubeň obklad. protipožární š. 100 cm/st. 8-30 cm, fólie, požární odolnost 30 minut 1.NP L/3:2 2.NP P/3:1 podkroví P/3:1	kus	4,00000 2,00000 1,00000 1,00000	2 720,00	10 880,00
335	61165711R	Dveře protipožární CPL EW30 DP3 80x197 , jednokřídle 1.NP L/3 2 ks,2.NP L/3,P3,podkroví P/3:5	kus	5,00000 5,00000	2 720,00	13 600,00
336	766670021R00	Montáž kliky a štítku 1.PP:3 1.NP:5 2.NP:8 podkroví:6	kus	22,00000 3,00000 5,00000 8,00000 6,00000	268,00	5 896,00
337	54914630R	Dveřní kování fab 1.PP:3 1.NP:5 2.NP:8 podkroví:6	kus	22,00000 3,00000 5,00000 8,00000 6,00000	515,00	11 330,00
338	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 1.05,1.06,1.07,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08 1.NP L/10,P/4,P/5:3 2.NP L/10,P/2:6 Podkroví L/2,P/2:5	kus	14,00000 3,00000 6,00000 5,00000	1 294,00	18 116,00
339	611813102R	Zárubeň obkladová š. 70 cm/stěna 6-17 cm fólie, bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM 1.NP 1.05,1.07:2 2.NP 2.03,2.04,2.05:3	kus	5,00000 2,00000 3,00000	2 435,00	12 175,00
340	611813103R	Zárubeň obkladová š. 80 cm/stěna 6-17 cm fólie, bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM 2.NP 2.06,2.07,2.08:3 Podkroví 3.03,3.04,3.05,3.06,3.07:5	kus	8,00000 3,00000 5,00000	2 410,00	19 280,00
341	611813104R	Zárubeň obkladová š. 90 cm/stěna 6-17 cm fólie, bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM m.č.1.06:1	kus	1,00000 1,00000	2 300,00	2 300,00
342	61162102R	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 70x197 cm 1.NP 1.05,1.07:2 2.NP 2.03,2.04,2.05:3	kus	5,00000 2,00000 3,00000	890,50	4 452,50
343	61162103R	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm 2.NP 2.06,2.07,2.08:3 Podkroví 3.03,3.04,3.05,3.06,3.07:5	kus	8,00000 3,00000 5,00000	943,50	7 548,00
344	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním vstupní L/9, P/8,P/6,P/7:2*2,15+2*1,7+2,25*2+1,34*2+2+2*0,9+2,4*2+2*2	m	27,48000 27,48000	275,50	7 570,74
345	6113 vlastní	Dveře vchodové plastové vstupní L/9, P/8,P/6,P/7:cenová nabídka	soubor	1,00000	60 300,00	60 300,00
346	766812111R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m, včetně spotřebičů-viz výpis prvků T2-T5 T/3, m.č.1.17	kus	1,00000	1 557,00	1 557,00
347	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m, včetně spotřebičů-viz výpis prvků T2-T5 T/4, m.č.2.02	kus	1,00000	2 660,00	2 660,00
348	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,6m, včetně spotřebičů-viz výpis prvků T2-T5 T/2, T/5	kus	2,00000	3 240,00	6 480,00
349	61581621.AR	Linka kuchyňská atypická 150 cm T/3	soubor	1,00000	10 830,00	10 830,00

350	61581623.AR	Linka kuchyňská atypická 210 cm T/4, m.č.2.02	soubor	1,00000	15 910,00	15 910,00
351	61581624.AR	Linka kuchyňská atypická 240 a 260 cm T/2,T/5	soubor	2,00000	17 200,00	34 400,00
352	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm 2.NP u všech oken:13	kus	13,00000	164,50	2 138,50
353	61187553R	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 35 cm, s transparentním lakem 2.NP u všech oken:1,55*10+0,66*3	m	17,48000	305,00	5 331,40
354	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	2,88779	783,50	2 262,58
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				163 656,79
355	767591111R00	Montáž podlah z plechu podlaha v podkroví:10*19+(10*1)/2-2,5*2,45	m2	188,87500	257,00	48 540,88
356	1371 vlastní	Plech trapézový TR/50/250/0,88mm (10*19+(10*1)/2-2,5*2,45)*8,88/1000	t	1,67721	38 500,00	64 572,59
357	137-2 vlastní	dodávka a montáž spojovacích prostředků, šroub samořezný SO12T-5,5*38 mm 6000/500*12+4000/500*11	ks	232,00000	44,90	10 416,80
358	767222130R00	Montáž zábradlí z prof. oceli do zdíva, nad 40 kg, výpis prvků - Z1	m	1,20000	127,50	153,00
359	767-01 vlastní	výroba zábradlí schodiště do podkroví, označení Z2	kus	1,00000	3 275,00	3 275,00
360	767-02 vlastní	Oprava samostatným svařováním, oprava stávajícího ocel.zábradlí schodišťového zábradlí schodiště do 2 a 3.np:3,65*4	m	14,60000	122,50	1 788,50
361	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického protipož.dveře:5	kus	5,00000	135,50	677,50
362	54917020R	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.13 zlatá bronz	kus	5,00000	758,00	3 790,00
363	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla vstupní dveře na 1 kř.m.č.1.16	kus	1,00000	25,70	25,70
364	767-04 vlastní	Madlo dveřní na 1 křídlo š 150mm, d.500mm, m.č.1.16 vchodové dveře-otvíravé křídlo	kus	1,00000	406,00	406,00
365	767162110R00	Montáž zábradlí rovné.z profilů do zdíva do 20 kg, Z1 zábradlí před okny 2.NP:10*3*1,6	m	48,00000	71,50	3 432,00
366	76705 vlastní	Nerez zábradlí u oken ve 2.NP, výrobek Z 1 výpis zámeč.výrobků	soub	1,00000	24 790,00	24 790,00
367	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,70608	1 048,50	1 788,82
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				152 521,09
368	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m.č.0.01,0.02,0.03,0.04,1.16:7,94+13,37+26,77+11,03+19,81 m.č.1.04,1.05,1.06,1.07:2,44+2,08+6,78+4,41 m.č.2.01,2.03,2.04,2.05:3,58+1,91+3,81+1,57 schodišťové podesty:2*1,15*2,45	m2	111,13500	89,50	9 946,58
369	58581720R	samonivelační podlahová hmota, 1-10 mm, jednosložková m.č.0.01,0.02,0.03,0.04,1.16:7,94+13,37+26,77+11,03+19,81 m.č.1.04,1.05,1.06,1.07:2,44+2,08+6,78+4,41 m.č.2.01,2.03,2.04,2.05:3,58+1,91+3,81+1,57 schodišťové podesty:2*1,15*2,45	kg	644,58300	18,60	10 700,08
370	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m.č.2.01:3,58 m.č.3.01:4,25	m2	7,83000	115,50	904,37
371	585817201R	samonivelační podlahová hmota, 2-30 mm, jednosložková m.č.2.01:3,58 m.č.3.01:4,25	kg	70,47000	14,00	986,58

372	771101210R00	7,83*1,6*5 Penetrace podkladu pod diažby, vč.mater. m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:7,94+13,37+26,77+11,03 m.č.1.04,1.05,1.06,1.07,1.16:2,44+2,08+6,78+4,41+19,81	m2	62,64000 121,80500 59,11000 35,52000	32,10	3 909,94
373	771130211R00	m.č.2.01,2.03,2.04,2.05:3,58+1,91+3,81+1,57 m.č.3.03,3.04:4,82+5,85 schodišťové podesty:2*1,15*2,45	m	10,87000 10,67000 5,63500	130,50	2 758,77
374	59764432R	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm schodiště 2. podlaží a do podkrovi:3,56*2+3,45*2 Sokl 30x8x0,9 cm	kus	21,14000 21,14000 189,14400	36,90	6 979,41
375	771575109RT1	schodiště 2 podlaží:(3,65*2+ 3,45*2)*2*3,33 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, (lepídlo,spárovací hmota) m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:7,94+13,37+26,77+11,03 m.č.1.04,1.05,1.06,1.07,1.16:2,44+2,08+6,78+4,41+19,81	m2	189,14400 131,37500 59,11000 35,52000	381,50	50 119,56
376	59770102R	m.č.2.01,2.03,2.04,2.05,2.12:3,58+1,91+3,81+1,57+5,29 m.č.3.01,3.03,3.04:4,25+4,85+5,85 schodišťové podesty:2*1,15*2,45 Dlaždice 30x30 cm, barva šedá, béžová m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:(7,94+13,37+26,77+11,03)*1,05	m2	16,16000 14,95000 5,63500 137,94375 62,06550	326,00	44 969,66
377	771579793R00	m.č.1.04,1.05,1.06,1.07,1.16:(2,44+2,08+6,78+4,41+19,81)*1,05 m.č.2.01,2.03,2.04,2.05,2.12:(3,58+1,91+3,81+1,57+5,29)*1,05 m.č.3.01,3.03,3.04:(4,25+4,85+5,85)*1,05 schodišťové podesty:(2*1,15*2,45)*1,05 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:7,94+13,37+26,77+11,03 m.č.1.04,1.05,1.06,1.07,1.16:2,44+2,08+6,78+4,41+19,81	m2	37,29600 16,96800 15,69750 5,91675 131,37500 59,11000 35,52000	7,70	1 011,59
378	771475014R00	m.č.2.01,2.03,2.04,2.05,2.12:3,58+1,91+3,81+1,57+5,29 m.č.3.01,3.03,3.04:4,25+4,85+5,85 schodišťové podesty:2*1,15*2,45 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:((5,41*2+1,3*2+5,29*4+2,43*2+4,97*2+3,26*2+3,3*2)-0,8*6)	m	14,95000 5,63500 103,38000 57,70000	89,00	9 200,82
379	59764432R	m.č.1.04,1.03,1.16:2+(25,58-5,1,6*3)+3,76+4,1+5,54+3,4+2 m.č.2.01:2,45+1 m.č.3.01:2,45+1,6*2 Sokl30x8x0,9 cm m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:((5,41*2+1,3*2+5,29*4+2,43*2+4,97*2+3,26*2+3,3*2)-0,8*6)*3,33 m.č.1.04,1.16:20,8*3,33 m.č.2.01:2,45+1*3,33 m.č.3.01:2,45+1,6*2*3,33	kus	36,58000 3,45000 5,65000 280,29100 192,14100	35,20	9 866,24
380	998771102R00	Díl: 775 Dlaždice 30x30 cm, barva šedá, béžová m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:(7,94+13,37+26,77+11,03)*1,05 m.č.1.04,1.05,1.06,1.07,1.16:(2,44+2,08+6,78+4,41+19,81)*1,05 m.č.2.01,2.03,2.04,2.05,2.12:(3,58+1,91+3,81+1,57+5,29)*1,05 m.č.3.01,3.03,3.04:(4,25+4,85+5,85)*1,05 schodišťové podesty:(2*1,15*2,45)*1,05 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:7,94+13,37+26,77+11,03 m.č.1.04,1.05,1.06,1.07,1.16:2,44+2,08+6,78+4,41+19,81 m.č.2.01,2.03,2.04,2.05,2.12:3,58+1,91+3,81+1,57+5,29 m.č.3.01,3.03,3.04:4,25+4,85+5,85 schodišťové podesty:2*1,15*2,45 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:((5,41*2+1,3*2+5,29*4+2,43*2+4,97*2+3,26*2+3,3*2)-0,8*6) m.č.1.04,1.03,1.16:2+(25,58-5,1,6*3)+3,76+4,1+5,54+3,4+2 m.č.2.01:2,45+1 m.č.3.01:2,45+1,6*2 Sokl30x8x0,9 cm m.č.0.01,0.02,0.03,0.04:((5,41*2+1,3*2+5,29*4+2,43*2+4,97*2+3,26*2+3,3*2)-0,8*6)*3,33 m.č.1.04,1.16:20,8*3,33 m.č.2.01:2,45+1*3,33 m.č.3.01:2,45+1,6*2*3,33	t	2,91144	401,00	1 167,49
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				4 711,02
381	775411810R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m Demontáž lišt dřevěných, přibíjených 1.NP m.č.1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.17:3,26*2+5,73*2+5,54*2+3,5*2+3,75*6+4,1*6+4,73+3,5+5,48+3,56-3*1,6-3*0,8	m	93,25000 93,25000	8,10	755,33
382	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m.č.2.05,2.06,2.07:16,35+22,21+17,74	m2	56,30000 56,30000	51,50	2 899,45
383	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,50075	214,50	321,91

384	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.	t	1,50075	78,50	117,81
385	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50075	156,50	234,87
386	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,50075	12,30	18,46
387	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,50075	7,50	11,26
388	979990101R00	Poplatek za sklád.suti	t	1,50075	234,50	351,93
Díl: 776		Podlahy povlakové				257 220,40
389	776101115R00	Vyrovnění podkladů samonivelační hmotou m.č.2.02,2.06,2.07,2.08:27,81+20,92+18,2+20,77	m2	87,70000	46,70	4 095,59
390	58581720R	samonivelační podlahová hmota, 1-10 mm, jednosložková m.č.2.02,2.06,2.07,2.08:27,81+20,92+18,2+20,77	kg	508,66000	17,00	8 647,22
		87,7*1,6*3		420,96000		
391	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m.č.1.11,1.12,1.1.14,1.15,1.17:18,81+35,66+15,38+15,38+18,8 m.č.2.02,2.06,2.07,2.08:27,81+20,92+18,2+20,77 m.č.3.05,3.06,3.07:5,22+18,52+16,26	m2	231,73000	15,10	3 499,12
				104,03000		
				87,70000		
				40,00000		
392	24592160R	Penetrace základová	kg	36,65000	104,00	3 811,60
393	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), vč.lepidla m.č.1.11,1.12,1.1.14,1.15,1.17:18,81+35,66+15,38+15,38+18,8 m.č.2.02,2.06,2.07,2.08:27,81+20,92+18,2+20,77 m.č.3.05,3.06,3.07:5,22+18,52+16,26	m2	231,73000	188,00	43 565,24
				104,03000		
				87,70000		
				40,00000		
394	284122112R	Podlahovina vinyl tl. 2,5 mm světlý dub. nášlapná vrstva 0,55 mm, oblast použití 33/41, lepená m.č.1.11,1.12,1.1.14,1.15,1.17:(18,81+35,66+15,38+15,38+18,8)*1,03 m.č.2.02,2.06,2.07,2.08:(27,81+20,92+18,2+20,77)*1,03	m2	238,68190	591,00	141 061,00
				107,15090		
				90,33100		
				41,20000		
395	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC s.s.-m.č. 1.11:(3,28+5,73)*2 s.s.-m.č.1.12:(5,54+3,5)*2 st.stav-m.č.1.13,1.14,1.15:(3,75+4,1)*2*3	m	83,20000	9,00	748,80
				18,02000		
				18,08000		
				47,10000		
396	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 1.NP SS, m.č.1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.17:18,81+19,88+15,38*3+18,8 2.NP SS m.č.2.04,2.08,2.16:9,34+14,7+1,68	m2	129,35000	26,50	3 427,78
				103,63000		
				25,72000		
397	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí vstupy do místností všechny podlaží:0,9*25	m	22,50000	48,20	1 084,50
				22,50000		
398	5537000113R	Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm bronz, š 30 mm	kus	25,00000	102,00	2 550,00
399	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m.č.1.11,1.12,1.14,1.15,1.17:3,26*2+5,73*2+5,54*2+3,5*2+37,5*6+4,10*5+5,48+3,58+4,73+3,5-1,6*3-0,9*5 m.č.2.02,2.06,2.07,2.08:2,1+6,3+3,61+5,69*6+3,48*2+3,22*2+3,75*2-7*0,9 m.č.3.05,3.06,3.07:2,88*2+1,87*2+4,15*4+4,3*2+3,77*2-3*0,9	m	389,84000	51,00	19 881,84
				289,55000		
				60,75000		
				39,54000		
400	28416081.AR	Lišta soklová výška 60 mm, pvc v pásech m.č.1.11,1.12,1.14,1.15,1.17:3,26*2+5,73*2+5,54*2+3,5*2+37,5*6+4,10*5+5,48+3,58+4,73+3,5-1,6*3-0,9*5 m.č.2.02,2.06,2.07,2.08:2,1+6,3+3,61+5,69*6+3,48*2+3,22*2+3,75*2-7*0,9 m.č.3.05,3.06,3.07:2,88*2+1,87*2+4,15*4+4,3*2+3,77*2-3*0,9	m	389,84000	48,20	18 790,29
				289,55000		
				60,75000		
				39,54000		
401	776972117R00	Rohož z Al profilů standard tl. 17 mm	m2	1,02000	5 355,00	5 462,10

		m.č.1.16 hlavní vstup:0,6*1,7		1,02000		
402	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,13019	350,00	395,57
403	979062111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,12935	199,00	25,74
404	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	0,12935	75,50	9,77
405	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12935	156,50	20,24
406	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,29350	11,90	15,39
		0,12935*10		1,29350		
407	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	0,12935	7,80	1,01
408	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,12935	986,50	127,60
Díl:	781	Obklady keramické				96 172,05
409	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	124,22600	28,20	3 503,17
		m.č.1.05,1.06,1.07,1.11,1.17:(1,4*2+0,9)*1,5+(3*2+2,26*2)*2-1,8+(3,26*2+1,27*2)*1,5-1,4+3,26+2,5		42,74000		
		m.č.2.02,2.03,2.04,2.05,2.12:2,1*0,5+2,1*6+1+2+1+1+(2,65*2+2*2)*2-1,8		35,45000		
		m.č.		46,03600		
		3.03,3.04:(2,88*2*1,7*2)*1,5+2,02*1,4+2,02*2+2,88*2*1,4+2,88*0,6				
410	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	3,20000	213,00	681,60
		m.č.1.06,1.07,2.03,2.04:0,4*8		3,20000		
411	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	2,64000	184,50	487,08
		m.č.1.06,1.07,2.03,2.04:0,66*4		2,64000		
412	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, spár.hmot	m2	124,22600	425,50	52 858,16
		m.č.1.05,1.06,1.07,1.11,1.17:(1,4*2+0,9)*1,5+(3*2+2,26*2)*2-1,8+(3,26*2+1,27*2)*1,5-1,4+3,26+2,5		42,74000		
		m.č.2.02,2.03,2.04,2.05,2.12:2,1*0,5+2,1*6+1+2+1+1+(2,65*2+2*2)*2-1,8		35,45000		
		m.č.		46,03600		
		3.03,3.04:(2,88*2*1,7*2)*1,5+2,02*1,4+2,02*2+2,88*2*1,4+2,88*0,6				
413	597813606R	Obkládačka 20x20 světle žlutá mat	m2	136,64860	257,00	35 118,69
		m.č.1.05,1.06,1.07,1.11,1.17:(1,4*2+0,9)*1,5+(3*2+2,26*2)*2-1,8+(3,26*2+1,27*2)*1,5-1,4+3,26+2,5)*1,1		47,01400		
		m.č.2.02,2.03,2.04,2.05,2.12:(2,1*0,5+2,1*6+1+2+1+1+(2,65*2+2*2)*2-1,8)*1,1		38,99500		
		m.č.		50,63960		
		3.03,3.04:(2,88*2*1,7*2)*1,5+2,02*1,4+2,02*2+2,88*2*1,4+2,88*0,6)*1,1				
414	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	12,48000	41,30	515,42
		m.č.1.06,1.07 u oken:(2*0,9+2*0,66)*2		6,24000		
		m.č.2.03,2.04 u okne:(2*0,9+2*0,66)*2		6,24000		
415	55342946R	Lišta rohová kovová L 1000 mm	m	12,48000	41,10	512,93
416	781673109R00	MTŽ obkladu parapetu žulového vč.stěrky	m	1,70000	355,50	604,35
		m.č. 1.12 venkovní parapet:1,7		1,70000		
417	58382701R	Deska leštěná, žula hlinecká tl. 3 cm sk. //2	m2	0,51000	1 717,00	875,67
		parapet vnější m.č.1.12:0,3*1,7		0,51000		
418	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,36867	428,50	1 014,98
Díl:	783	Nátěry				52 359,86
419	783893382R00	Nátěr sanační vlhkého zdiva dvojnásobný	m2	148,85200	212,50	31 631,05
420	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email	m2	14,60000	199,00	2 905,40
		nátěr stáv.zábradlí schodiště:3,65*4		14,60000		
421	783682131R00	Lazura ochranná olejová dřevěných podlah 2x	m2	83,60000	138,50	11 578,60
		m.č.3.02 podlaha:83,6		83,60000		
422	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	1,76108	51,50	90,70
		konce krokvi u střechy schodiště, podbití:4*0,6*0,16*0,12+3,43*0,5		1,76108		
423	783636211R00	Nátěr truhlář. výrobků akrylátový 2x email, víkře-cetrisový obklad	m2	8,10000	155,50	1 259,55

424	783851224R00	vikýře:(1*2+0,5*1,4)*3 Nátěr impregnační kamenných stupňů schodiště:1,1*0,3*48	m2	8,10000 15,84000 15,84000	309,00	4 894,56
Díl:	784	Malby				87 596,87
425	784111301R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x 1.PP stropy:7,94+13,37+26,77+11,03 m.č.1.01, chodiště:2,99+0,9*2*2,5+2*2,5+3,56*2*3 1.02:7,91+1,45*2*3+2,45*3,25-1,8 1.03:15,7+11,45*2*3+1,34*2*3-3,2*3-1,1*2-1,8*3 1.04:2,44+0,86*3+1*3+0,9*1 1.06:6,78+3*2*1+2,26*2*1-1,8-0,4 1.07:4,41+3,26*2*1,5+1,27*2*1,5-1,4-0,4 1.11:18,81+3,26*2*3+5,73*2*3-1,8-(1,55*1,75)*2 1.12:35,66+7,5*2*3+5,54*2*3-3,2 1.14:15,38+4,1*2*3+3,75*2*3-2,71-3,2 1.15:15,38+4,1*2*3+3,75*2*3-2,71-3,2 1.16:19,81+(5,54+3,76+4,1+2,38)*3-1,8-3,4 1.17:18,8+(4,73+3,5+3,58+5,49)*3+(0,77*4)*3-1,8 1.18:8,44+(4,32+4,77+1,85+1,9)*3-1,8 2.01,schodiště:(4,68+2,45+1,4)*2*3,25-3,6-1,43 2.02:27,81+(1,4+10,6+3,16+6,3+2,01+4,65)*3-6,6-4*1,6 2.03:1,91+2,01*2*1,5+2 2.04:3,81+2*2*1+1,91*2*1-1,4-0,22 2.05:1,57+1,91*2*1,5+1*2*1,5-1,4 2.06:20,92+5,69*2*3+3,48*2*3-2,71-1,6 2.07:18,2+(5,59+3,22)*2*3-2,71-1,6 2.08:20,77+3,75*2*3+5,69*2*3-2,71-1,6 2.09:25,31+4,1*2*3+5,69*2*3-2,71-1,6 2.10:24,25+(3,95+5,59+1,9+4,28)*3-3*2,71-1,6 2.11:14,25+(2,53+2,1+3,1+1,4+6,05+3,88)*3-2,71-4*1,6 2.12:5,29+2,65*2*1+2*2*1-1,6 3.01, schodiště:4,25+12,5+6,06*2*2,5+2,45*2*2,5-1,6-0,88 3.02:2,84*11,82+2,95*11,82+2,95*8,2+2,95*2,86+1,4*(13,5+8,2+4,85)+(3+3,15+5,8+5,19)*2,6-6*1,6 3.03:4,82+2,88*2*2+1,7*1,4+1,7*2,6-1,6 3.04:5,85+2,88*2*2+2,02*1,4+2,02*2,6-1,6 3.05:5,22+2,88*2*2+1,87*1,4+1,87*2,6-1,6 3.06:18,52+4,3*2*2+4,15*1,4+4,15*2,6-1,6 3.07:16,26+3,77*2*2+4,15*2,6+4,15*1,4-1,6	m2	1 707,54130 59,11000 33,85000 22,77250 75,24000 8,92000 15,10000 16,20000 65,52500 110,70000 56,57000 56,57000 61,95000 78,14000 45,16000 50,41500 99,17000 9,94000 10,01000 8,90000 71,63000 66,75000 73,10000 79,74000 61,68000 62,32000 12,99000 56,82000 173,19880 21,54000 23,85000 22,62000 50,72000 46,34000	12,80	21 856,53
426	784125212R00	Malba bílá, bez penetrace,2x 1.PP stropy:7,94+13,37+26,77+11,03 m.č.1.01, chodiště:2,99+0,9*2*2,5+2*2,5+3,56*2*3 1.02:7,91+1,45*2*3+2,45*3,25-1,8 1.03:15,7+11,45*2*3+1,34*2*3-3,2*3-1,1*2-1,8*3 1.04:2,44+0,86*3+1*3+0,9*1 1.06:6,78+3*2*1+2,26*2*1-1,8-0,4 1.07:4,41+3,26*2*1,5+1,27*2*1,5-1,4-0,4 1.11:18,81+3,26*2*3+5,73*2*3-1,8-(1,55*1,75)*2 1.12:35,66+7,5*2*3+5,54*2*3-3,2 1.14:15,38+4,1*2*3+3,75*2*3-2,71-3,2 1.15:15,38+4,1*2*3+3,75*2*3-2,71-3,2 1.16:19,81+(5,54+3,76+4,1+2,38)*3-1,8-3,4 1.17:18,8+(4,73+3,5+3,58+5,49)*3+(0,77*4)*3-1,8 1.18:8,44+(4,32+4,77+1,85+1,9)*3-1,8 2.01,schodiště:(4,68+2,45+1,4)*2*3,25-3,6-1,43 2.02:27,81+(1,4+10,6+3,16+6,3+2,01+4,65)*3-6,6-4*1,6	m2	1 707,54130 59,11000 33,85000 22,77250 75,24000 8,92000 15,10000 16,20000 65,52500 110,70000 56,57000 56,57000 61,95000 78,14000 45,16000 50,41500 99,17000	38,50	65 740,34

		2.03:1,91+2,01*2*1,5+2		9,94000		
		2.04:3,81+2*2*1+1,91*2*1-1,4-0,22		10,01000		
		2.05:1,57+1,91*2*1,5+1*2*1,5-1,4		8,90000		
		2.06:20,92+5,69*2*3+3,48*2*3-2,71-1,6		71,63000		
		2.07:18,2+(5,59+3,22)*2*3-2,71-1,6		66,75000		
		2.08:20,77+3,75*2*3+5,69*2*3-2,71-1,6		73,10000		
		2.09:25,31+4,1*2*3+5,69*2*3-2,71-1,6		79,74000		
		2.10:24,25+(3,95+5,59+1,9+4,28)*3*3-2,71-1,6		61,68000		
		2.11:14,25+(2,53+2,1+3,1+1,4+6,05+3,88)*3-2,71-4*1,6		62,32000		
		2.12:5,29+2,65*2*1+2*2*1-1,6		12,99000		
		3.01, schodiště:4,25+12,5+6,06*2*2,5+2,45*2*2,5-1,6-0,88		56,82000		
		3.02:2,84*11,82+2,95*11,82+2,95*8,2+2,95*2,86+1,4*(13,5+8,2+4,85)+(3+3,15+5,8+5,19)*2,6-6*1,6		173,19880		
		3.03:4,82+2,88*2*2+1,7*1,4+1,7*2,6-1,6		21,54000		
		3.04:5,85+2,88*2*2+2,02*1,4+2,02*2,6-1,6		23,85000		
		3.05:5,22+2,88*2*2+1,87*1,4+1,87*2,6-1,6		22,62000		
		3.06:18,52+4,3*2*2+4,15*1,4+4,15*2,6-1,6		50,72000		
		3.07:16,26+3,77*2*2+4,15*2,6+4,15*1,4-1,6		46,34000		
Díl:	786	Čalounické úpravy				22 156,40
427	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely barevné, včetně dodávky žaluzie 1.NP O 3,O 4,O 5:1,55*1,75*8+1,7*1,75+0,66*0,9*2 2.NP všechna okna:1,55*1,56*10+0,66*0,9*2	m2	51,23100	389,50	19 954,47
428	786611811R00	Dmť předokenních rolet s viditelným boxem m.č.1.12,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,2.09,2.10:10	kus	10,00000	220,00	2 200,00
429	998786101R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m	t	0,00382	505,00	1,93
Díl:	M21	Elektromontáže				587 075,70
430	210- 01	Vnitřní elektroinstalace podle přílohy	soub	1,00000	539 123,39	539 123,39
431	210- 02	Bleskosvod dle přílohy	soub	1,00000	47 952,31	47 952,31
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				348 350,52
432	2202801	Dodávka a montáž sdělovací techniky samostatný rozpočet	soub	1,00000	309 675,52	309 675,52
433	2202802	dodávka a montáž zabezpečovací techniky samostatný rozpočet	soub	1,00000	38 675,00	38 675,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				332,00
434	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	4,00000	83,00	332,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				112 760,00
435	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 990,00	9 990,00
436	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	4 095,00	4 095,00
437	005121031R	Odstanění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	4 020,00	4 020,00
438	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 890,00	3 890,00
439	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	1 540,00	1 540,00
440	00524.R	předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 215,00	3 215,00
441	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	16 290,00	16 290,00
442	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	20 220,00	20 220,00
443	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000	8 380,00	8 380,00
444	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000	11 800,00	11 800,00
445	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	11 900,00	11 900,00
446	005281020R	Dodávka a montáž celobarevného informačního panelu k označení staveniště po dobu stavby dle odsouhlaseného vzoru objednatele, technické parametry podle pravidel publicity IROP:rozměr 5,1*2,4m pamětní deska Pamětní deska z odolného materiálu o velikosti 300*400 mm, text a barevnost bude určena objednatelem, technické parametry podle pravidel publicity IROP	Soubor	1,00000	17 420,00	17 420,00

Transformace DNH Rychmburk II - Stavební úpravy Tyršova 389, Skuteč

Rekapitulace

Položky

Elektroinstalace	136 860,06 Kč
Kabely	200 585,50 Kč
Svítlidla	154 214,57 Kč
Rozvaděče	47 463,28 Kč

celkem 539 123,39 Kč



Transformace DNH Rychmburk II - Stavební úpravy Tyršova 389, Skuteč

Elektroinstalace

Specifikace	MJ	množ.	cena/mj	celkem
Krabice přístrojová KP 67/2 - referenční výrobek	ks	40	49,00 Kč	1 960,00 Kč
Krabice univelzální do dutých stěn KUL 68-45/LD	ks	65	56,10 Kč	3 646,50 Kč
Víčko V68 ke krabici KUL 68-45/LD	ks	10	50,20 Kč	502,00 Kč
Krabice univerzální rozvodná KU 68 -1902 - referenční výrobek	ks	57	52,50 Kč	2 992,50 Kč
Krabice odbočná KO 97/5 - referenční výrobek	ks	3	80,50 Kč	241,50 Kč
Krabice rozvodná s vyšším kritím IP54	ks	5	95,60 Kč	478,00 Kč
Spínač jednopólový ř.1 kryt	ks	13	69,72 Kč	906,36 Kč
Spínač jednopólový ř.1 přístroj	ks	13	104,50 Kč	1 358,50 Kč
Přepínač ř. 5 kryt	ks	6	84,72 Kč	508,32 Kč
Přepínač ř. 5 přístroj	ks	6	122,32 Kč	733,92 Kč
Přepínač ř. 6 kryt	ks	3	79,12 Kč	237,36 Kč
Přepínač ř. 6 přístroj	ks	3	106,50 Kč	319,50 Kč
Přepínač ř. 6+1 kryt	ks	1	71,92 Kč	71,92 Kč
Přepínač ř. 6+1 přístroj	ks	1	159,12 Kč	159,12 Kč
Přepínač ř. 7 kryt	ks	1	71,28 Kč	71,28 Kč
Přepínač ř. 7 přístroj	ks	1	148,60 Kč	148,60 Kč
Ovladač zapínací ř. 1/0 kryt	ks	15	78,12 Kč	1 171,80 Kč
Ovladač zapínací ř. 1/0 přístroj	ks	15	107,25 Kč	1 608,75 Kč
Spínač jednopólový ř.1 se zvýšeným krytím IP44	ks	2	176,22 Kč	352,44 Kč
Spínač jednopólový ř.5 se zvýšeným krytím IP44	ks	1	179,12 Kč	179,12 Kč
Spínač jednopólový ř.6 se zvýšeným krytím IP44	ks	2	138,82 Kč	277,64 Kč
Spínač jednopólový ř.7 se zvýšeným krytím IP44	ks	1	163,12 Kč	163,12 Kč
Zásuvka dvojnásobná zapustěná krytí IP20	ks	50	183,50 Kč	9 175,00 Kč
Zásuvka dvojnásobná zapustěná s ochranou proti přepětí krytí IP20	ks	9	760,00 Kč	6 840,00 Kč
Zásuvka jednásobná s víčkem zapuštěná s krytím IP44	ks	11	207,40 Kč	2 281,40 Kč
Zásuvka datová - data + internet	ks	9	363,00 Kč	3 267,00 Kč
Zásuvka nástěnná 16A/400V IP54	ks	2	239,00 Kč	478,00 Kč
Rámeček jednonásobný pro spínače a jednozásuvky	ks	15	69,25 Kč	1 038,75 Kč
Rámeček vodorovný dvojnásobný pro spínače a jednozásuvky	ks	4	80,70 Kč	322,80 Kč
Rámeček vodorovný trojnásobný pro spínače a jednozásuvky	ks	1	93,50 Kč	93,50 Kč
Podlahová krabice	ks	3	1 880,50 Kč	5 641,50 Kč
Víko se závěsem do podlahové krabice	ks	3	858,40 Kč	2 575,20 Kč
Rám podlahové krabice	ks	3	734,00 Kč	2 202,00 Kč
Přístrojová krabice do podlahové krabice	ks	3	87,60 Kč	262,80 Kč
Krycí deska do přístrojové krabice do podlahové krabice - plná	ks	3	60,40 Kč	181,20 Kč
Krycí deska do přístrojové krabice do podlahové krabice - 4x4x45	ks	3	50,60 Kč	151,80 Kč
Zásuvky do podlahové krabice 45x45 - BÍLÁ	ks	6	103,50 Kč	621,00 Kč
Zásuvky do podlahové krabice 45x45 - ČERVENÁ	ks	3	103,50 Kč	310,50 Kč
Zásuvky do podlahové krabice 45x45 - DATOVÁ	ks	3	103,50 Kč	310,50 Kč
Malý axiální ventilátor prům. 100 Až.WC 1NPE/230V 15W s doběhem	ks	3	1 040,50 Kč	3 121,50 Kč
Sálavý nástěnný i stropní topný panel 850W - 230V	ks	1	3 650,00 Kč	3 650,00 Kč
Jistič 20B/3	ks	2	475,24 Kč	950,48 Kč
Jistič 25B/3	ks	1	800,00 Kč	800,00 Kč
Instalační stykač (relé) zatížitelnost kontaktů 20A při 250V AC 2x spínací kontakt	ks	1	515,50 Kč	515,50 Kč
Schodišťový spínač	ks	1	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč
Jistič 6B/1	ks	1	270,00 Kč	270,00 Kč
Jistič 10B/1	ks	2	260,00 Kč	520,00 Kč
Ponorné čerpadlo do jímky	ks	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
Snímač hladiny	ks	1	1 150,00 Kč	1 150,00 Kč
Ponorné sondy	ks	1	856,00 Kč	856,00 Kč
Lišta elektroinstalační LV - 18x13	m	8	57,80 Kč	462,40 Kč
Elektroinstalační trubka ohebná prům. 25	m	70	64,80 Kč	4 536,00 Kč
Svorka na pospojení ZSA 16 + měděný pásek	ks	8	85,00 Kč	680,00 Kč
Drát FeZn d. 10mm v zemi	m	6	35,50 Kč	213,00 Kč
Svorka pásek - drát SR03	ks	4	70,40 Kč	281,60 Kč
Rozvodnice hlavního ochranného pospojování - HOP	ks	1	810,00 Kč	810,00 Kč
Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2	ks	1	450,00 Kč	450,00 Kč
Úprava ve stávajícím rozvaděči	hod	8	210,00 Kč	1 680,00 Kč
Demontáž stávající elektroinstalace	hod	8	210,00 Kč	1 680,00 Kč
Montáž rozvodnic + zapojení	hod	16	210,00 Kč	3 360,00 Kč
Sádra stavební	kg	60	5,50 Kč	330,00 Kč
Ostatní pomocný materiál	kpl	1	24 287,00 Kč	24 287,00 Kč
Krabicová svorka pružinová 3/2,5 - referenční výrobek	ks	300	4,76 Kč	1 428,00 Kč
Krabicová svorka pružinová 4/2,5 - referenční výrobek	ks	100	5,50 Kč	550,00 Kč
Krabicová svorka pružinová 5/2,5 - referenční výrobek	ks	200	6,00 Kč	1 200,00 Kč
Výsekáni ve zdi a otvoru do zdi	hod	24	250,00 Kč	6 000,00 Kč
Výchozí revize	kpl	1	6 450,00 Kč	6 450,00 Kč

CENA CELKEM				125 352,68 Kč
na podr. materiál	%	3		3 760,58 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ				129 113,26 Kč
GPV	%	6		7 746,80 Kč

Celkem Elektroinstalace				136 860,06 Kč
--------------------------------	--	--	--	----------------------

Transformace DNH Rychmburk II - Stavební úpravy Tyršova 389, Skuteč

Kabely

Specifikace	MJ	množ.	cena/mj	celkem
Kabel CYKY-0 3x1,5	m	150	41,80 Kč	6 270,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	900	41,80 Kč	37 620,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	2000	47,50 Kč	95 000,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	100	53,00 Kč	5 300,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x2,5	m	100	55,00 Kč	5 500,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x4	m	50	91,20 Kč	4 560,00 Kč
Kabel CYKY-J 5x6	m	100	120,40 Kč	12 040,00 Kč
Vodič CY 2,5 ZeZI	m	100	26,00 Kč	2 600,00 Kč
Vodič CY 4 ZeZI	m	50	26,60 Kč	1 330,00 Kč
Vodič CYA 6 ZeZI	m	200	32,40 Kč	6 480,00 Kč
Vodič CYA 25 ZeZI	m	100	59,20 Kč	5 920,00 Kč
Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	50	22,00 Kč	1 100,00 Kč
CENA CELKEM				183 720,00 Kč
na podr. materiál	%	3		5 511,60 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ				189 231,60 Kč
GPV	%	6		11 353,90 Kč
Celkem Kabely				200 585,50 Kč

Transformace DNH Rychmburk II - Stavební úpravy Tyršova 389, Skuteč

Svítlidla

Specifikace	MJ	množ.	cena/mj	celkem
A - LED svítidlo přisazené 2x54W, IP20 s leštěnou parabolickou AL mřížkou	ks	55	1 486,00 Kč	81 730,00 Kč
A - LED svítidlo přisazené 2x54W, IP20 mont. s leštěnou parabolickou AL mřížkou	ks	55	210,00 Kč	11 550,00 Kč
B - LED svítidlo přisazené 1x36W, IP20 s leštěnou parabolickou AL mřížkou	ks	5	1 326,00 Kč	6 630,00 Kč
B - LED svítidlo přisazené 1x36W, IP20 mont. s leštěnou parabolickou AL mřížkou	ks	5	210,00 Kč	1 050,00 Kč
C - LED svítidlo přisazené 2x36W IP65	ks	8	590,00 Kč	4 720,00 Kč
C - LED svítidlo přisazené 2x36W IP65 mont.	ks	8	210,00 Kč	1 680,00 Kč
D - Svítidlo LED přisazené 1x15W, IP65	ks	3	1 550,00 Kč	4 650,00 Kč
D - Svítidlo LED přisazené 1x15W, IP65 mont.	ks	3	210,00 Kč	630,00 Kč
E - Svítidlo LED přisazené 1x10W, IP44	ks	4	410,00 Kč	1 640,00 Kč
E - Svítidlo LED přisazené 1x10W, IP44 mont.	ks	4	210,00 Kč	840,00 Kč
F - Svítidlo LED přisazení 1x7,5W, IP20	ks	3	363,20 Kč	1 089,60 Kč
F - Svítidlo LED přisazení 1x7,5W, IP20 mont.	ks	3	210,00 Kč	630,00 Kč
G - Svítidlo LED přisazené 1x16W, IP20	ks	6	530,00 Kč	3 180,00 Kč
G - Svítidlo LED přisazené 1x16W, IP20 mont.	ks	6	210,00 Kč	1 260,00 Kč
H - Svítidlo LED pod kuchyňskou linku 1x10W, IP20	ks	5	380,00 Kč	1 900,00 Kč
H - Svítidlo LED pod kuchyňskou linku 1x10W, IP20, mont.	ks	5	210,00 Kč	1 050,00 Kč
CH - Svítidlo zářivkové závěsné řadové 2x36W, IP20	ks	4	1 368,80 Kč	5 475,20 Kč
CH - Svítidlo zářivkové závěsné řadové 2x36W, IP20 mont.	ks	4	210,00 Kč	840,00 Kč
Spojovací díl ve tvaru L k zářivkovému svítidlu závěsnému, řadovému 2x36W	ks	4	360,80 Kč	1 443,20 Kč
Spojovací díl ve tvaru L k zářivkovému svítidlu závěsnému, řadovému 2x36W mont.	ks	4	210,00 Kč	840,00 Kč
J - Svítidlo LED venkovní s čidlem 10W, IP65	ks	1	650,00 Kč	650,00 Kč
J - Svítidlo LED venkovní s čidlem 10W, IP65, mont.	ks	1	210,00 Kč	210,00 Kč
NS - LED nouzové svítidlo 3,3W, 3h, IP20	ks	8	660,00 Kč	5 280,00 Kč
NS - LED nouzové svítidlo 3,3W, 3h, IP20, mont.	ks	8	210,00 Kč	1 680,00 Kč
Zářivková trubice 36W/840	ks	5	120,00 Kč	600,00 Kč
CENA CELKEM				141 248,00 Kč
na podr. materiál	%	3		4 237,44 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ				145 485,44 Kč
GPV	%	6		8 729,13 Kč
Celkem Svítidla				154 214,57 Kč

Transformace DNH Rychmburk II - Stavební úpravy Tyršova 389, Skuteč

Rozvaděče

Specifikace	MJ	množ.	cena/jedn.	celkem
Rozvaděč R01	ks	1		
Rozvodnice plastová 36 modulů zapuštěná IP 65 o rozměrech š. 418, v. 436, hl. 148	ks	1	1 908,00 Kč	1 908,00 Kč
Vypínač třífázový na DIN lištu 40/3	ks	1	504,00 Kč	504,00 Kč
Jistič 10B/1	ks	2	245,60 Kč	491,20 Kč
Jistič 16B/1	ks	6	230,00 Kč	1 380,00 Kč
Jistič 16B/3	ks	2	400,00 Kč	800,00 Kč
Jistič 20B/3	ks	1	470,40 Kč	470,40 Kč
Proudový chránič 25B/4N/0.03 25A	ks	1	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová	m	1,5	563,00 Kč	844,50 Kč
Připojnice N modrá	ks	1	155,00 Kč	155,00 Kč
Záslepka do rozvaděče	m	0,1	48,00 Kč	4,80 Kč
Rozvaděč R2	ks	1		
Rozvodnice plastová 36 modulů zapuštěná IP 30 o rozměrech š. 334, v. 620, hl. 110	ks	1	1 348,00 Kč	1 348,00 Kč
Vypínač třífázový na DIN lištu 40/3	ks	1	504,00 Kč	504,00 Kč
Jistič 6B/1	ks	1	265,00 Kč	265,00 Kč
Jistič 10B/1	ks	4	245,60 Kč	982,40 Kč
Jistič 16B/1	ks	9	230,00 Kč	2 070,00 Kč
Jistič 16B/3	ks	1	400,00 Kč	400,00 Kč
Proudový chránič 25B/4N/0.03 25A	ks	1	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč
Instalační stykač (relé) zatížitelnost kontaktů 20A při 250V AC 2x spínací kontakt	ks	1	511,20 Kč	511,20 Kč
Paměťové relé (impulsní) pro spínání osvětlení	ks	1	608,00 Kč	608,00 Kč
Řadová svorkovnice do průřezu 4	ks	2	101,50 Kč	203,00 Kč
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová	m	1,0	563,00 Kč	563,00 Kč
Připojnice N modrá	ks	1	155,00 Kč	155,00 Kč
Záslepka do rozvaděče	m	0,1	48,00 Kč	4,80 Kč
Rozvaděč R3	ks	1		
Rozvodnice plastová 56 modulů zapuštěná IP 30 o rozměrech š. 359, v. 714, hl. 97	ks	1	1 325,60 Kč	1 325,60 Kč
Vypínač třífázový na DIN lištu 40/3	ks	1	504,00 Kč	504,00 Kč
Přepěťová ochrana třídy B+C	ks	4	3 811,10 Kč	15 244,40 Kč
Jistič 10B/1	ks	4	245,60 Kč	982,40 Kč
Jistič 16B/1	ks	16	230,00 Kč	3 680,00 Kč
Jistič 16B/3	ks	1	400,00 Kč	400,00 Kč
Proudový chránič 25B/4N/0.03 25A	ks	2	1 380,00 Kč	2 760,00 Kč
Řadová svorkovnice do průřezu 4	ks	2	101,50 Kč	203,00 Kč
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová	m	2,0	563,00 Kč	1 126,00 Kč
Připojnice N modrá	ks	2	155,00 Kč	310,00 Kč
Záslepka do rozvaděče	m	0,1	48,00 Kč	4,80 Kč
CENA CELKEM				43 472,50 Kč
na podr. materiál	%	3		1 304,18 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ				44 776,68 Kč
GPV	%	6		2 686,60 Kč
Celkem Rozvaděče				47 463,28 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **TRANSFORMACE DNH RYCHMBURK II, STAVEBNÍ ÚPRAVY TYRŠOVA 389 SKUTEČ**

Objekt: **BLESKOSVOD**

Rozpočet:

Objednatel: **Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			47 952,31
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 952,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 952,31 CZK
Základní DPH	21 %	10 069,99 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

58 022,30 CZK

ve **Svitavách**

dne

19.03.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			45 966,31	96
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 986,00	4
Cena celkem					47 952,31	100

Položkový rozpočet

S:	TRANSFORMACE DNH RYCHMBURK II, STAVEBNÍ ÚPRAVY TYRŠOVA 389 SKUTEČ
O:	BLESKOSVOD
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				45 966,31
1	210220022R00	Vedení uzemňovacíFeZn D8,10 mm v zemi	m	30,00	45,00	1 350,00
2	210220101R00	Vodice svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	105,00	129,00	13 545,00
3	210220201R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče	kus	3,00	477,60	1 432,80
4	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů (SS,SZ,SO)	kus	15,00	66,20	993,00
5	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šroubů (ST,SJ,SR)	kus	18,00	97,80	1 760,40
6	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení do 2m	kus	15,00	395,00	5 925,00
7	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	5,00	235,50	1 177,50
8	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	5,00	31,80	159,00
9	R	Odáálený jímač na anténní stožár, dodávka a montáž Jímací tyč 3,0m FeZn na izolátorech dl.0,6m na anténní stožár	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
10	15615230R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm 105x0,4x1,05=44,10kg	kg	44,10	24,50	1 080,45
11	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm 30x0,6x1,05=18,9kg	kg	18,90	24,50	463,05
12	35441040R	Tyč jímací JT 2,0 2000 mm na hřeben - komplet	kus	3,00	192,50	577,50
13	35441460R	Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV 1h vč.hmoždinky	kus	40,00	8,20	328,00
14	35441480R	Podpěra vedení pod krytinu PV13	kus	32,00	2,36	75,52
15	35441490R	Podpěra vedení hřebenáče PV15	kus	30,00	16,90	507,00
16	35441830R	Úhelník ochranný pro vodič d 6-12 mm OU20 30x30x3 2000mm	kus	5,00	138,50	692,50
17	35441840R	Držák ochranného úhelníku do zdiva	kus	10,00	24,50	245,00
18	35441846R	Štítek označovací	kus	5,00	4,20	21,00
19	35441865R	Svorka SJ2 k zemnicí tyči	kus	15,00	29,20	438,00
20	35441875R	Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm	kus	3,00	14,28	42,84
21	35441885R	Svorka spojovací SS pro drát d 8-10 mm	kus	6,00	8,50	51,00
22	35441905R	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	4,00	22,50	90,00
23	35441925R	Svorka zkušební SZ d 8-10 mm	kus	5,00	32,35	161,75
24	35442090R	Tyč zemnicí ZT2,0	kus	15,00	375,00	5 625,00
25	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	15,00	375,00	5 625,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				1 986,00
26	460030053R00	Vytrhání kostek drobných, lože MC, nezalité spáry	m2	5,00	121,80	609,00
27	460030062R00	Kladení dlažby do lože z malty	m2	5,00	275,40	1 377,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Transformace DNH Rychmburk II, Tyršova 389 Skuteč-stavební úpravy

Místo: Skuteč

Objednatel: Pardubický kraj
Komenského 125
53001 Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: K - HOUSE s.r.o.
Na Vlaštovce 819
53973 Skuteč

IČ: 28813723
DIČ: CZ28813723


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	309 675,52
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	309 675,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

Ve **Skutči** dne **16.01.2019**


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			309 675,52
Cena celkem					309 675,52


Položkový rozpočet

S:	Transformace DNH Rychmburk II, Tyršova 389 Skuteč-stavební úpravy
O:	Skuteč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				309 675,52		30,26614		0
1	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	78,00000	115,50	9 009,00	0,00013	0,01014	0	0
2	220260551R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	500,00000	90,20	45 100,00	0,03356	16,78	0	0
3	220260553R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	100,00000	112,50	11 250,00	0,03366	3,366	0	0
4	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	600,00000	92,50	55 500,00	0	0	0	0
5	220261664R00	Zazdění drážky	m	600,00000	10,80	6 480,00	0,01685	10,11	0	0
6	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	600,00000	3,30	1 980,00	0	0	0	0
7	220270801R00	Zatažení šňůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt	m	600,00000	9,52	5 712,00	0	0	0	0
8	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	600,00000	15,20	9 120,00	0	0	0	0
9	222290005R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	78,00000	45,20	3 525,60	0	0	0	0
10	1R	Racková skříň s náplní (počítačová síť) dodávka a , montáž	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0
11	2R	Kabel instalační	m	5 500,00000	11,50	63 250,00	0	0	0	0
12	3R	smart switch	ks	1,00000	17 496,84	17 496,84	0	0	0	0
13	4R	Oživení sítě zprovoznění sítě	ks	1,00000	46 814,58	46 814,58	0	0	0	0
14	222330853R00	Router pro síť (optické rozvody)	kus	3,00000	6 000,00	18 000,00	0	0	0	0
15	222260601R00	Lišta vkiádací do15x10, na úchyt.body, zavíčkování	m	125,00000	67,50	8 437,50	0	0	0	0

26	309 675,52
----	------------

04



ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

Transformace DNH Rychmburk II, Tyršova 389, Skuteč


DRÁTOVÝ / BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

1. ZÁKLADNÍ ČÁST EZS (ústředna, klávesnice atd.)				
popis	cena/ks	kusů	celkem	
ústředna GSM, (120 smyček, 300 uživatelů, 15 sekund)	6 750,50	1,00	6 750,50	
montáž ústředny	1 950,80	1,00	1 950,80	
záložní akumulátor 12V/7Ah	265,20	1,00	265,20	
klávesnice s displejem drátová	1 332,00	1,00	1 332,00	
klávesnice bez displeje drátová	1 072,00	4,00	4 288,00	
segment klávesnice ovládací	71,60	12,00	859,20	
montáž klávesnice/expanderu	278,00	5,00	1 390,00	
přívěšek RFID čip/karta	47,00	10,00	470,00	
programování, oživení, testy, zaškolení	1 427,10	1,00	1 427,10	
Celkem s montáží:			18 732,80	

2. CENY ČIDEL A OSTATNÍCH KOMPONENTŮ				
popis	množství	cena/jed.	výkon/jed.	celkem
pohybový detektor sběrnice drátový	12	627,50	0,00	7 530,00
magnetický kontakt drátový	2	463,70	0,00	927,40
opto-kouřový/teplotní požární detektor drátový	5	843,20	0,00	4 216,00
vnitřní siréna drátová	4	513,05	0,00	2 052,20
venkovní siréna drátová	0	1550,00	0,00	0,00
Celkem s montáží:				14 725,60

3. KABELÁŽ				
popis	množství	cena/jed.	výkon/jed.	celkem
kabel LAM	120	25,70	0,00	3 084,00
kabel CYKY 3x1,5	10	22,00	0,00	220,00
lišta vkládací LV / trubka tvrzená	45	31,50	0,00	1 417,50
jistič 6A	1	159,90	0,00	159,90
krabice propojovací	2	167,55	0,00	335,10
Cena kabeláže:				5 216,50

Cena EZS:	38 675 Kč
Realizační schema	0 Kč
Výchozí revize:	0 Kč
Výsledná cena (bez DPH):	38 675 Kč
Cena včetně DPH:	46 797 Kč

Vypracoval:  OKO, 5_2018