



Smlouva o dílo

č. 2020/OBN/0120

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

Jiří Tichý

zapsaná v ŽR vedeným městským úřadem Benešov

zastoupená: Jiřím Tichým

se sídlem Sídliště 9. května 368, Sázava 285 06

IČO: 61926043

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 2**, přesná specifikace místa díla **č.p. 486, k.ú. Strašnice, Tejnická 12, Praha 10**.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 2, č.p. 486, k.ú. Strašnice, ul. Tejnická 12, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] z 11/2019

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatel dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

340 126,10 Kč

slovy: / tři sta čtyřicet tisíc dva set šest set deset korun české /

DPH ze základu 340 126,10 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v převjímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezačne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu CENTRA a.s., Vršovická 68, Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury

- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan Jiří Tichý

tel: 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan Jiří Tichý

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



Datum: 31. 01. 2020


objednatel


zhotovitel




Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č. 2	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Tejnická 486/12 č.bytu 2	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	485
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		REKONSTRUKCE	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	340 126,10	DPH 15%	51 018,92	Celkem bez DPH	340.126,10Kč
Základ 21%		DPH 21%		Celkem včetně DPH	391 145,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel : Jiří Tichý
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	27.1.2020

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které patří pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezovanou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklostí tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění.



JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

UPOZORNĚNÍ:

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ;
 POLOHOPISNÉ A VÝSKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ;
 NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;
 PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA;
 Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/80 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích").
 TATO DOKUMENTACE NENAHRADUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.



VZHEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMĚNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava bytu č. 2		Objednatel: M.Č. Praha 10
Druh stavby: OPRAVY		Projektant: 
Lokalita: Tejnická 486/12 č.bytu 2		Zhotovitel: Na základě výběrového řízení
Zpracoval: 		Zpracováno dne: 11.11.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	4 700,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	0,00	0,00	3 520,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	45 039,95	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	2 368,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	4 620,00	T
SO01	64	Výplně otvorů	0,00	0,00	2 438,00	T
SO01	642	Dveře	0,00	0,00	9 222,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	2 000,00	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	0,00	6 055,55	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	2 759,40	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	0,00	12 714,60	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	1 995,00	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	0,00	0,00	8 622,00	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	6 613,00	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	0,00	0,00	29 639,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	1 140,00	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	17 095,50	T
SO01	771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	1 312,30	T
SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	62 430,70	T
SO01	781	Obklady keramické	0,00	0,00	4 605,00	T
SO01	783	Nátěry	0,00	0,00	7 355,35	T
SO01	784	Malby	0,00	0,00	14 340,28	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	2 500,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	0,00	4 222,42	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	0,00	4 837,05	T
SO01	VN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	8 250,00	T

Stavební rozpočet

3	Oprava bytu č. 2	Doba výstavby:	Objednatel:	M.Č. Praha 10
Druh stavby:	OPRAVY	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Tejnická 486/12 č.bytu 2	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 11.11.2019	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
SO01							Stavební část		
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	4 700,00
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plast. oken vč.parapetů/balkónových dveří v bytě	ks	4,00	550,00	0,00	0,00	2 200,00
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolig. uložení na skládku	soubor	1,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
7	SO01	34	Stěny a průčky						3 520,00
12		340235212R00	Zazdívkva otvorů 0,0225 m2 cihlami, ů.zdí nad 10cm0 (kominová zdeř)	ks	1,00	160,00	0,00	0,00	160,00
13		342263420R00	Osazení revizních dvířek do komin. průduchu, do 0,50 m2	ks	1,00	360,00	0,00	0,00	360,00
19		342266111RV1	Obklad stěn sádkartoneem na ocelovou konstrukci (zakrytí ZTI)	m2	2,50	1 200,00	0,00	0,00	3 000,00
21	SO01	61	Úprava povrchů vnitřní						45 039,95
22	SO01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	13,53	25,00	0,00	0,00	338,25
23		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken a dveří	m	7,10	260,00	0,00	0,00	1 846,00
24			<i>Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů</i>						
27		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	20,15	15,00	0,00	0,00	302,25
29		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace)	m	6,00	45,00	0,00	0,00	270,00
30		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace, ZTI)	m	98,50	45,00	0,00	0,00	4 432,50
31		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	2,50	243,00	0,00	0,00	607,50
32		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých vč.sanace trhlin	m2	147,05	82,00	0,00	0,00	12 058,10
33		611421131RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých vč.sanace trhlin	m2	54,50	99,00	0,00	0,00	5 395,50
34		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepěnování)	m2	147,05	67,00	0,00	0,00	9 852,35
35		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepěnování)	m2	54,50	101,00	0,00	0,00	5 504,50
36		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	20,15	220,00	0,00	0,00	4 433,00
37	SO01	62	Úpravy povrchů vnější				0,00	2 368,00	2 368,00
38		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0,5*2 - 3ks	m2	1,50	310,00	0,00	465,00	465,00
39		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	2,00	868,00	0,00	1736,00	1736,00
		627991037R00	Těsnění spár zaimením (sjednocující úprava stěny x kominových dvířek v předsíni)	m	1,00	167,00	0,00	167,00	167,00
40	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	4 620,00
42		632419110R00	Samonivel. tenkovrstvá stěrka BASF.ruční zpracování tl. do 0,5 mm (sadurit a dlažba-předsíní,kuchyně)	m2	21,00	220,00	0,00	0,00	4 620,00
45	SO01	64	Výplně otvorů				221,65	206,35	2 438,00
47		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.60cm (splž)	ks	1,00	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
50		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*15 (splž)	ks	2,00	214,00	221,65	206,35	428,00
56		62661553	mřížka ventilační (splž)	ks	2,00	160,00	0,00	0,00	320,00
57	SO01	642	Dveře				0,00	0,00	9 222,00
58		766661112R00	Montáž dveří do stávající zárubně,otevřiravých 1kf.do 0,8 m	ks	3,00	174,00		0,00	522,00
60		61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 60x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	1,00	900,00		0,00	900,00
62		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kf. 80-90 x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	2,00	990,00		0,00	1980,00
64		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	5,00	80,00		0,00	400,00
65		766695212R01	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	ks	1,00	80,00		0,00	80,00
67		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	1,00	215,00		0,00	215,00
68		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	5,00	215,00		0,00	1075,00
74		766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	ks	1,00	1200,00		0,00	1200,00
75		76600_R2	Oprava a vyčištění plast.oken, zkontrolovat a vyčistit oken.profilly, kování, promazat specifikace dlePD	ks	4,00	300,00		0,00	1200,00
79		76600_R5	Repase dveří 1kf.do 100 cm, bez nadsvětlíko (oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový štít +zámek, dmt koženky, doplnění chybějících částí vč. tmelení, specifikace opravy dle PD)	ks	3,00	550,00		0,00	1650,00
80	SO01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	2 000,00	2 000,00
81		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9m	m2	20,00	100,00	0,00	2000,00	2000,00
82	SO01	95	Dokončovací konstrukce				0,00	6 055,55	6 055,55
83		952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	13,53	45,00	0,00	608,85	608,85

84	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	54,50	55,00	0,00	2997,50	2997,50
85	952901211A01	Úklid (zameteni) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	120,00	16,00	0,00	1920,00	1920,00
87	953941414	Osazení konzol pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	1,00	398,00	0,00	398,00	398,00
88	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem (sklobetonové tvárnice)	soubor	3,20	41,00	0,00	131,20	131,20
91	SO01 95	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	2 759,40
98	965081702R00	Bourání soklů z dlažeb keramických	m	12,20	87,00	0,00	1 061,40	1061,40
99	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídél plochy do 2m2	ks	6,00	55,00	0,00	330,00	330,00
100	968072455R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy do 2m2	ks	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00
102	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	6,00	25,00	0,00	150,00	150,00
105	976082141	Vybourání objímk, držáků záclon, dřevěných polic, držáků za zdíva apod (spíž, police v předstíni)	ks	4,00	47,00	0,00	188,00	188,00
106	976073111R00	Vybourání kominových zděří profilu do 15 cm	ks	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00
109	9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm	m	2,00	140,00	0,00	280,00	280,00
110	SO01 97	Prorážení otvoru				0,00	12 714,60	12 714,60
111	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	104,50	25,00	0,00	2 612,50	2 612,50
112	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	2,50	33,00	0,00	82,50	82,50
114	978012111R00	Otlučení vnitřních omítek stropů do 5%	m2	54,50	43,00	0,00	2 343,50	2 343,50
115	978013191R00	Otlučení vnitřních omítek stěn do 5%	m2	147,05	42,00	0,00	6 176,10	6 176,10
116	970031160R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do tl. 160mm (kuchyň, obývací pokoj pro PT)	m	1,00	1500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
117	SO01 99	Staveništní přesun hmot				0,00	1 995,00	1 995,00
118	SO01 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	1,596	1 250,00	0,00	1 995,00	1 995,00
123	SO01 721	Vnitřní kanalizace				0,00	5 792,000	8 622,000
124		Demontáž stávajících rozvodů	soubor	0,50	1 000,00	0,00	500,00	500,00
125		Potrubi z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	1,50	450,00	0,00	0,00	675,00
128		Tvarovky HT	ks	3,00	164,00	0,00	492,00	492,00
134		Připojení myčky HL 405 (přprava)	ks	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00
136		Montáž potrubí	m	1,50	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
137		Zkouška těsnosti	m	5,00	11,00	0,00	0,00	55,00
138		Napojení na stávající potrubí (kuchyň)	soubor	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00
139		Připevňovací materiál	soubor	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
140		Stavební přípomoc	soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
141		Doprava	soubor	1,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
146	SO01 722	Vnitřní vedovcd				2 203,00	4 410,00	6 613,00
147	SO01	Demontáž potrubí ocelových závitových/plast do DN 40	m	0,50	1000,00	0,00	500,00	500,00
160		Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00
161		Potrubi z trub plastových PN16, 20*2,8	m	2,00	460,00	0,00	920,00	920,00
163		Tvarovky	ks	4,00	220,00	0,00	880,00	880,00
164		Izolace Tubolit tl. 9mm	m	2,00	26,00	52,00	0,00	52,00
166		Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	1,00	301,00	301,00	0,00	301,00
171		Napojení na stávající potrubí (koupelna, kuchyň)	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00
172		Montáž potrubí	m	4,00	250,00	1000,00	0,00	1 000,00
173		Tlaková zkouška	m	10,00	11,00	0,00	110,00	110,00
174		Proplach potrubí	m	10,00	5,00	50,00	0,00	50,00
175		Stavební přípomoc	soubor	1,00	1500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
176		Doprava	soubor	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00
189	SO01 723	Vnitřní plynovcd				0,00	17 349,00	29 639,00
191		Demontáž svařovaného potrubí závitového DN 25-50	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
192		Demontáž, uložení a zpětná montáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00
193		Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00
196		Potrubi z měděných trubek D 15 x 1,0 mm včetně potrubí a tvarovek a montáže.	m	16,00	380,00	0,00	0,00	6 080,00
197		Potrubi z měděných trubek D 22 x 1,0 mm včetně potrubí a tvarovek a montáže.	m	8,00	420,00	0,00	3 360,00	3 360,00
198		Potrubi z měděných trubek D 18 x 1,0 mm včetně potrubí a tvarovek a montáže.	m	4,00	395,00	0,00	0,00	1 580,00
200		Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	2,00	410,00	0,00	0,00	820,00
201		Potrubi svařované černé ocel. - chráničky D38*2,6	ks	3,00	501,00	0,00	1 503,00	1 503,00
202	723200001RA0	Montáž a připojení plynových spořičů	kus	2,00	740,00	0,00	0,00	1 480,00
203		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	2,00	5 200,00	0,00	10 400,00	10 400,00
204		Uzavření nebo otevření plynového potrubí (včetně odvětrání)	kus	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00
205		Odvdzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	38,00	15,00	0,00	570,00	570,00
206		kohout kulový rohový 1/2"-3/4" plnopřítok. Giacomini	ks	3,00	410,00	0,00	0,00	1 230,00
208		Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00

209		Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,166	1 000,00	0,00	166,00	166,00
257	SO01	766 Konstrukce truhlářské				0,00	1 140,00	1 140,00
258		766900010RAB Demontáž obložení stěn z palubek	m2	9	40	0,00	360,00	360,00
263		998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	500	0,00	780,00	780,00
264	SO01	767 Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				0,00	2 580,50	17 095,50
266		766669834R00 Montáž dveřního štítku a klíky	ks	6,00	180,00	0,00	1 080,00	1 080,00
267		54914625 Dveřní kování klíka-klíka-klíč	ks	5,00	503,00	0,00	0,00	2 515,00
267		766669924R00 Oprava dveří - výměna kukátka (vč. materiálu)	ks	1,00	741,00	0,00	741,00	741,00
268		54914682 BK dveře vstupní jednokř. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	1,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
269		998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	3 500,00	0,00	759,50	759,50
270	SO01	771 Podlahy z dlaždic				0,00	1 252,30	1 312,30
278		771571905R00 Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm (včetně opravy spárování a vyčištění)	m2	6,00	190,00	0,00	1 140,00	1 140,00
279		771589793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošné (přespárování)	m2	6,00	10,00	0,00	0,00	60,00
280		998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1,123	100,00	0,00	112,30	112,30
290	SO01	776 Podlahy povlakové				0,00	62 430,70	62 430,70
291		7764018002 Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení a uložení	m	11,05	14,00	0,00	154,70	154,70
292		776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC, vinyly včetně dodávky	m	47,00	105,00	0,00	4 935,00	4 935,00
293		776511810 Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky z ploch (kuchyně 2x, předstín, OP, spíž)	m2	55,00	114,00	0,00	6 270,00	6 270,00
294		776511810RT3 Odstranění koberec lepených bez podložky ze stěn	m2	1,50	114,00	0,00	171,00	171,00
295		776101101 Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	42,00	10,00	0,00	420,00	420,00
298		776101121 Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyně, spíž, předstín)	m2	22,00	56,00	0,00	1 232,00	1 232,00
299		776521100 Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC	m2	42,00	280,00	0,00	11 760,00	11 760,00
300		284111132R1 Stěrka Mapel Planit Fast track	kg	42,00	214,00	0,00	8 988,00	8 988,00
301		284122232R1 Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0 mm, (prořez 7%)	m2	45,00	360,00	0,00	16 200,00	16 200,00
302		762510020RAD Podlaha z desek dřevotřískových/dřevostřípkových tl.14-24 mm, šroubovaná (místnost č.2)	m2	20,00	160,00	0,00	3 200,00	3 200,00
304		60726123 Deska dřevostřípková OSB 3 B - 4PD tl. 16-25 mm (dle jednotlivé výšky podlah v bytě)	m2	20,00	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00
305		998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	5000,00	0,00	4 100,00	4 100,00
306	SO01	761 Obklady keramické				0,00	4 605,00	4 605,00
309		761411904 Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění	m2	22,00	190	0,00	4 180,00	4 180,00
317		998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	100	0,00	425,00	425,00
318	SO01	763 Nátěry				0,00	7 355,35	7 355,35
319		783201821 Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	6,25	35,00	0,00	218,75	218,75
321		783225400 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	7,5	298,00	0,00	2 235,00	2 235,00
322		783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x email (plyn a ÚT)	m	28,00	70,00	0,00	1 960,00	1 960,00
323		783903812 Odmaštění saponáty	m2	7,5	4,00	0,00	30,00	30,00
324		783601831R00 Odstranění nátěrů z dřev.oken/dveří chemickými odstraňovači, Teluria V 1409	m2	12,55	65,00	0,00	815,75	815,75
325		783624930R00 Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm (dveře)	m2	12,55	167,00	0,00	2 095,85	2 095,85
326	SO01	764 Malby				0,00	14 340,28	14 340,28
328		784402801 Odstranění malby oškrabáním v místnost H do 3,8m (stěny+strop)	m2	201,55	23,00	0,00	4 635,65	4 635,65
331		784111201R00 Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	201,55	12,00	0,00	2 418,60	2 418,60
332		784115322R00 Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	201,55	35,00	0,00	7 054,25	7 054,25
334		784011111 Oprášení podkladu	m2	201,55	1,15	0,00	231,78	231,78
339	SO01	90 Hodinové zúbtovací sazby (HZS)				0,00	2 500,00	2 500,00
340		909 R00 Hzs-nezmeritelné st.práce-zednické přípomocce evidované ve stav.deníku a odsouhlasené st. dozorem	h	10,000	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00
341		(zajištění dozoru při napouštění domovního potrubí plynem a ústní informace pro uživatele objektu !!)						
344	SO01	95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	4 222,42	4 222,42
345		952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	54,50	74,00	0,00	4 033,00	4 033,00
346		Poznámka: (úklid místností po výměně výplní a začátek omítek; a úklid společných prostor)						
347		952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	13,53	14,00	0,00	189,42	189,42
348	SO01	97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	4 837,05
351		971026451R01 Vybourání otv. zedř.cih. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC (3xplyn + do kuchyně, spíže a pokoje)	ks	3,00	800,00	0,00	0,00	2 400,00
353		966068011R00 Demontáž dřevěných stěn dělicích	m2	7,65	89,00	0,00	0,00	680,85
357		979081121 Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km (celkem 25km)	t	70,248	25,00	0,00	0,00	1 756,20
359	SO01	VN Vedlejší rozpočtové naklady						8 250,00
360		005121 R Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,000	150 000,00			3000,00
361		Provozní vlivy	%	2,500	150 000,00			3750,00
362		Územní vlivy	%	3,000	50 000,00			1500,00
365	SO01	999VD Ostatní položky				0,00	8 100,00	8 100,00
366		999_Zkoušky Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

367		Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno							
368	999	BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
369		Poznámka: Úpevnovací body, kontroly řešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provzně bezpečnostního předpisu dodavatele.							
371	SOD1	M	Montážní práce				0,00	1 250,00	1 250,00
372	110	R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	2 500,000	0,50	0,00	1 250,00	1 250,00
373	SOD1	M21	Elektromontáže				0,00	0,00	68 481,00
374			Rozvaděč bytu RB ozn.RB						
375	464311		jistič NB316T 3pól/čh.B/10kA/16A	ks	1,0	390,00	0,00	0,00	390,00
376	415141		vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	240,00	0,00	0,00	240,00
377	438630		proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	ks	2,0	471,00	0,00	0,00	942,00
378	434121		jistič NB110T 1pól/čh.B/10kA/10A	ks	4,0	390,00	0,00	0,00	1 560,00
379	434123		jistič NB116T 1pól/čh.B/10kA/16A	ks	4,0	390,00	0,00	0,00	1 560,00
380	764213		sklíň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	ks	1,0	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
381	765423		stykač ERC225S	ks	3,0	741,00	0,00	0,00	2 223,00
387	295441		svorka zemníci Bernard/ZSA16	ks	6,0	80,00	0,00	0,00	480,00
388	295442		pásek Cu ke svorce Bernard	ks	6,0	66,00	0,00	0,00	396,00
389	199412		svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	150,00	0,00	0,00	150,00
391	101105		kabel CYKY 3x1,5	m	65,0	42,00	0,00	0,00	2 730,00
392	101106		kabel CYKY 3x2,5	m	125,0	46,00	0,00	0,00	5 750,00
394	101305		kabel CYKY 5x1,5	m	20,0	58,00	0,00	0,00	1 160,00
395	209351		VF koaxiální kabel VCEJY 75-3	m	26,0	48,00	0,00	0,00	1 248,00
397	311115		krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	20,0	84,00	0,00	0,00	1 680,00
398	311117		krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	2,0	101,00	0,00	0,00	202,00
399	311316		krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	6,0	70,00	0,00	0,00	420,00
400	321124		trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	20,0	44,00	0,00	0,00	880,00
401			SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	ks	3,0	360,00	0,00	0,00	1 080,00
402	409820		spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So		3,0		0,00	0,00	0,00
403	410101		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0		3,0		0,00	0,00	0,00
404	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10		3,0		0,00	0,00	0,00
405			SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5	ks	2,0	360,00	0,00	0,00	720,00
406	409826		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5		2,0	-	0,00	0,00	0,00
407	410102		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6, 1/0+1/0		2,0	-	0,00	0,00	0,00
408	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10		2,0	-	0,00	0,00	0,00
409			SESTAVA přepín střídací Tango 10A/250Vstř řaz.6	ks	2,0	360,00	0,00	0,00	720,00
410	409822		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So		2,0	-	0,00	0,00	0,00
411	410101		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0		2,0	-	0,00	0,00	0,00
412	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10		2,0	-	0,00	0,00	0,00
421	420002		zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	4,0	450,00	0,00	0,00	1 800,00
422	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,0	105,00	0,00	0,00	420,00
423	420011		2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	14,0	520,00	0,00	0,00	7 280,00
424			SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová	ks	1,0	450,00	0,00	0,00	450,00
425	420030		strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový		1,0	-	0,00	0,00	0,00
426	420050		kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300		1,0	-	0,00	0,00	0,00
427	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10		1,0	-	0,00	0,00	0,00
429	901101		požární hlásič 6800-0-2348	ks	1,0	874,00	0,00	0,00	874,00
430			hlásič úniku CO	ks	2,0	874,00	0,00	0,00	1 748,00
432	911011		svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	3,0	1 360,00	0,00	0,00	4 080,00
434	199112		svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezdrubová	ks	12,0	25,00	0,00	0,00	300,00
436	191509		smršťovací trubice KZ4X6-16(4x10)	ks	2,0	16,00	0,00	0,00	32,00
440			prolez	%	5,0	20,00	0,00	0,00	100,00
441			materiál podružný	%	3,0	100,00	0,00	0,00	300,00
443	210800851		vodič Cu(-CY,CYA) pevné uložení do 1x35	m	10,0	25,00	0,00	0,00	250,00
446	210220321		svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	6,0	33,00	0,00	0,00	198,00
447	210192582		ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,0	33,00	0,00	0,00	33,00
448	210810048		kabel(-CGSG) volně uložení do 3x6/4x4/7x2,5	m	5,0	25,00	0,00	0,00	125,00
449	210810048		kabel(-CYKY) pevné uložení do 3x6/4x4/7x1,5	m	65,0	25,00	0,00	0,00	1 625,00
450	210810048		kabel(-CYKY) pevné uložení do 3x6/4x4/7x2,5	m	125,0	25,00	0,00	0,00	3 125,00
451	210810048		kabel(-CYKY) pevné uložení do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,0	25,00	0,00	0,00	375,00
453	210100001		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	20,0	15,00	0,00	0,00	300,00

#ODKAZI

