

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Nové kabelové rozvody Unčovice	Objednatel:	Město Litovel	IČ/DIČ:	00299138/
Druh stavby:	Rozhlas	Projektant:	Ing. Jana Šarníková	IČ/DIČ:	16653998/
Lokalita:	0	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	16653998/
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	0	Položek:	86
JKSO:	0	Zpracoval:	0	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	204 074,00	Práce přesčas	0,00	Geo. vytýčení před. zahájením stavby	0,00
	Montáž	990,00	Bez pevné podl.	0,00	Geo. zaměření skutečného stavu	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Revize	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	-28 714,67			Ostatní	0,00
	Montáž	104 646,87			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		280 996,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	280 996,20	DPH 21%	59 009,20
		Celkem bez DPH	280 996,20
		Celkem včetně DPH	340 005,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet obsahuje montáž uličního stožáru osvětlení výška 8 m, vč. dodávky, zemních prací, betonového základu, opravy dlažby, odvozu zeminy a skládkového.

Výkaz výměr

Název stavby:	Nové kabelové rozvody Unčovice	Objednatel:	Město Litovel				
Druh stavby:	Rozhlas	Projektant:	Ing.Jana Šarniková				
Lokalita:	0	Zhotovitel:	0				
Zpracoval:	0	Zpracováno dne:	0				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava

Poznámka:
Rozpočet obsahuje montáž uličního stožáru osvětlení výška 8 m, vč. dodávky, zemních prací, betonového základu, opravy dlažby, odvozu zeminy a skládkového.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Nové kabelové rozvody Unčovice	Objednatel:	Město Litovel
Druh stavby:	Rozhlas	Projektant:	Ing.Jana Šarniková
Lokalita:	0	Zhotovitel:	0
Zpracoval:	0	Zpracováno dne:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	182VD	Demontáž	0,00	0,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže VO	17 010,19	22 669,81	39 680,00	0,60
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	158 349,15	82 967,05	241 316,20	1,69
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					280 996,20	

47	210220111R00	Vodiče svodové FeZn D do 10	m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
48	13260865	Drát válcovaný kruhový jakost 11375 D 10 mm	t		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
49	711122131RT1	Gumoasfalt nátěr uzemnění země x vzduch	ks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
50	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů SS FeZn	kus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
51	388996111R00	Trubka korugovaná ohebná 63mm	m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
52	220410931R00	Montáž rozváděče VO	kus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
53	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
54	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
55	001VD	rozdávěč VO - kompletní dodávka	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS I / 2018
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				158 349,15	82 967,05	241 316,20			1,69	
56	222370106R00	Reproduktor směrový nebo tlakový do 35 W	kus	4,00	280,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
57	136001VD	DEXON SC 35AH	ks	4,00	1 290,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	
58	210810011RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 volně uložený	m	-1 915,00	65,00	-87 091,54	-37 383,46	-124 475,00	0,00	-0,71	0,00	RTS I / 2018
59	210810045RT1	očka na kabel NYCY	ks	25,00	21,00	126,93	398,07	525,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
60	210192574R00	NYCY 4 x 4/4	m	3 010,00	21,00	0,00	63 210,00	63 210,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
61	31678610.A	Kabal NYCY - m 750 V 4 x 4/4	m	3 010,00	62,50	188 125,00	0,00	188 125,00	0,00	0,60	0,00	RTS I / 2018
62	142 R00	Trubka HDPE do D32 v kabelové rýze	m	923,00	29,00	0,00	26 767,00	26 767,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
63	220410703R00	Trubka ochranná kabelová HDPE	m	923,00	44,40	40 981,20	0,00	40 981,20	0,00	0,13	0,00	RTS I / 2018
64	222085003R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 50 mm, výkop	m	630,00	37,30	0,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
65	28613301	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 50 mm, výkop	m	630,00	16,50	10 395,00	0,00	10 395,00	0,00	1,20	0,00	RTS I / 2018
66	767137603R00	Zhotovení otvoru v ocelovém stožáru	kus	3,00	330,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
67	220410931R00	objímka + konzola	kus	25,00	185,00	258,55	4 366,45	4 625,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
68	001VD	Montáž označovacích štítků lsa včetně popisu	kus	20,00	19,70	394,00	0,00	394,00	0,02	0,46	0,00	RTS I / 2018
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	0,00	0,00			0,00	
69	460200162RT2	Výkop kabelové rýhy 20/80 cm hor.2	m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
70	460200302RT2	Výkop kabelové rýhy 30/120 cm hor.2	m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
71	460200312RT2	Výkop kabelové rýhy 30/130 cm hor.2	m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
72	460560172RT1	Zához rýhy 20/80 cm, hornina třídy 2	m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
73	460560302RT1	Zához rýhy 30/120 cm, hornina třídy 2	m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
74	460560312RT1	Zához rýhy 30/130 cm, hornina třídy 2	m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
75	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	RTS I / 2018
76	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
77	460030057RT3	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, vysypané spáry	m2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
78	460030061RT1	Kladení dlažby do lože z písku	m2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	RTS I / 2018
79	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	RTS I / 2018
80	460030073R00	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
81	577000077RAB	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-8-VI-P11	m2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	RTS I / 2018
82	460050702RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.2,ručně	m3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
83	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3		0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	RTS I / 2018
84	42981190	Roura D 300, délka 900	m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS I / 2018
85	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
86	460650012RT2	Podkladová vrstva ze šetrkodrtě tl.8 cm	m2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	RTS I / 2018

Celkem: 280 996,20

méně náklady -124 475,00

více náklady 405 471,20